



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Modernizace ZŠ G. Przeczka - stavební práce“

Jedná se o zakázku na stavební práce zadávanou dle Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014-2020 v režimu uzavřené výzvy dle čl. 7.1.3, tohoto metodického pokynu a dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince (Směrnice 07/2016), mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel

Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČO: 00297313

Zmocněnec

Čtyři oči, s.r.o.

nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec



Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace

ČÁST I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele	Statutární město Třinec
Adresa zadavatele	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ zadavatele	00297313
Oprávněné osoby zadavatele	RNDr. Věra Palkovská, primátorka Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí právního odboru
Profil zadavatele	https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

Zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec	Čtyři oči, s.r.o.
Adresa zmocněnce	nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
IČ zmocněnce	07080646
Oprávněná osoba	Ing. Jarmila Šagátová, jednatelka společnosti
Kontaktní osoba	Ing. Jan Niemiec
Elektronická adresa	niemiec@ctyrioci.cz
Telefonní kontakt	+ 420 725 091 636

ČÁST II. INFORMACE O ZAKÁZCE

Název VZ	„Modernizace ZŠ G. Przeczka – stavební práce“
Druh VZ	Stavební práce
Spolufinancováno	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Předpokládaná hodnota VZ	1 356 256 Kč bez DPH
Název projektu	Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p. v. j., Třinec, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706

ČÁST III. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

Informace pro účastníky

Zadavatel informuje účastníky výběrového řízení (dále jen účastník), že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje finančního limitu, kdy je zadavatel povinen vypsát veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Z důvodů spolufinancování zakázky z Integrovaného operačního programu je zadávací řízení realizováno dle platného Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen Metodický pokyn IROP) a Směrnice pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince 07/2016 (dále jen Směrnice).

Zadavatel vypisuje tuto veřejnou zakázku jako zakázku malého rozsahu v režimu uzavřené výzvy dle čl. 7.1.3. Metodického pokynu IROP. Zadavatel touto výzvou vyzývá oslovené účastníky k předložení cenové nabídky. Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací, která obsahuje všechny zadávací podmínky.



V rámci vyloučení všech pochybností zadavatel informuje účastníky, že je-li dále v této zadávací dokumentaci použito odkazů na zákonná ustanovení ZZVZ, vztahující se dle platné právní úpravy, je těchto zákonných ustanovení zadavatelem využíváno analogicky a jejich využití v žádném případě neznamena, že by zadavatel měl v úmyslu a/nebo se přímo rozhodl zadávat tuto veřejnou zakázku ve smyslu ZZVZ.

- 3.1. Předmětem zakázky je **rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.** v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované firmou petit atelier s.r.o., IČO: 03787907, Ropice, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Tato projektová dokumentace obsahuje také část označenou jako „Nábytek“, která není předmětem této zakázky na stavební práce. Tato část byla v dokumentaci ponechána za účelem její úplnosti.

- 3.2. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy (dále také jen smlouva), která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní pouze chybějící, zadavatelem požadované údaje. V případě, že bude dodavatel považovat za nutné doplnit nebo upravit návrh smlouvy nad povolený rámec, je oprávněn tak učinit formou žádosti o dodatečnou informaci podle bodu 9.1 této zadávací dokumentace. **Návrh smlouvy musí být podepsaný.**

Přílohou návrhu Smlouvy bude:

- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny provozních souborů a stavebních objektů a podrobné položkové rozpočty. *Zadavatel zpracoval tuto přílohu jako závaznou předlohu, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Do této přílohy účastník doplní požadované údaje. Účastník tuto přílohu zpracuje samostatně v souladu se svou nabídkou a doloží jako součást své nabídky.*
- Příloha č. 2: Harmonogram výstavby. *Tuto přílohu zpracuje pouze vybraný dodavatel samostatně v souladu se svou nabídkou. Tuto přílohu účastník nemusí předkládat se svou nabídkou. Tato příloha bude součástí smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.*

- 3.3. **Termín realizace** celého předmětu této veřejné zakázky je **maximálně do 60 dnů** od převzetí staveniště.

- 3.4. **Místem plnění** je Základní škola a mateřská škola Gustawa Przewyckiego s polským jazykem vyučovacím, **Nádražní 10, 739 61 Třinec** (přesně viz projektová dokumentace).

ČÁST IV. VYUŽITÍ PODDODAVATELŮ

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známí a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Pro tento účel lze využít formulář uvedený v příloze č. 6.

ČÁST V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1. Nabídková cena bude zpracována v souladu s článkem V. návrhu smlouvy.



5.2. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu zakázky.

ČÁST VI. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny jsou uvedeny ve smlouvě příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

ČÁST VII. PODMÍNKY ZADAVATELE PRO JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

7.1. Požadavky na jednotné zpracování nabídky

- a) Krycí list nabídky – lze použít vzor dle přílohy č. 4 této zadávací dokumentace
- b) Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace:
 - ✓ Výpis z obchodního rejstříku, či obdobné evidence (pokud je v něm zapsán),
 - ✓ Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
 - ✓ Doklad o odborné způsobilosti nebo doklad, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje
 - ✓ Doklad o prokázání základní způsobilosti (lze použít přílohu č. 3 této ZD),
- c) Součástí nabídky bude smlouva zpracovaná dle čl. III bod 3.2 této zadávací dokumentace **vč. řádně vyplněných příloh (kromě harmonogramu stavby, který předloží před podpisem smlouvy vybraný zhotovitel).**
- d) Ostatní doklady, které uzná dodavatel za vhodné (např. seznam referenčních staveb apod.).

7.2. Požadavky na předložení nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí **30.07.2019 v 10:00 hodin**. Za včasné podání nabídky nese odpovědnost účastník.

7.3. Nabídka musí být vyhotovena a předložena **v českém či slovenském jazyce** (výjimku tvoří odborné názvy a údaje).

Nabídka se podává v uzavřené obálce, doporučeně poštou nebo osobně na adresu Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, podatelna, a to úředních hodinách podatelny (pracovní dny – pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod, úterý, čtvrtek, pátek 8:00 – 14:30 hod., poslední den lhůty do 10:00 hod.)

Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik jejího doručení Zadavateli.

Obálka nabídky účastníka zadávacího řízení bude označena takto:

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO
Sídlo / Bydliště uchazeče
PSČ Obec / Město

NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Modernizace ZŠ G. Przeczka – stavební práce“

Statutární město Třinec
Magistrát města Třince
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec



- 7.4. Účastník předloží nabídku v listinné verzi v originále (být obsahující toliko kopie dokladů) a případně (nepovinně) i v dalším jedné (1) elektronické kopii na CD. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Zadavatel doporučuje pevně spojit či sešít všechny listy nabídky tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtnů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou řadou.
- 7.5. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozím odstavci, zadavatel takovou nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 7.6. Varianty nabídky se nepřipouštějí.
- 7.7. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, činí 60 dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

ČÁST VIII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

Dodavatelé musí splnit níže uvedené podmínky způsobilosti a kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem. Doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace mohou být předloženy **v prostých kopiích**.

8.1. Základní způsobilost:

7.1.1. Způsobilým **není** dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.1.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 7.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 7.1.1. písm. a) splňovat:



- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.1.3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.1.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 7.1.1. písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 7.1.2. a vedoucí pobočky závodu.

7.1.4. Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti **předložením čestného prohlášení (lze použít přílohu č. 3 této zadávací dokumentace)**, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje základní způsobilost. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

7.1.5. Prokázání základní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 Zákona či certifikátu systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona.

8.2. Profesní způsobilost:

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele zadavatel požaduje předložení:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
- b) **doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky (provádění stavebních prací, které jsou předmětem zakázky), pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (tedy např. příslušný živnostenský list, či výpis z živnostenského rejstříku).
- c) **dokladu o odborné způsobilosti nebo dokladu, že dodavatel disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje**, Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. dodavatel předloží:
 - doklady osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – odborná způsobilost vyžadována jinými právními předpisy pro osobu, která bude odpovídat za odborné vedení provádění stavebních prací (stavbyvedoucí). Zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti této osoby ve formě autorizace či osvědčení o registraci v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolování autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Doklad o splnění kvalifikačního předpokladu dle odst. 7.2. písm. a) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Prokázání profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 228 Zákona či certifikátu systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 zákona.

Pokud není dodavatel schopen v plném rozsahu prokázat splnění zadavatelem požadované způsobilosti či kvalifikace dle odst. 8.2. písm. b), a/nebo c) této zadávací dokumentace, je oprávněn



splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle odst. 8.2. písm. a) této zadávací dokumentace jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části způsobilosti či kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle odst. 8.1. jinou osobou,
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění této zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, **a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele a**

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději v termínu stanoveném pro podání nabídek, který je uveden v odstavci 7.2. zadávací dokumentace.

ČÁST IX. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

- 9.1. Hodnotícím kritériem této zakázky je **ekonomická výhodnost nabídek**, která bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny za celý její předmět**.
- 9.2. Při hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny bude rozhodná její **celková výše v Kč bez DPH**, uvedená v návrhu smlouvy (v čl. V odst. 1). V případě rozporu celkových nabídkových cen uvedených ve smlouvě a cenové nabídce či Krycím listu bude pro hodnocení použita cena uvedená ve smlouvě.
- 9.3. Hodnocení nabídek bude provedeno před jejich posouzením, v takovém případě dojde k posouzení nabídky, která byla podána účastníkem, se který má být uzavřena smlouva.

ČÁST X. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

- 10.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručí účastník **vždy na elektronickou adresu kontaktní osoby** uvedenou v části I. Písemná žádost musí být zadavateli doručena **nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek**.
- 10.2. Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti účastníka. Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění žádosti, odešle zadavatel současně všem účastníkům, které zadavatel vyzval v rámci uzavřené výzvy.
- 10.3. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti (požadavku účastníka).

Kompletní zadávací dokumentace je pro účastníky, které zadavatel vyzval v rámci uzavřené výzvy, dostupná také na odkazu: <https://zakazky.trinecko.cz/vz00000818>. Stejným způsobem bude zadavatel zpřístupňovat také vysvětlení zadávacích podmínek.

ČÁST XI. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.



ČÁST XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

12.2. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo:

- požádat o objasnění předložených údajů, dokladů, nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (v souladu s § 46 ZZVZ),
- postupovat v souladu s § 113 Zákona (institut mimořádně nízké nabídkové ceny),
- zakázku kdykoliv před uzavřením smlouvy zrušit,

12.3. Podáním nabídky uchazeč souhlasí s poskytnutím obsahu jeho nabídky poskytovateli dotace za účelem kontroly zadávacího řízení.

12.4. Zadavatel dává na vědomí, že vybraný účastník je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

12.5. Doba a místo prohlídky místa budoucího plnění

Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění. Sraz účastníků prohlídky místa plnění se koná dne **23.07.2019 v 10:00 hodin** u hlavního vstupu do školy na adrese: Základní škola G. Przeczka, Nádražní 10, 739 61 Třinec.

11.5.1. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodu bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci účastníků o veřejnou zakázku.

11.5.2. Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení účastníků se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

11.5.3. Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci účastníků vznášet dotazy a připomínky pouze týkající se místa plnění.

ČÁST XIII. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Příloha č. 1) Dokumentace pro provedení stavby
Příloha č. 2) Návrh smlouvy
Příloha č. 3) Vzor čestného prohlášení
Příloha č. 4) Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 5) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Příloha č. 6) Seznam poddodavatelů

V Třinci dne 18.07.2019

RNDr. Věra Palkovská, primátorka, Statutární město Třinec

na základě plné moci

Ing. Jarmila Šagátová, jednatelka, Čtyři oči, s.r.o.

Jarmila
Šagátová

Digitálně podepsal Jarmila
Šagátová
DN: cn=Jarmila Šagátová,
sn=Šagátová, givenName=Jarmila,
c=CZ, ou=P328617,
serialNumber=P328617
Datum: 2019.07.18 09:12:42 +02'00'

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 1621-781/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2.

sídlem:
zastoupena:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Modernizace a bezbariérovost na**

ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec“. Jde o dotační akci „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy WC a dvou učeben. V rámci prací bude rovněž instalovaná pohyblivá rampa pro umožnění bezbariérového využívání budovy školy, a to v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností petit atelier, s. r. o., Ropice 460, IČO 03787907 zpracované dne 12/2016 (dále jen „**dílo**“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména žáků, vyučujících a návštěv),
 - d) zajistit bezpečnost práce,
 - e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - f) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - g) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (chodby, vstupy, vybavení objektu, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - h) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - i) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - j) provádět denní úklid staveniště,
 - k) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - l) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě v některém z těchto formátů: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
 5. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci, což se považuje za méněpráce.
 6. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
 7. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
 8. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
 9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 10. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele, než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2, této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
 11. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace s tím, že objednatel získal dotaci u poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též poskytovatel). Zhotovitel je povinen dodržovat aktuální Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce integrovaných projektů ITI a Obecná pravidla IROP (dále též Rozhodnutí a Pravidla). Zhotovitel prohlašuje, že se s Rozhodnutím a Pravidly seznámil. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li zhotovitel Rozhodnutí a Pravidla. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že objednateli neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, jak o ni objednatel žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li objednatel od této smlouvy

dle tohoto článku, zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody.

12. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZ, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg *.ifc).

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezačíná realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
5. Místem plnění je budova ZŠ G. Przeczka na ul. Nádražní v Třinci.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem po uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH

.....

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro jeho ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této

smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

4. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla).
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
9. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „**zádržné**“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 kalendářních dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do

30 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem.

4. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
5. Faktury musí rovněž obsahovat číslo této smlouvy, číslo soupisu provedených prací a celý název předmětné veřejné zakázky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat: název projektu „CZ: Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706“ a identifikaci této smlouvy. Dále musí faktura splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o DPH. V případě, že faktura uvedené náležitosti nebude splňovat, popř. bude chybně vyúčtována cena za dané plnění, bude objednatelem vrácena do 30 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury objednateli. Fakturu zhotovitel doručí objednateli doporučenou poštou na adresu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, vykonavatelem autorského dozoru a poskytovatelem dotace.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

3. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
8. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 750 tis. Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců

objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
7. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
9. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
6. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení faktury objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 kalendářních dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,

- d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku VI. bod 9 této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změni zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
5. Objednatel si ve smyslu ZZVZ vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, a dále skutečnou výši uhrazené ceny za plnění smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy po dobu 10 let od ukončení účinnosti této smlouvy, minimálně však do konce roku 2029. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům poskytovatele dotace, Auditního subjektu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnily.
9. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR,

MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/ ze dne

12. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

- příloha č. 1: Položkový rozpočet,
- příloha č. 2: Poddodavatelské schéma,
- Příloha č. 3: Časový harmonogram výstavby (není potřeba předkládat v nabídce, předloží vybraný zhotovitel).

V Třinci

V

za objednatele

za zhotovitele

.....

.....

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Já, níže podepsaný [účastník vyplní jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné učinit za dodavatele toto čestné prohlášení]

za dodavatele [účastník vyplní obchodní jméno, sídlo/místo podnikání účastníka]

jakožto účastníka zakázky na stavební práce označenou jako „Modernizace ZŠ G. Przeczka – stavební práce“
prokazují splnění základní způsobilosti dle zadávacích podmínek výše uvedené zakázky tímto způsobem:

Čestné prohlášení

1) Tímto prohlašujeme, že splňujeme **základní způsobilost** k účasti ve výše uvedené zakázce, **tedy nejsme dodavatel, který**

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Jsme-li právnickou osobou, splňuje podmínku podle čl. 1) písm. a) tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje podmínku podle čl. 1) písm. a):

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Jsme-li pobočkou závodu

- zahraniční právnické osoby, splňuje podmínku podle čl. 1) písm. a) tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, splňují podmínku podle čl. 1) písm. a) osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

V.....dne

[účastník vyplní jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné učinit za dodavatele toto čestné prohlášení]

Podpis

Název veřejné zakázky: „Modernizace ZŠ G. Przeczka – stavební práce“

1. Zadavatel	
Zadavatelem je:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Kontaktní osoba:	Čtyři oči, s.r.o., Ing. Jan Niemiec
IČ:	00297313
DIČ:	CZ00297313
Telefon:	+ 420 725 091 636
E-mail:	niemiec@ctyrioci.cz

2. Základní identifikační údaje o účastníkovi	
Název:	[vyplní účastník]
Sídlo/ místo podnikání:	[vyplní účastník]
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky):	[vyplní účastník]
IČO:	[vyplní účastník]
DIČ:	[vyplní účastník]
Kontaktní osoba:	[vyplní účastník]
Tel. kontaktní osoby:	[vyplní účastník]
3. Nabídková cena v Kč	
Celková nabídková cena bez DPH (viz čl. IV bod 1 smlouvy).	[vyplní uchazeč] Kč
DPH (sazba [vyplní účastník] %)	[vyplní účastník]
Celková nabídková cena včetně DPH	[vyplní účastník] Kč
4. Oprávněné osoby za účastníka jednat	
Titul, jméno, příjmení:	[vyplní účastník]
Funkce:	[vyplní účastník]

V [vyplní účastník] dne: [vyplní účastník]

podpis oprávněné osoby

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1643 - V4 ZŠ Nádražní - Třinec**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne **18.07.2019**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	0		0	
01	VRN	0	0		0	
01	ZŠ Nádražní	0	0		0	
01	Stavební část - schodiště	0	0		0	
02	Stavební část - WC Muži	0	0		0	
03	Stavební část - Jazyková učebna	0	0		0	
04	Stavební část - Přírodovědecká učebna	0	0		0	
05	ZTI	0	0		0	
Celkem za stavbu					0	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
719	Demontáže	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
763	Dřevostavby	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00	

776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.								
2	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie. Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.								
3	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu. Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Odvoz dočasného oplocení staveniště. Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zrušení přípojky elektrické energie a vody.								
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 19/ I
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.						
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	01	Stavební část - schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Zazdívka otvorů po demontáži schodišťového madla 2	kus	2,00000		0,00	801-4	RTS 19/ I
				2,00000				
2	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Položka pořadí 5 : 0,53100	m2	0,53100		0,00	801-1	RTS 19/ I
				0,53100				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
3	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké Položka pořadí 6 : 9,13100	m2	9,13100		0,00	801-1	RTS 19/ I
				9,13100				
4	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítky vápenocementové, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce 1,5*2	m	3,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I
				3,00000				
5	620413111R00	Pačokování konstrukcí cem. mlékem jednoduché Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Ubourané zdivo pro bezbariérovou plošinu 0,354*1,5	m2	0,53100		0,00		RTS 19/ I
				0,53100				
6	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná Pod štukovou omítku Položka pořadí 11 : 9,28000 0,25*2*0,14 -0,25*2*1,5 Položka pořadí 2 : 0,53100	m2	9,13100		0,00	800-784	RTS 19/ I
				9,28000				
				0,07000				
				-0,75000				
				0,53100				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	01	Stavební část - schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Ubourání zdiva pro montáž bezbariérové plošiny ((0,25*0,25)/2)*1,5	m3	0,04688		0,00	801-3	RTS 19/ I
				0,04688				
Díl: 97			Prorážení otvorů			0,00		
8	976061111R00	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce	m	1,65000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				1,65				
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			0,00		
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,44582		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 766			Konstrukce truhlářské			0,00		
10	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce	m2	9,28000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				9,28				
11	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Položka pořadí 10 : 9,28000	m2	9,28000		0,00	800-766	RTS 19/ I
				9,28000				
Díl: 767			Konstrukce zámečnické			0,00		
12	R_K_15	Schodišťová plošina s automatickým sklápěním, D+M Cena dle CN - Schodišťová plošina Specifikace viz. výkres SO 01 D.1.1.08 Součástí ceny je zaměření prostoru, zpracování projektové dokumentace, výroba a dodávka zařízení, instalace, připojení k el. proudu, zkouška zařízení po montáži, revizní zpráva, proškolení obsluhy a záruční servis	kompl.	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 784			Malby			0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	01	Stavební část - schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	9,13100		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 3 : 9,13100		9,13100				

14	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních, , odstín I, dvojnásobné	m2	9,13100		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 13 : 9,13100		9,13100				

Díl: M21		Elektromontáže	0,00					
15	R_EL_001	Sílnoproudá elektrotechnika pro celý objekt, D+M	kompl.	1,00000		0,00		Vlastní

Cena dle CN Elektro

Viz. slepý rozpočet Elektro - slepý

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00					
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,28692		0,00	801-3	RTS 19/ I
17	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,58227		0,00	801-3	RTS 19/ I
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,28692		0,00	801-3	RTS 19/ I
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,86076		0,00	801-3	RTS 19/ I
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,28692		0,00	801-3	RTS 19/ I
21	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,28692		0,00		RTS 19/ I
22	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,28692		0,00		RTS 19/ I

Celkem		0,00						
---------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	342255020RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm včetně pomocného lešení Zazdívka splachovací nádržky závěsného WC Obezdvíka splachovací nádržky WC : 0,9*1,2 0,5*1,2 Instalační předstěna : 0,835*1,2	m2	2,68200		0,00	801-1	RTS 19/ I
2	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Plocha zdíva elektronicky změřena pomocí programu Archicad 11,76	m2	11,76000		0,00	801-1	RTS 19/ I
3	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Zazdívka vybouraných dveří 0,7*2,02	m2	1,41400		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
4	602022111RT3	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 10 : 53,86501	m2	53,86501		0,00	801-1	RTS 19/ I
5	602022142RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, jemná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Plochy změřeny elektronicky pomocí programu Archicad Obvodové zdi : 2,32+1,74+3,82+4,89+0,3 Příčky : 1,55+1,43+1,4+1,58+1,47+1,54 Ostění oken : 0,645*0,396*2+0,615*0,54+0,62*0,54+0,62*0,375	m2	24,70785		0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nadpraží oken : 0,625*0,39+0,69*0,532+0,715*0,532+0,72*0,37		1,25761				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	4,17122		0,00	801-1	RTS 19/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Okna : 0,572*2,02+0,51*2,02+0,485*2,025+0,47*2,135		4,17122				
7	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí	m2	1,89220		0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce zapravení po vybouraných příčkách : 0,19*2,51+0,09*0,635+0,17*2,475+0,2*2,18+0,23*2,18		1,89220				
8	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	7,75000		0,00	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce 0,62*4+0,615*2+0,645*2 0,72+0,715+0,69+0,625		5,00000				
				2,75000				
9	612481211R00	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	77,96501		0,00	801-1	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Plocha nových příček změřena elektronicky pomocí programu Archicad Penetrace příček : 2,96+2,66+4,91+5,4+3,96+4,21 Položka pořadí 4 : 53,86501		24,10000				
				53,86501				
10	620413111R00	Pačokování konstrukcí cem. mlékem jednoduché	m2	53,86501		0,00		RTS 19/ I
		Položka pořadí 24 : 53,86501		53,86501				
11	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	18,21700		0,00	801-1	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce 2,025*4+2,02*4 0,47+0,485+0,51+0,572		16,18000				
				2,03700				
12	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	91,13501		0,00	800-784	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací Plocha nových příček změřena elektronicky pomocí programu Archicad Položka pořadí 4 : 53,86501 Penetrace podlahy : 13,17 Penetrace příček : 2,96+2,66+4,91+5,4+3,96+4,21						
13	58582201R	stěrka armovací lepicí; pro interier i exterie; cementová; pevnost v tlaku od 13 MPa; pevnost v tahu za ohybu od 5 MPa; barva šedá Spotřeba 3,5kg/m2 Položka pořadí 9 : 77,96501*3,5	kg	272,87754		0,00	SPCM	RTS 19/ I
14	63127252.AR	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 162 g/m2; velikost ok 3,5 x 3,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm Položka pořadí 9 : 77,96501 Koefficient: 0,1	m2	85,76151		0,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
15	632419250R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 50 mm, strojní zpracování s rozprostřením a uhlazením Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah. Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce - Tabulka místností 1. NP 1.06 : 6,86 1.07 : 3,73 1.08 : 1,1 1.09 : 1,22	m2	12,91000		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
16	642942111RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 16 cm Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
17	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> <i>Plocha zdiva změřena elektronicky pomocí programu Archicad</i> Příčky tl. 230mm : 1,055*2,18*0,23 Příčky tl. 200mm : 1,055*2,18*0,20 Příčky tl.190mm : 1,46*2,51*0,19 0,65*2,51*0,19 0,105*2,51*0,19 Příčky tl. 170mm : 0,965*2,475*0,17 0,55*2,18*0,17 Příčky tl. 100mm : 0,775*2,18*0,1 1,94*2,18*0,1 0,795*2,18*0,1 Příčky tl. 90mm : 1,13*0,09 0,27*0,09 Odečet otvorů - dveře : -0,7*2,02*0,1*4 Nika pro nádržku závěsného WC : 0,9*1,2*0,2 0,5*1,2*0,2 Odečet luxfer : -0,8*0,6*0,09	m3	3,27352		0,00	801-3	RTS 19/ I
18	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> 0,8*0,6	m2	0,48000		0,00	801-3	RTS 19/ I
19	965043341RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,46095		0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací Tloušťka bouraného potěru 3,5cm 13,17*0,035			0,46095			
20	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Tabulka místností 1.NP 1.07 : 1,36 1.08 : 0,89 1.09 : 3,25 1.10 : 4,76 1.11 : 0,87 1.12 : 0,85	m2	11,98000		0,00	801-3	RTS 19/ I
21	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Dle výkresu SO 01 D.1.1.0 - Bourané konstrukce 5	kus	5,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
					5,00000			
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce 0,7*2,02*5	m2	7,07000		0,00	801-3	RTS 19/ I
					7,07000			
23	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce 0,72+0,715+0,69+0,625	m	2,75000		0,00	801-3	RTS 19/ I
					2,75000			
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Plocha zdiva změřena elektronicky pomocí programu Archicad Stěny : 3,93+7,26+17,43+16,2+0,3	m2	53,86501		0,00	801-3	RTS 19/ I
					45,12000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ostění oken : 0,396*2,025*2+0,54*2,025*2+0,54*2,02*2+0,375*2,02*2				7,48740		
		Nadpraží okna : 0,625*0,39+0,69*0,532+0,715*0,532+0,72*0,37				1,25761		
25	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	42,11416		0,00	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce						
		---1.07 - Obklad stěn : 4,76*1,5				7,14000		
		1.07 - Odpočet otvorů dveří : -0,7*1,5*2				-2,10000		
		---1.08 - Obklad stěn : 1,99*1,78+1,13*1,5				5,23720		
		---1.09 - Obklad stěn : 7,82*1,5				11,73000		
		1.09 - Odpočet otvorů dveří : -0,7*1,5-0,9*1,5				-2,40000		
		1.09 - Odpočet otvoru okna : -0,625*0,68				-0,42500		
		1.09 - Obklad ostění : (1,5-0,82)*0,396*2				0,53856		
		---1.10 - Obklad stěn : 10,82*1,5				16,23000		
		1.10 - Odpočet otvorů dveří : -0,7*1,5*3				-3,15000		
		1.10 - Odpočet otvorů oken : -0,69*0,71-0,715*0,7-0,72*0,7				-1,49440		
		1.10 - Obklad ostění : (1,5-0,79)*0,54*2+(1,5-0,8)*0,54*2+(1,5-0,8)*0,375*2				2,04780		
		---1.11 - Obklad stěn : 3,64*1,5				5,46000		
		1.11 - Odpočet otvoru dveří : -0,7*1,5				-1,05000		
		---1.12 Obklad stěn : 3,6*1,5				5,40000		
		1.12 - Odpočet otvoru dveří : -0,7*1,5				-1,05000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	4,97731		0,00	801-1	RTS 19/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
27	55149001R	zásobník na toaletní papír, nerez	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Nové konstrukce						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Nové konstrukce								
Díl: 762		Konstrukce tesařské						0,00
29	762621120R00	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	m2	1,18200		0,00	800-762	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce								
0,6*1,97				1,18200				
30	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0,00
31	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	0,54000		0,00	800-766	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce								
Demontáž dřevěného obložení ocelového krytu otopného tělesa								
Odhad : 0,1*1,35				0,13500				
0,3*1,35				0,40500				
32	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce								
5				5,00000				
33	R_SA_001	D+M Sanitárních příček WC	kompl.	1,00000		0,00		Vlastní
Cena dle CN Sanitární příčky								
1				1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						0,00
34	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	4,30050		0,00	800-767	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce								
Demontáž ocelové konstrukce krytu otopného tělesa - 1ks								
Odhad : 1,41*(0,85+0,85+1,35)				4,30050				
35	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00022		0,00	800-767	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
36	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	12,91000		0,00	800-711	RTS 19/ I
		Změřeno elektronicky v programu Archicad - Výkres SO 01 D.1.1.03						
		Položka pořadí 15 : 12,91000			12,91000			
37	771575107RU2	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,91000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		Položka pořadí 36 : 12,91000			12,91000			
38	771578011RT4	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,04900		0,00	800-771	RTS 19/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce						
		Délka změřena elektronicky pomocí programu Archicad						
		Podlaha - Stěna : 23,31			23,31000			
		Parapet - Ostění : 0,396*2+0,47+0,54*4+0,485+0,51+0,375*2+0,572			5,73900			
39	597623121R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	13,55550		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 37 : 12,91000			12,91000			
		Koeficient: 0,05			0,64550			
40	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,25620		0,00	800-771	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
41	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	50,00717		0,00	800-711	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce						
		Plochy obkladu změřeny elektronicky pomocí programu Archicad						
		Stěny : 2,16+4,07+9,73+12,36			28,32000			
		Příčky : 1,41+1,23+3,51+3,83+2,51+2,67			15,16000			
		Ostění oken : 1,38*0,396*2+1,41*0,54*2+1,485*0,54*2+1,4*0,375*2			5,26956			
		Parapet : 0,625*0,39+0,69*0,532+0,715*0,532+0,72*0,37			1,25761			
42	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem	m	48,75000		0,00	800-771	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Trinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Svislé rohové spáry obkladu 2,2*17 1,4*2+1,485*2+1,41*2+1,38*2			37,40000 11,35000			
43	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Plochy obkladu změřeny elektronicky pomocí programu Archicad Stěny : 2,16+4,07+9,73+12,36 Příčky : 1,41+1,23+3,51+3,83+2,51+2,67 Ostění oken : 1,38*0,396*2+1,41*0,54*2+1,485*0,54*2+1,4*0,375*2	m2	48,74956		0,00	800-771	RTS 19/ I
					28,32000 15,16000 5,26956			
44	781675114R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Parapet : 0,625+0,69+0,715+0,72	m	2,75000		0,00	800-771	RTS 19/ I
					2,75000			
45	283424165R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce 2,2*9 1,4*2+1,485*2+1,41*2+1,38*2	kus	31,15000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
					19,80000 11,35000			
46	585822031R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1T; tl. vrstvy 1,0 až 5,0 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu; teplotní odolnost -30 až 80 °C Spotřeba 3,675 kg/m2 Položka pořadí 41 : 50,00717*3,675	kg	183,77635		0,00	SPCM	RTS 19/ I
					183,77635			
47	58582230R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry 1 až 12 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti vodě, mrazu; barva šedá Spotřeba 0,6 kg/m2 Položka pořadí 41 : 50,00717*0,6	kg	30,00430		0,00	SPCM	RTS 19/ I
					30,00430			
48	5978136371R	obklad keramický přeglazovaná hrana; š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	52,50753		0,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 41 : 50,00717		50,00717				
		Koeficient: 0,05		2,50036				
49	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,87901		0,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00		
50	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	20,19200		0,00	800-783	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce						
		Plocha stropu změřena elektronicky pomocí programu Archicad						
		20,192		20,19200				
Díl: 784		Malby				0,00		
51	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	44,89985		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 50 : 20,19200		20,19200				
		Položka pořadí 5 : 24,70785		24,70785				
52	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních, , odstín I, dvojnásobné	m2	44,89985		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 51 : 44,89985		44,89985				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
53	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,10856		0,00	801-3	RTS 19/ I
54	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	117,97705		0,00	801-3	RTS 19/ I
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,10856		0,00	801-3	RTS 19/ I
56	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,32568		0,00	801-3	RTS 19/ I
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	13,10856		0,00	801-3	RTS 19/ I
58	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	13,10856		0,00		RTS 19/ I
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,10856		0,00		RTS 19/ I
Celkem						0,00		

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	02	Stavební část - WC Muži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	319201315R00	Vyrovnaní povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Oprava omítky stěn - Demontovaná dělicí příčka : (3,22*2)*0,06 Oprava omítky - Odsekaný obklad : 0,65*1,5+1,24*1,5	m2	3,22140		0,00	801-1	RTS 19/ I
2	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce - Legenda nových konstrukcí Zazdění dveřního otvoru : 1,0*2,02	m2	2,02000		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
3	602022142RT1	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, jemná, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Oprava omítky - Demontovaná dělicí příčka : 3,22*2*0,06 Položka pořadí 5 : 2,02000	m2	2,40640		0,00	801-1	RTS 19/ I
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Okna : 1,11*2,07+1,125*2,065+1,125*2,07+1,135*2,07 Dveře : 1,0*2,02	m2	11,31903		0,00	801-1	RTS 19/ I
5	612481211R00	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu Položka pořadí 6 : 2,02000	m2	2,02000		0,00	801-1	RTS 19/ I
6	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce - Legenda nových konstrukcí Položka pořadí 2 : 2,02000	m2	2,02000		0,00	800-784	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	58582201R	stěrka armovací lepicí; pro interier i exterie; cementová; pevnost v tlaku od 13 MPa; pevnost v tahu za ohybu od 5 MPa; barva šedá <i>Spotřeba 3,5kg/m2</i> <i>Položka pořadí 5 : 2,02000*3,5</i>	kg	7,07000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
				7,07000				
8	63127252.AR	tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 162 g/m2; velikost ok 3,5 x 3,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50000,0 mm <i>Položka pořadí 5 : 2,02000</i> <i>Koeficient: 0,1</i>	m2	2,22200		0,00	SPCM	RTS 19/ I
				2,02000				
				0,20200				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> <i>1</i>	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				1,00000				
10	968062747R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), <i>Položka pořadí 27 : 18,49240</i>	m2	18,49240		0,00	801-3	RTS 19/ I
				18,49240				
11	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> <i>1,0*2,02</i>	m2	2,02000		0,00	801-3	RTS 19/ I
				2,02000				
12	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> <i>1,35+1,34*2+1,325</i>	m	5,35500		0,00	801-3	RTS 19/ I
				5,35500				
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
13	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, <i>Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce</i> <i>(0,65+1,24)*1,5</i>	m2	2,83500		0,00	801-3	RTS 19/ I
				2,83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
14	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,21111		0,00	801-1	RTS 19/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou								
Díl: 763		Dřevostavby				0,00		
15	763614232RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubované, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	131,38000		0,00	800-763	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce								
Dvě vrstvy OSB desek na sebe								
1. Vrstva : 65,69				65,69000				
2. Vrstva : 65,69				65,69000				
16	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,80122		0,00	800-763	RTS 19/ I
50 m vodorovně								
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
17	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	2,16000		0,00	800-766	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce								
Demontáž dřevěného obložení ocelového krytu otopného tělesa								
Odhad : 0,1*1,35*4				0,54000				
0,3*1,35*4				1,62000				
18	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000		0,00	800-766	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce								
1				1,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
19	767586101R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm.	m2	62,79000		0,00	800-767	RTS 19/ I
Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce - Legenda nových konstrukcí								
62,79				62,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
20	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	65,92950		0,00	800-767	RTS 19/ I	
				Položka pořadí 19 : 62,79000	62,79000				
				Koeficient: 0,05	3,13950				
21	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	17,20200		0,00	800-767	RTS 19/ I	
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce					
				Demontáž ocelové konstrukce krytu otopného tělesa - 4ks					
				Odhad : 1,41*(0,85+0,85+1,35)*4	17,20200				
22	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,45326		0,00	800-767	RTS 19/ I	
				50 m vodorovně					
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					0,00		
23	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	65,69000		0,00	800-775	RTS 19/ I	
				Položka pořadí 26 : 65,69000	65,69000				
Díl: 776		Podlahy povlakové					0,00		
24	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	31,09000		0,00	800-775	RTS 19/ I	
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací					
				31,09	31,09000				
25	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	31,09000		0,00	800-775	RTS 19/ I	
				Položka pořadí 24 : 31,09000	31,09000				
26	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	65,69000		0,00	800-775	RTS 19/ I	
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací					
				Odstranění lina					
				65,69	65,69000				
27	776511810RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	18,49240		0,00	800-775	RTS 19/ I	
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce					
				Plocha otvoru - elektronicky změřena v programu Archicad					
				Stěna : 6,42*3,22	20,67240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvoru : -2,18		-2,18000				
28	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 1,5 mm Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce 65,69	m2	65,69000		0,00	800-775	RTS 19/ I
				65,69000				
29	776551830RT1	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 Odstranění mirelonového podkladu pod dřevěnými vlysy Položka pořadí 23 : 65,69000	m2	65,69000		0,00	800-775	RTS 19/ I
				65,69000				
30	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Odhad 4 spoje délky 9,78m Odhad : 9,780*4	m	39,12000		0,00	800-775	RTS 19/ I
				39,12000				
31	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,18511		0,00	800-775	RTS 19/ I
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
32	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce (2,24+0,65)*1,6	m2	4,62400		0,00	800-711	RTS 19/ I
				4,62400				
33	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Výplň svislých rohových spár obkladu 1,6	m	1,60000		0,00	800-771	RTS 19/ I
				1,60000				
34	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, Položka pořadí 32 : 4,62400	m2	4,62400		0,00	800-771	RTS 19/ I
				4,62400				
35	283424165R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce	kus	4,49000		0,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Svislé ukončení obkladu : 1,6		1,60000				
		Horní vodorovné ukončení obkladu : 2,24+0,65		2,89000				
36	585822031R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1T; tl. vrstvy 1,0 až 5,0 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu; teplotní odolnost -30 až 80 °C	kg	16,99320		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Spotřeba 3,675 kg/m2						
		Položka pořadí 34 : 4,62400*3,675		16,99320				
37	58582230R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry 1 až 12 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti vodě, mrazu; barva šedá	kg	2,77440		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Spotřeba 0,6 kg/m2						
		Položka pořadí 34 : 4,62400*0,6		2,77440				
38	5978136371R	obklad keramický přeglazovaná hrana; š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	4,85520		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 34 : 4,62400		4,62400				
		Koeficient: 0,05		0,23120				
39	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,08100		0,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00		
40	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	111,83700		0,00	800-783	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce						
		Stěny : 9,78*3,22*2		62,98320				
		6,42*3,22*2		41,34480				
		Ostění oken : 0,62*2,07*6+0,62*2,065*2+0,61*1,325+0,61*1,34*2+0,61*1,35		13,52755				
		Ostění dveří : 0,65*2,34*2+0,65*1,02+0,65*2,09*2+0,65*1,08		7,12400				
		Ostění výklenků pro topení : 0,3*0,85*4+0,3*0,845*2+0,86*2		3,24700				
		Odpčet otvorů - dveře : -1,0*2,02*2		-4,04000				
		Odpčet otvorů - okna : -1,325*2,07-1,34*2,065-1,34*2,07-1,35*2,07		-11,07815				
		Odpčet obkladů : -1,24*1,5+0,65*1,5		-0,88500				
		Odpčet rýh po vybourané příčce : -0,06*3,22*2		-0,38640				
Díl: 784		Malby				0,00		
41	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	110,50440		0,00	800-784	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	03	Stavební část - Jazyková učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce						
		Stěny : 9,78*3,22*2		62,98320				
		6,42*3,22*2		41,34480				
		Ostění oken : 0,62*2,07*6+0,62*2,065*2+0,61*1,325+0,61*1,34*2+0,61*1,35		13,52755				
		Ostění dveří : 0,65*2,34*2+0,65*1,02+0,65*2,09*2+0,65*1,08		7,12400				
		Ostění výklenků pro topení : 0,3*0,85*4+0,3*0,845*2+0,86*2		3,24700				
		Odpočet otvorů - dveře : -1,0*2,02		-2,02000				
		Odpočet otvorů - okna : -1,325*2,07-1,34*2,065-1,34*2,07-1,35*2,07		-11,07815				
		Odpočet obkladů : -2,24*1,6-0,65*1,6		-4,62400				
42	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních, , odstín I, dvojnásobné	m2	110,50440		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 41 : 110,50440		110,50440				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,33212		0,00	801-3	RTS 19/ I
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20,98909		0,00	801-3	RTS 19/ I
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,33212		0,00	801-3	RTS 19/ I
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,99636		0,00	801-3	RTS 19/ I
47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,33212		0,00	801-3	RTS 19/ I
48	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,33212		0,00		RTS 19/ I
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,33212		0,00		RTS 19/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	319201315R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Položka pořadí 4 : 2,88000	m2	2,88000		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Okna : 1,105*2,1+1,1*2,09+1,1*2,115+1,115*2,115 Dveře : 1,0*2,02	m2	11,32423		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce 1,32+1,315*2+1,33	m	5,28000		0,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
4	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce (0,65+1,27)*1,5	m2	2,88000		0,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou	t	0,02421		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 763		Dřevostavby				0,00		
6	763614232RT6	Montáž opláštění z aglomerovaných desek podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubované, včetně dodávky desky dřevoštěpkové vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu	m2	129,22000		0,00	800-763	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Trinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Dvě vrstvy OSB desek na sebe 1. Vrstva : 64,61 2. Vrstva : 64,61			64,61000 64,61000			
7	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,77161		0,00	800-763	RTS 19/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
8	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Demontáž dřevěného obložení ocelového krytu otopného tělesa Odhad : 0,1*1,32*4 0,3*1,32*4	m2	2,11200		0,00	800-766	RTS 19/ I
					0,52800 1,58400			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
9	767586101R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek. v modulu 600 x 600 mm. Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce	m2	62,43000		0,00	800-767	RTS 19/ I
					62,43 62,43000			
10	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou Položka pořadí 9 : 62,43000 Koeficient: 0,05	m2	65,55150		0,00	800-767	RTS 19/ I
					62,43000 3,12150			
11	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce Demontáž ocelové konstrukce krytu otopného tělesa - 4ks Odhad : 1,41*(0,81+0,81+1,32)*4	kg	16,58160		0,00	800-767	RTS 19/ I
					16,58160			
12	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,45064		0,00	800-767	RTS 19/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost	
13	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	63,08000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Položka pořadí 16 : 63,08000	63,08000					
Díl: 776		Podlahy povlakové							0,00	
14	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,74000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací	30,74	30,74000				
15	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	30,74000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Položka pořadí 14 : 30,74000	30,74000					
16	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	63,08000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce - Legenda bouracích prací	63,08	63,08000				
				Odstranění lina						
17	776521100RU3	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 1,5 mm	m2	64,61000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce	64,61	64,61000				
18	776551830RT1	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	63,08000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Odstranění mirelonového podkladu pod dřevěnými vlysy						
				Položka pořadí 13 : 63,08000	63,08000					
19	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	39,42000		0,00	800-775	RTS 19/ I		
				Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce						
				Odhad 4 spoje délky 9,855m						
				Odhad : 9,855*4	39,42000					
20	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,18208		0,00	800-775	RTS 19/ I		
Díl: 781		Obklady keramické							0,00	
21	711212111RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	5,23200		0,00	800-711	RTS 19/ I		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce (2,0+1,27)*1,6				5,23200		
22	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem	m	1,60000		0,00	800-771	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Výplň svislých rohových spár obkladu 1,6				1,60000		
23	781230121R00	Obkládání stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 100 x 100 do 300 x 300 mm	m2	5,23200		0,00	800-771	RTS 19/ I
		hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou, Položka pořadí 21 : 5,23200				5,23200		
24	283424165R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=11 mm	kus	4,87000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.03 - Nové konstrukce Svislé ukončení obkladu : 1,6 Horní vodorovné ukončení obkladu : 2,0+1,27				1,60000 3,27000		
25	585822031R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C1T; tl. vrstvy 1,0 až 5,0 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti mrazu; teplotní odolnost -30 až 80 °C	kg	19,22760		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Spotřeba 3,675 kg/m2 Položka pořadí 23 : 5,23200*3,675				19,22760		
26	58582230R	malta pro dlažby/obklady spárovací; š. spáry 1 až 12 mm; pro interier i exterie; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti vodě, mrazu; barva šedá	kg	3,13920		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Spotřeba 0,6 kg/m2 Položka pořadí 23 : 5,23200*0,6				3,13920		
27	5978136371R	obklad keramický přeglazovaná hrana; š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk	m2	5,49360		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 23 : 5,23200 Koeficient: 0,05				5,23200 0,26160		
28	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,09159		0,00	800-771	RTS 19/ I
Díl: 783		Nátěry				0,00		
29	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	114,72253		0,00	800-783	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce						
		Stěny : 9,855*3,47*2		68,39370				
		6,335*3,47*2		43,96490				
		Ostění oken : 0,62*2,1*2+0,62*2,09*2+0,62*2,115*4+0,61*1,32+0,61*1,315+0,61*1,33		12,85945				
		Ostění dveří : 0,65*2,24*2+0,65*1,02		3,57500				
		Ostění výklenků pro topení : 0,3*0,82*2+0,3*0,815*2+0,3*0,81*2+0,3*0,795*2		1,94400				
		Odpčet otvorů - dveře : -1,0*2,02		-2,02000				
		Odpčet otvorů - okna : -1,32*2,1-1,315*2,09-1,315*2,115-1,33*2,115		-11,11453				
		Odpčet obkladu : -1,27*1,5-0,65*1,5		-2,88000				

Díl: 784	Malby					0,00		
30	784221101RT1	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu , jednonásobná	m2	112,37053		0,00	800-784	RTS 19/ I

		Dle výkresu SO 01 D.1.1.02 - Bourané konstrukce						
		Stěny : 9,855*3,47*2		68,39370				
		6,335*3,47*2		43,96490				
		Ostění oken : 0,62*2,1*2+0,62*2,09*2+0,62*2,115*4+0,61*1,32+0,61*1,315+0,61*1,33		12,85945				
		Ostění dveří : 0,65*2,24*2+0,65*1,02		3,57500				
		Ostění výklenků pro topení : 0,3*0,82*2+0,3*0,815*2+0,3*0,81*2+0,3*0,795*2		1,94400				
		Odpčet otvorů - dveře : -1,0*2,02		-2,02000				
		Odpčet otvorů - okna : -1,32*2,1-1,315*2,09-1,315*2,115-1,33*2,115		-11,11453				
		Odpčet obkladu : -1,27*1,6-2,0*1,6		-5,23200				

31	784225113RT1	Malby z malířských směsí disperzních , odstín I, dvojnásobné	m2	112,37053		0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 30 : 112,37053		112,37053				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,82259		0,00	801-3	RTS 19/ I
33	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,40327		0,00	801-3	RTS 19/ I
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,82259		0,00	801-3	RTS 19/ I
35	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,46776		0,00	801-3	RTS 19/ I
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,82259		0,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	04	Stavební část - Přírodovědecká učebna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,82259		0,00		RTS 19/ I
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,82259		0,00		RTS 19/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
1	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	13,50000		0,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00		
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2,0*2+2,5*1*2+2,5*2	m	13,50000		0,00	801-3	RTS 19/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	0,12123		0,00	801-1	RTS 19/ I
Díl: 719		Demontáže				0,00		
4	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky 13	kus	13,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
5	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
6	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
7	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
8	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2 Splachovací nádržka wc : 3 Pisoár : 2	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
9	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" Pro umyvadla : 4	soubor	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
10	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých Pro umyvadla : 5 Pro pisoáry : 2	kus	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
11	725991811R00	Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením	kus	10,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	721110915R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
13	7211176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30	m	2,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
14	7211176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	3,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
15	7211176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	2,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
16	7211171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
odpadního nebo připojovacího,								
17	7211171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
odpadního nebo připojovacího,								
18	7211194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
19	7211194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
20	7211194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	12,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
22	55162357.A2R	manžeta klozetová centrická; PE; d = 110 mm	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
5x WC + 1x výlevka								
23	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,00873		0,00	800-721	RTS 19/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
			0,00					
24	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	14,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
Změřeno odhadem								
25	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	9,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	14,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
27	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	11,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
28	722181213RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	14,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
29	722181215RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 15 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	11,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I
30	722190402R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 20	kus	20,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
31	722191112R00	Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice flexibilní hadice k baterii M 10, DN 15, délka 500 mm <i>Pro umyvadla : 14 Pro pisoáry : 2</i>	soubor	16,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
32	722202412R00	Armatury k potrubím z plastů kulový kohout nerozebíratelný, , spoj svařováním, D 20 mm	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
33	722201112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
34	722201211R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz <i>Včetně vyvedení a upevnění výpustek.</i>	pár	7,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
35	722235522R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
36	722236622R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu zpětná klapka pružinová, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, mosaz	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
37	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	25,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,50000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,11493		0,00	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Díl: 725	Zařizovací předměty	0,00
-----------------	----------------------------	-------------

40	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
41	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
42	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
43	725122222R00	Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s automatickým splachovačem	soubor	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
44	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
45	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
46	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
47	725291132R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
48	725291136R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
49	725019101R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
50	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojevací trubičky, DN 10 mm	soubor	16,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Pro umyvadlo : 14

14,00000

Pro pisoár : 2

2,00000

51	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
52	725823671RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, automatická termostatická, teplota se nastavuje pomocí termostatu, standardní	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
53	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
54	725860168RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
55	725860212RT1	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka	kus	3,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1643 - V4	ZŠ Nádražní - Třinec
O:	01	ZŠ Nádražní
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I
57	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 19/ I

Přístup k čistícím tvarovkám na odpadním potrubí a uzavíracímu ventilu vodovodního potrubí u pisoárů.

Přístup k KK pisoáry : 1

1,00000

58	725_R_001	Ohřivač vody průtokový el., podúrovňová instalace, 2 kW	kus	2,00000		0,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	--	------	--	---------

Cena dle CN Průtokový ohřivač

59	28696701.AR	systém předstěnový se zástěnou; pro suchou instalaci (do sádkartonu), pro zazdění mokrým procesem; ovl. tlačítko; ovládání zepředu;	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 11/ I
60	55149061R	zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
61	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,25488		0,00	800-721	RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00					
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37606		0,00	801-3	RTS 19/ I
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,38454		0,00	801-3	RTS 19/ I
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,37606		0,00	801-3	RTS 19/ I
65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,12818		0,00	801-3	RTS 19/ I
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,37606		0,00	801-3	RTS 19/ I
67	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,37606		0,00		RTS 19/ I
68	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,37606		0,00		RTS 19/ I

Celkem	0,00
---------------	-------------

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Stavba: Modernizace učeben a WC v základní škole Nádražní

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Rekapitulace rozpočtových nákladů

1	Dodávka	0
2	Montáž	0
3	HZS	0
4	Celkem (bez DPH) Kč:	0
5	základ daně pro DPH 21%	0
6	DPH 21%	0
7	Celkem (včetně DPH) Kč:	0

č. pol.	zkrácený popis	m.j.	množs.	cena			
				dodávka		montáž	
				jean.	pol.cenk.	jean.	pol.cenk.
	<u>Materiál/montáž</u>						
1	RP - dodávka dle výkresu 05	ks	1		0		0
2	RJ - dodávka dle výkresu 06	ks	1		0		0
3	Rozvaděče doplnění	ks	1		0		0
4	CYKY-J 5x 4 (C)	m	55		0		0
5	CYKY-J 3X2,5 (C)	m	475		0		0
6	CYKY-J 4X 1,5 (C)	m	40		0		0
7	CYKY-J 3X1,5 (C)	m	215		0		0
8	CYKY-J 3X1,5 (A)	m	15		0		0
9	CYKY-O 2X1,5 (A)	m	25		0		0
10	tr ohebná d50 320N PVC	m	25		0		0
11	tr ohebná d32 320N PVC	m	85		0		0
12	CYA 25 zž	m	20		0		0
13	CYA 6 zž	m	15		0		0
14	CYA 4 zž	m	15		0		0
15	svorka OP	ks	5		0		0
16	elektroinstalační lišta 18x13	m	65		0		0
17	elektroinstalační lišta 30x25	m	30		0		0
18	elektroinstalační lišta 40x40	m	65		0		0
19	lišťová krabice pro zásuvku	ks	86		0		0
20							
21	<u>Svítlidlavčethně zdrojů a startérů a závěsů</u>						
22	A - přisazené svítidlo 2xT8 36W EVG, IP20, Al mřížka	ks	24		0		0
23	D - přisazené svítidlo 2xTC-DEL 18W EVG IP20, opálové sklo	ks	5		0		0
24	demontáž svítidla do 2x58W, likvidace	ks	20		0		0
25	1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček	ks	8		0		0
26	žaluzový ovladač - strojek, kryt, rámeček	ks	2		0		0
27	Řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm, plastová krabice	ks	2		0		0
28	zásuvka dvojitá 16A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček, barva bílá	ks	4		0		0
29	zásuvka 16A/230V, IP20 - strojek, kryt, rámeček	ks	70		0		0
30	zásuvka 16A/230V, IP20 s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček	ks	16		0		0
31	KP68, KU68, nebo do dutých stěn	ks	25		0		0
32	KR68, nebo do dutých stěn	ks	10		0		0
33	KR97	ks	4		0		0
34	krabice K125	ks	1		0		0
35	plastová krabice IP54 na povrch se svorkovnicí	ks	5		0		0
36	ukončení vodičů pospojování	ks	5		0		0
37	sporáková přípojka malá IP44	ks	1		0		0
38	pohybový senzor 360° na strop, IP 20	ks	3		0		0
39	napojení ventilátorů, pohonů a zařízení VZT	ks	9		0		0
40	ukončení kabelů do 5 x 1,5-4	ks	4		0		0
41	ukončení kabelů do 3 x 1,5-4	ks	26		0		0
42	průraz zdívkou do 45 cm	ks	2		0		0
43	průraz zdívkou do 30 cm	ks	5		0		0
44	průraz zdívkou do 15 cm	ks	6		0		0
45	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	165		0		0
46	vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	25		0		0
47	vysakání drážky v betonové podlaze do 10x10cm	m	16		0		0
48	vysekání, vyvrtání kapes pro krabice	ks	40		0		0
49							
50	<u>Slaboproud</u>						
51	Instalační kabel Cat.6 UTP	m	795		0		0
52	USB kabel 5m	ks	2		0		0

53	HDMI kabel 12m	ks	1		0		0
54	VGA kabel 12m	ks	1		0		0
55	Ukončení kabelu UTP v zásuvce	ks	48		0		0
56	Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu	ks	48		0		0
57	datový rozvaděč 12U, 2xPATCH panel 24ks, 2x vyvazovací panel, 1x napájecí panel 5x230V, 48x propojovací kabel do 1m, 2x (24 portový Ethernet přepínač pro sítě 10, 100 a 1000Mbps;Konektory:30x RJ45F / PC 230V 3pin)	ks	2		0		0
58	zasuvka 1xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček)	ks	48		0		0
59							
60	<u>Signalizace WC invalidi</u>						
61	OSTAVNÉ TLAČÍTKO	ks	1		0		0
62	TRANSFORMÁTOR	ks	1		0		0
63	TLAČÍTKO SE SNÚROU U WC	ks	1		0		0
64	ALARM	ks	1		0		0
65	JYTY 4x1	m	14		0		0
66							
67	nosný, podružný a režijní materiál	kg	50		0		0
68	součet				0		0
	<u>HZS</u>						
1	zabezpečení pracoviště	hod	8				0
2	demontáž a úprava stávající elektroinstalace	hod	40				0
3	koordinace s ostatními profesemi	hod	4				0
4	vynášení sutí do kontejneru	hod	8				0
5	spolupráce s revizním technikem	hod	4				0
6	napojení a úpravy ve stávajícím silovém rozvaděči	hod	8				0
7	napojení a úpravy ve stávajícím datovém rozvaděči	hod	4				0
8	výchozí revize	hod	8				0
9	dokumentace skut. provedení	hod	8				0
10	celkem						0
	<u>Rozváděče - doplnění</u>						
1	jistič 25B/3	ks	2		0		0
2	jistič 10B/1	ks	2		0		0
3	jistič LFI10B/2p/0,03s	ks	1		0		0
4	PE, N přípojnice	ks	3		0		0
5	spoj. a podr. mat.	kg	10		0		0
6	mezisoučet				0		0
7	celkem					0	