Bude provedeno odstranění stávajícího asfaltového krytu v tl.100 mm a podkladu v tl. 220 mm.
Na urovnanou pláň se položí geomříž pro stabilizaci, na ni bude proveden podklad v tl.200 mm, asfaltová podkladní vrstva ACP 16 tl. 70 mm, asfaltová obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm.