

LEGENDA ODKAZŮ:

- BO 01 — OBKOPÁNÍ CELÉHO OBJEKTU AŽ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU PRO PROVEDENÍ SANACE ZÁKLADOVÉHO A SUTERÉNNÍHO ZDIVA. PŘI VÝKOPECH NESMÍ DOJÍT K PODÉLNÉMU PODKOPÁNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU !!!
- BO 02 — ODSTRANĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ, ŠETRNĚ ODDĚLENY OD PONECHÁVANÝCH KCÍ ODŘEZÁNÍM KOTOUČOVOU PILOU!!!
- BO 03 — ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH ANGLICKÝCH DVORKŮ, ŠETRNĚ ODDĚLIT OD ZDIVA!!!
- BO 04 — KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY, ŠETRNĚ ODDĚLIT PONECHÁVANÉ KCE ODŘEZÁNÍM KOTOUČOVOU PILOU!!!
- BO 05 — ODBOURÁNÍ PŘEDSTĚN Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 50 MM + DMTŽ MINERÁLNÍ VLNY TL. 50 MM - 16*2,6+15,9*2,6 m
- BO 06 — ODBOURÁNÍ SDK PŘEDSTĚN TL. 100 MM - 132,1*2,6 M
- BO 07 — ODBOURÁNÍ SDK PŘÍČEK TL. 100-150 MM - (4,14+1,5*3+1)*2,6+(2,45+1,6)*2,6 M
- BO 08 — VYBOURÁNÍ SDK PODHLEDU D112 - 5,4*5,34+1,45*1,6+1,9*1,6+3,6*3,2+3,6*4,14+22,83+1,74+1,24 M
  VYBOURÁNÍ SDK KUFRU - 6+7+10,3+8,3 M
- BO 09 — DMTŽ LITINOVÉHO RADIÁTORU + ZPĚTNÁ MTŽ - 6 KS
  DMTŽ DESKOVÝCH RADIÁTORU + ZPĚTNÁ MTŽ - 8 KS
- BO 10 — OTLUČENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN - (29,75+23,8+5,35*8)*2,6+4,6*1,6 M
  OTLUČENÍ OMÍTEK VC - 312,6*2,6 M

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
- Stávající rostlý terén
- Bourané konstrukce
- Prořezání (L=143,6 m´) a vybourání stávajících podlah tl. max. 200 mm (43,4 m2), včetně výkopu pro nové rozvody ZTI

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval :	Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 2584, 2638
Název stavby :	**Odvodnění nebytového objektu s opravou anglických dvorků, ul. Máchova č.p. 643, Třinec - stavební úpravy**
Výkres :	PŮDORYS 1.PP - Stávající stav

Datum vypracování :	01 / 2018
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2017-87
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :	**D.02**