Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice
C.3b - Koordinační situační výkres - část B
M 1:250





LEGENDA PLOCH

SO 101 - Chodník pro chodce

Skladba konstrukce nejvíce/běžná chodníku
Dle TP170 [V, IV] - [IV, IV]

DL	Dlažba betonová zámková	80 mm	ČSN 73 6131
	Vyrovnání spár křemičitým pískem		
	Lůžko vrstva ze štěrkodrtě fr. 4/8	40 mm	
I_{PL}	Štěrkopísek tl. 4 až 8, 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	230 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 30 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 50 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Skladba konstrukce pojížděného chodníku
Dle TP170 [V, IV] - [IV, IV]

DL	Dlažba betonová zámková	80 mm	ČSN 73 6131
	Vyrovnání spár křemičitým pískem		
	Lůžko vrstva ze štěrkodrtě fr. 4/8	40 mm	
I_{PL}	Štěrkopísek tl. 4 až 8, 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	230 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 30 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 50 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola
SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	50 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	390 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

SO 104 - Rozšíření místní komunikace

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

POZOR! Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím prací je nutné vedení přesvědčitelně sítě nechat vytyčit jejich správci. Veškeré kopací práce nad stávajícími sítěmi budou provedeny ručně a následně budou nových vrstev nesmí být stávajícími sítěmi budou provedeny ručně a následně budou nových vrstev nesmí být zahájeny dříve než budou provedeny stanovené správci inženýrských sítí. Nutno dodržet veškerá podmínky stanovené správci inženýrských sítí. Všechny poklopy a šoupátka stávající stavbou budou osazena na novou výškovou úroveň. V místech dopravního značení bude nový povrch navržen na stávající výškovou úroveň.

LEGENDA:

- Navržený stav
- Stávající objekty ke kataster.nemovitosti
- 1509 — Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí
- P504/26 — Geodetické zaměření, body výškového zaměření
- Vodorovné dopravní značení
- Stávající pojížděné plochy
- Vrstevnice po 1m, s výškovým popisem
- Stávající pochozí plochy
- Plocha nástupu
- Plocha zářezu

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, Nej.cz a.s.
- PODZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ VN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, Správa železnic, s.o.

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, NAVRŽENÉ
- STUDENÁ VODA, NAVRŽENÉ
- ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOPU, DN300 kanalizace, min. SN10
- ODVODNĚNÍ, DN 150 PVC
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, Sortnet Ostrava a.s.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PŘELOŽKA

LEGENDA DLE ZPF:

- U01 Určení uvnitř D400 a litinovým poklopem
- A01 Revizní šachta
- 00000 pozemky zmiňované ZPF
- 00000 pozemky nezmiňované ZPF nebo nejsou dotčeny
- Hranice ZPF

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 - Chodník pro chodce
SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola
SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice
SO 104 - Rozšíření místní komunikace
SO 201 - Opěrná zeď
SO 301 - Oplocení
SO 401 - Veřejné osvětlení

8,48,11,51 kód BPJ, třída ochrany pozemků

UMÍSTĚNÍ SITUACE NA VÝKRESU:

Magistrát města Třince
Odbor stavebního řádu
a územního plánování
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Investor
Statutární město Třinec
Jablunkovská č.p. 600
739 61 Třinec

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Soul. systém: S-JTSK
VVS systém: Bpv

Zhotovitel:	Zodpovědný projektant:	Autorizace:
Cípeckp a.r.s. Mariánská náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Ing. Petr Cmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	pecap tel.: + 420 725 043 164 Email: info@cipeckp.cz

Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec

Katastrální území: Konská [791035]

Formát:	594
Měřítko:	M 1:250
Výkr.číslo:	C.3b
Počet listů:	1

Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice"

Název přílohy: *C.3b - Koordinační situační výkres - část B*

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.

Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice
C.3a - Koordinační situační výkres - část A
M 1:250

LEGENDA PLOCH

SO 101 - Chodník pro chodce

Skladba konstrukce nejvíce/běžná chodníku
Dle TP170 [V, IV] - [IV, IV]

DL	Dlažba betonová zámková	80 mm	ČSN 73 6131
	Vyrovnání spár křemičitým pískem		
	Lůžko vrstva ze štěrkodrtě fr. 4/8	40 mm	
I_{PL}	Štěrkopísek tl. 4 až 8, 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	230 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 30 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 50 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Skladba konstrukce pojížděného chodníku
Dle TP170 [V, IV] - [IV, IV]

DL	Dlažba betonová zámková	80 mm	ČSN 73 6131
	Vyrovnání spár křemičitým pískem		
	Lůžko vrstva ze štěrkodrtě fr. 4/8	40 mm	
I_{PL}	Štěrkopísek tl. 4 až 8, 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	230 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 30 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 50 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola
SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	50 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	390 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

SO 104 - Rozšíření místní komunikace

Skladba konstrukce asfaltového pásu
Dle TP170 [V, IV] - [V, IV]

ACO 11	Asfaltový beton obrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm	ČSN EN 13108-1
I_{PL}	Mechanicky zpevněná kamenivo	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
SC_1	Štěrkopísek tvp A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285,ČSN 73 6126-1
	Celkem	410 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{def,2}$ = 45 MPa a na vrstvě SO $E_{def,2}$ = 70 MPa. V případě nezvonivosti zemní pláně je nutné provedět její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

POZOR! Zákres inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím prací je nutné vedení přesvědčitelně sítě nechat vytyčit jejich správci. Veškeré kopací práce nad stávajícími sítěmi budou provedeny ručně a následně budou nových vrstev nesmí být stávajícími sítěmi budou provedeny ručně a následně budou nových vrstev nesmí být zahájeny dříve než budou provedeny stanovené správci inženýrských sítí. Nutno dodržet veškerá podmínky stanovené správci inženýrských sítí. Všechny poklopy a šoupátka stávající stavbou budou osazena na novou výškovou úroveň. V místech dopravního značení bude nový povrch navržen na stávající výškovou úroveň.

LEGENDA:

- Navržený stav
- Stávající objekty ke kataster.nemovitosti
- 1509 — Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí
- P504/26 — Geodetické zaměření, body výškového zaměření
- Vodorovné dopravní značení
- Stávající pojížděné plochy
- Vrstevnice po 1m, s výškovým popisem
- Stávající pochozí plochy
- Plocha nástupu
- Plocha zářezu

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, Nej.cz a.s.
- PODZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ EL. SLOVÉ VEDENÍ VN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, EL.TODO, a.s.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, Správa železnic, s.o.

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, NAVRŽENÉ
- STUDENÁ VODA, NAVRŽENÉ
- ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOPU, DN300 kanalizace, min. SN10
- ODVODNĚNÍ, DN 150 PVC
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, Sortnet Ostrava a.s.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PŘELOŽKA

LEGENDA DLE ZPF:

- U01 Určení uvnitř D400 a litinovým poklopem
- A01 Revizní šachta
- 00000 pozemky zmiňované ZPF
- 00000 pozemky nezmiňované ZPF nebo nejsou dotčeny
- Hranice ZPF

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 101 - Chodník pro chodce
SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola
SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice
SO 104 - Rozšíření místní komunikace
SO 201 - Opěrná zeď
SO 301 - Oplocení
SO 401 - Veřejné osvětlení

8,48,11,51 kód BPJ, třída ochrany pozemků

UMÍSTĚNÍ SITUACE NA VÝKRESU:

Magistrát města Třince
Odbor stavebního řádu
a územního plánování
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Investor
Statutární město Třinec
Jablunkovská č.p. 600
739 61 Třinec

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Soul. systém: S-JTSK
VVS systém: Bpv

Zhotovitel:	Zodpovědný projektant:	Autorizace:
Cípeckp a.r.s. Mariánská náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Ing. Petr Cmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	pecap tel.: + 420 725 043 164 Email: info@cipeckp.cz

Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec

Katastrální území: Konská [791035]

Formát:	594
Měřítko:	M 1:250
Výkr.číslo:	C.3a
Počet listů:	1

Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice"

Název přílohy: *C.3a - Koordinační situační výkres - část A*

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.