


Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění,  
Třinec-Konská, nemocnice  
SO301 - D.1.1.04 - Vyústění kanalizace  
M 1:50

Vzorový příčný řez svedením  
kanalizace do vodního toku



**CH** - Skladba konstrukce chodníku

Dle TP170: D2-D-1-CH-PIII

DL	Dlažba betonová zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Vysypání spár křemičitým pískem		
L	Ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4/8 mm	40 mm	
ŠD <sub>A</sub>	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	250 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně)  $E_{def,2} = 45$  MPa a na vrstvě ŠD  $E_{def,2} = 70$  MPa. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

**AK** - Skladba konstrukce asfaltové komunikace

Dle TP170: D1-N2-V-PIII

ACO 11	Asfaltový beton ohrusný	40 mm	ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik	1,00 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ACP 16+	Asfaltový beton podkladní	70 mm	ČSN EN 13108-1
PS-EP	Spojovací postřik	1,00 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129
ŠD <sub>a</sub>	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠD <sub>a</sub>	Štěrkodrt', typ A, fr. 0/63 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	390 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně)  $E_{def,2} = 45$  MPa a na 1. vrstvě ŠD  $E_{def,2} = 70$  MPa, na 2. vrstvě ŠD  $E_{def,2} = 100$  MPa.. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

Investor	Statutární město Třinec Jablunkovská č.p. 600 739 61 Třinec	
----------	---	--

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK  
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec	Katastrální území: Konská (771015)	Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice	Název přílohy: SO301 - D.1.1.04 - Vyústění kanalizace
Formát: 3xA4	Datum: září 2020	Číslo zakázky: C2 20-37	Stupeň: DUR+DSP
Měřitko: 1:50	Č. výkresu: D.1.1.03	Paré:	

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.  
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.