


Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění,
Třinec-Konská, nemocnice
SO103 - D.1.1.03 - Dopravní značení
M 1:250



Označníky zastávky budou provedeny jako stočené, tzn. tabule jízdních řádů bude provedena rovnoběžně s osou chodníku a značka IJ4b pak kolmo k ose komunikace. Nejsou splněny podmínky pro rozlišitelnost přechodu, dle ČSN 73 6110 dl. 100m pro rychlost 50 km/h. Z toho důvodu bude ve vzdálenosti 100m od přechodu na obě strany umístěna svislá dopravní značka A11 "Pozor, přechod pro chodce".

LEGENDA:

Navržený stav

Stávající objekty dle katastru nemovitostí

1500

Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí

7555-28

Geodetické zaměření, body výškového zaměření

Vodorovné dopravní značení

- STAVEBNÍ OBJEKTY:
- SO 101 - Chodník pro chodce

SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola

SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice

SO 104 - Rozšíření MK

SO 201 - Opěrná zeď

SO 301 - Odvodnění

SO 401 - Veřejné osvětlení

Investor

Statutární město Třinec

Jablunkovská č.p. 600

739 61 Třinec

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	<div><div>C2 pecap</div><div>Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz</div></div>
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec			Formát: 2xA4
Katastrální území: Konská (771015)			Datum: září 2020
Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice			Číslo zakázky: C2 20-37
Název přílohy: SO103 - D.1.1.03 - Dopravní značení			Stupeň: DUR+DSP Měřítka: 1:250 Č. výkresu: D.1.1.03

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.