


Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění,
Třinec-Konská, nemocnice
SO 101 - D.1.1.07 - Rozhledové poměry na přechodu č.2
M 1:250



LEGENDA:

- Navržený stav
- Stávající objekty dle katastru nemovitostí
- Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí
- Geodetické zaměření, body výškového zaměření
- Vodorovné dopravní značení
- Stávající pojízdné plochy
- Vrstevnice po 1m, s výškovým popisem
- Stávající pochozí plochy

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, NAVRŽENÉ
- STOŽAR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LED
- ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU, DN300 korugovaná, min. SN10
- DRENÁŽ, DN 100 PVC

- UV1 Uliční vpust' D400 s litinovým poklopem
- RŠ1 Revizní šachta

STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 101 - Chodník pro chodce
- SO 102 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí škola
- SO 103 - Autobusová zastávka Třinec, Konská, Podlesí nemocnice
- SO 104 - Rozšíření MK
- SO 201 - Opěrná zeď
- SO 301 - Odvodnění
- SO 401 - Veřejné osvětlení

Nejsou splněny podmínky pro rozlišitelnost přechodu, dle ČSN 73 6110 dl. 100m pro rychlost 50 km/h. Z toho důvodu bude ve vzdálenosti 100m od přechodu na obě strany umístěna vswlá dopravní značka A11 "Pozor, přechod pro chodce".
Doplňkové osvětlení přechodu bude umístěno mimo pole rozhledového trojúhelníku.

- Plocha násypu
- Plocha zářezu

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s.
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, Nej.cz s.r.o.
- PODZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ NN, ČEZ Distribuce, a.s.
- PODZEMNÍ EL. SILOVÉ VEDENÍ VN, ČEZ Distribuce, a.s.
- NADZEMNÍ VEDENÍ VO, ELTODO, a.s.
- PODZEMNÍ VEDENÍ VO, ELTODO, a.s.
- NTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- STL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- VTL PLYNOVOD, GasNet, s.r.o.
- ELEKTROPŘÍPOJKA GasNet, s.r.o.
- VODOVOD, SmVaK Ostrava a.s.
- KANALIZACE JEDNOTNÁ, SmVaK Ostrava a.s.

LEGENDA DLE ZPF:

- 0000/0 pozemky chráněné ZPF
- 0000/0 pozemky nechráněné ZPF nebo nejsou dotčeny
- Hranice ZPF
- 8.48.11-IV kód BPJ, třída ochrany pozemků

Investor	Statutární město Třinec Jablunkovská č.p. 600 739 61 Třinec	
----------	---	--

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Souř. systém: S-JTSK
Výš. systém: Bpv

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmiel Vypracoval: Ing. Daniel Lipowski	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Statutární město Třinec, Jablunkovská č.p.600, 739 61 Třinec	Formát: 3xA4	Datum: září 2020	Číslo zakázky: C2 20-37
Katastrální území: Konská (771015)	Stupeň: DUR+DSP	Paré:	Měřítko: 1:250 Č. výkresu: D.1.1.07
Název akce: "Chodník Podlesí, vč. VO, autob. zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice			
Název přílohy: SO101 - D.1.1.07 - Rozhledové poměry na přechodu č.2			

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.