



POPIS BOURACÍCH PRACÍ

- STŘECHA PAVILONU B A PAVILONU C BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNA NA NOSNOU KONSTRUKCI (ŽB DESKA)
- STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY A HROMOSVODU NA ATICE BUDE ODSTRANĚNO NA VŠECH PAVILONECH
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUSŤE BUDOU ODSTRANĚNÝ
- DOVĚTRÁVÁNÍ PVC BUDE ODSTRANĚNO V MÍSTECH VÝZ. VÝKRES STŘECHY
- DOVĚTRÁVÁNÍ KTERÉ NEBUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ BUDE OPRAVENO, OBROUŠENÍM A NATŘENÍM
- KAŽDOU PATKU VENTILÁČNÍHO POTRUBÍ JE TŘEBA OBROUŠIT A OPATŘIT HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FOLII A NALEPIT KE STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINĚ
- STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY BUDOU ODSTRANĚNÝ A NÁHRADZENÍ NOVÝMI V POČTU 4 KS
- STŘEŠNÍ KRYTINA NAD PAVILONEM A.D. A SPOJOVACÍMI CHODBAMI ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ

- ODSTRANOVANÉ VPUSŤI
- ▨ ODSTRANOVANÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE - OPLECHOVÁNÍ ATIK
- ODSTRANOVANÉ PRVKY A KONSTRUKCE

SEZNAM BOURACÍCH PRACÍ

- BP1 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ KONSTRUKCE STŘECHY NA NOSNOU KONSTRUKCI
- BP2 - ODSTRANĚNÍ SOUVRSTVÍ KONSTRUKCE STŘECHY V OKOLÍ STŘEŠNÍ VPUSŤE 1x1m
- BP3 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ SOUVISLEJÍCÍ PODKLADNÍ KONSTRUKCE
- BP4 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU

0,000-353,900 m.n.m.bpv		25 Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 - Rekonstrukce,		05/2018
1. etapa		1. etapa		16x44
INVESTOR:		Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		2017, 611, 2
OBJED:		Třinec, parc. č. 602/2, 602/3		2017, 611, 2
HL. ARCHITEKT:		Ing. arch. Marek Pyszk		2017, 611, 2
HL. PROJEKTANT:		Marian Čížek		2017, 611, 2
VYPRACOVANÍ:		Ing. Michal Bůžek		2017, 611, 2
STUPĚŇ:		Dokumentace pro provádění stavby DPS		2017, 611, 2
ST. OBJEKT:		NÁZEV VÝKRESU:		0.1.1.b.28
50 04		PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV		1:100