



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) technických: Ing. Daniel Fojcik – vedoucí odboru investic
Martin Žalud – referent odboru investic
c) reklamací: Ing. Daniel Fojcik – vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková – referent odboru investic
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
číslo účtu: 1621-781/0100
(dále jen objednatel)

a

2. Strojírny a stavby Třinec, a. s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl B, vložka 637
zastoupena: Ing. Miroslav Kovařík – předseda představenstva
Ing. Roman Pustówka – místopředseda představenstva
Ing. Michal Rusz – člen představenstva
jednání ve věcech:
technických – stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa
reklamací: Ing. Roman Huťka
se sídlem: Průmyslová 1038, 739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539
telefon: +420 558 532 050
fax: +420 558 321 328
e-mail: info@sas-trinec.cz
bankovní spojení: Československá banka, a. s.
č. účtu: 117121033/0300
(dále jen zhotovitel)



Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „ZŠ U Splavu 550, Třinec - dešťová kanalizace, havarijní stav“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle odsouhlaseného technologického postupu a s tím souvisejícího položkového rozpočtu a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - i) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - k) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - n) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
 - p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

Op. 12



- q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - r) splnit podmínky vyplývající z dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci
6. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), zejména v souladu s § 23 odst. 7 citovaného zákona.
7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.
9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti

Q m



původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně přezkoumal projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být uzavřen dodatek k této smlouvě, v opačném případě, není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

CF 11



IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 20.08.2014. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
8. Místem plnění je Třinec, k. ú. Třinec, č.p. 550.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

2.747.985 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim

Q A



- přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
 3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
 4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
 5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
 6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
 7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty.
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
 8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
 10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

GA



VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Q A



VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho

CP



příkazů.

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vyřízení a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

GA



XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelém stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

9. 10



XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo

Q A



- b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů ode dne předání staveniště,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků.
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejích případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

CF M



10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2014/4660 ze dne 31.07.2014.
11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram

V Třinci dne 12.8.2014


V Třinci dne 12.8.2014

za objednatele

za zhotovitele


.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města


.....
Ing. Roman Pustówka
místopředseda představenstva


.....
Ing. Michal Ruz
člen představenstva

Subdodavatelské schéma

ZŠ U Splavu 550, Třinec – dešťová kanalizace, havarijní stav

1.	Název:	Hamrozi s.r.o.
	Sídlo/místo podnikání:	Polní 411, 739 61 Třinec
	Tel./fax:	+420 558 324 154 / +420 558 322 652
	E-mail:	hamrozi@iol.cz
	IČ:	258 42 544
	DIČ:	CZ25842544
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21058
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Hamrozi Bohuslav
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Hamrozi Bohuslav
2.	Název:	
	Sídlo/místo podnikání:	
	Tel./fax:	
	E-mail:	
	IČ:	
	DIČ:	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	

ZŠ U Splavu 550, Třinec - dešťová kanalizace, havarijní stav						
Harmonogram: od 04.08.2014 - do 20.08.2014						
Měsíc		Srpen				
č.p.	Název položky	1. týden	2. týden	3. týden		
1	Zemní práce					
2	Základy a zvláštní zakládání					
3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	Vodorovné konstrukce					
5	Komunikace					
6	Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní					
62	Úpravy povrchů vnější					
64	Výplně otvorů					
8	Trubní vedení					
9	Ostatní k-ce a práce-bourání					
91	Doplňující k-ce a práce na pozemních komun.					
93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských					
96	Bourání konstrukcí					
99	Přesuny hmot a suti					
99	Staveništní přesun hmot					
721	Vnitřní kanalizace					
M 21	Hromosvod					
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
VN	Vedlejší náklady					
ON	Ostatní náklady					

Strojírny a stavby Třinec, a.s.
IČO: 47674539 DIČ: CZ47674539
Průmyslová 1038
73965 Třinec-Staré Město

Stav

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.2
Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, a.s. Průmyslová 1038 73965 Třinec-Staré Město		IČO: 47674539 DIČ: CZ47674539
Objednatel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH:	21 %	2 747 985,38 CZK	
Základní DPH	21 %	577 077,00 CZK	
Zaokrouhlení:		-0,38 CZK	
Cena celkem:		3 325 062,00 CZK	
V. _____ Třinec _____ Za zhotovitele dne 14.8.2014 _____ Za objednatele			

Popis stavby:

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.3
---------	--------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	2 747 985,38	0,00	2 747 985,38
1	Změna z důvodu havarijního stavu	508 305,78	0,00	508 305,78
2	Dešťová kanalizace	825 152,49	0,00	825 152,49
3	Část drenáže-levá část podél jižní strany objektu	284 848,79	0,00	284 848,79
4	Zpevněná plocha	848 475,00	0,00	848 475,00
5	Odstranění jímk - 3 kusy	244 110,69	0,00	244 110,69
6	Oprava retenční nádrže	37 092,63	0,00	37 092,63

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.4
---------	--------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 143 328,93	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	32 923,78	0,00000
3	Svislé kompletní konstrukce	HSV	8 352,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	49 132,53	0,00000
5	Komunikace	HSV	731 900,40	0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV	35 034,48	0,00000
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	10 059,98	0,00000
64	Výplně otvorů	HSV	25 951,00	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	410 264,18	0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV	28 425,00	0,00000
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun.	HSV	23 716,00	0,00000
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	49 224,60	0,00000
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských	HSV	7 495,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	100 602,00	0,00000
99	Přesuny hmot a sutí	HSV	41 278,54	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	19 306,65	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	11 175,11	0,00000
M 21	Hromosvod	MON	11 666,00	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	102 743,20	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	0,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	-94 594,00	0,00000
			2 747 985,38	0,00000

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.5
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	1	Změna z důvodu havarijního stavu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,39000	45,00	692,55
2	113107131R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, bet.prostý tl.150mm	m2	89,20000	490,00	43 708,00
3	113107143R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 150mm	m2	55,11000	240,00	13 226,40
4	120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	12,00000	500,00	6 000,00
5	132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	215,23000	360,00	77 482,80
6	132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	215,23000	45,00	9 685,35
7	161101101R00 Svislé přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	215,23000	76,40	16 443,57
8	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 20 m	m3	193,70000	28,90	5 597,93
9	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	43,04000	320,00	13 772,80
10	167101101R00 Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	43,04000	166,50	7 166,16
11	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	43,04000	14,60	628,38
12	273162T10 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,04000	750,00	32 280,00
13	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	172,19000	91,50	15 755,39
Celkem za: 1 Zemní práce					242 439,33
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
14	721171111RM3 Potrubídešťové hrdlové PVC-KG systémSN4 D 125d+m vč. tvarovek,svod 1+2+3+4	m	41,00000	295,00	12 095,00
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					12 095,00
Díl: 3 Svislé kompletní konstrukce					
15	345232113R00 Stříška na plot z krycích destiček, šířka 26 cm	m	11,60000	720,00	8 352,00
Celkem za: 3 Svislé kompletní konstrukce					8 352,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
16	583-88015 Stupeň schod. plný 150x400x1600 žula	kus	1,00000	7 460,00	7 460,00
17	451572111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobné těženého	m3	22,27650	850,00	18 935,03
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					26 395,03
Díl: 5 Komunikace					
18	564851111R00 Podklad ze štrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm pod asfalt a betonový povrch,plošnou dlažbu	m2	100,65000	130,00	13 084,50
19	63292-1911.R00 Dlažba z dlaždic betonových do štrku tl.40 mm od ambulance k hl.vstupu	m2	30,50000	489,00	14 914,50
20	577100010RA0 Komunikace z asfaltobetonu tl.10 cm nový krytu Š1,doplnění u výkopu, zalití spár	m2	56,20000	1 347,00	75 701,40
Celkem za: 5 Komunikace					103 700,40
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
21	639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	39,13000	217,00	8 491,21
22	273320030RAD Základová deska z ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění doplnění boraných ploch, výkop u Š1	m3	3,51000	6 570,00	23 060,70
23	457971121R00 Zřízení vrstvy z geotextilie pod kačírek	m2	39,13000	46,00	1 799,98
24	693-66193 Geotextilie Typar 290g/m2	m2	39,13000	43,00	1 682,59
Celkem za: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					35 034,48

Díl: 1 Zemní práce

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV			List č.6
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav			
Rozpočet:	1	Změna z důvodu havarijního stavu			
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
25 622450010RAO	Omitka stěn vnější cementová,štuková,izol.terizol šikmá část u rampy	m2	3,00000	528,00	1 584,00
26 622311522RV1	Zateplovací systém ,sokl XPS,tl.100mm zakončeny stěrkou a výstužnou tkaninou	m2	53,00000	656,00	34 768,00
Celkem za: 1 Zemní práce					36 352,00
Díl: 64	Výplně otvoru				
27 642940010RAO	D+M dveře jednokřídlové AL 1330x1970 mm,plně křídlo 1115 mm, kus ods.hnědá, Fab,klika,klika,stavěč		1,00000	25 951,00	25 951,00
Celkem za: 64 Výplně otvoru					25 951,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
28 961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,37000	2 500,00	28 425,00
Celkem za: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					28 425,00
Díl: 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun.				
29 919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	165,00	2 310,00
30 917862111RT5	Osazení stojat.obrub. s bet.opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku m ABO 13-10 100/10/25		77,00000	278,00	21 406,00
Celkem za: 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komun.					23 716,00
Díl: 93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských				
31 953931430	Odvodňovací žláby	kpl	1,00000	7 495,00	7 495,00
Celkem za: 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských					7 495,00
Díl: 99	Přesuny hmot a sutí				
32 273159	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do l 6m s použitím mechanizace		30,94000	245,00	7 580,30
33 997013219	Připlátek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybou hmot za zvýšenío dopravu sutí ZKD 10m		309,40000	12,00	3 712,80
34 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,94000	192,00	5 940,48
35 979081121R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	309,14000	14,00	4 327,96
36 998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	11,25000	240,00	2 700,00
37 273258T10	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,94000	550,00	17 017,00
Celkem za: 99 Přesuny hmot a sutí					41 278,54
Díl: M 21	Hromosvod				
38 210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm včetně pásku FeZn 30x4 mm bez dopojení	m	171,00000	46,00	7 866,00
Celkem za: M 21 Hromosvod					7 866,00
Díl: ON	Ostatní náklady				
39 ZMĚNY	Odpočet prací, které nebudou prováděny z důvodu změny řešení (havarijní stav)	komplet	1,00000	-94 594,00	-94 594,00
Celkem za: ON Ostatní náklady					-94 594,00
Díl: M 21	Hromosvod				
40 210 22-1111	Zkoušky zemních odporu včetně revize opravovaná část	kpl	1,00000	3 800,00	3 800,00
Celkem za: M 21 Hromosvod					3 800,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.7
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,00000	257,00	257,00
2	119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00000	208,50	208,50
3	120001101R00 Připlátek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	9,10000	500,00	4 550,00
4	132301212R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	401,14900	360,00	144 413,64
5	132301209R00 Připlátek za tepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	401,14900	45,00	18 051,71
6	133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	11,20000	650,00	7 280,00
7	133301109R00 Připlátek za tepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	11,20000	92,00	1 030,40
8	151101101R00 Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	302,91200	92,00	27 867,90
9	151101102R00 Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	610,15650	160,50	97 930,12
10	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	302,91200	21,00	6 361,15
11	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	610,15650	89,40	54 547,99
12	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	314,11200	76,40	23 998,16
13	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	824,69800	28,90	23 833,77
14	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,96410	259,00	8 278,70
15	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	31,96410	320,00	10 228,51
16	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,96410	166,50	5 322,02
17	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	676,05740	91,50	61 859,25
18	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	84,70130	320,00	27 104,42
19	175101109R00 Připlátek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	84,70130	45,00	3 811,56
Celkem za: 1 Zemní práce					526 934,80

Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
20	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	18,82500	850,00	16 001,25
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					16 001,25

Díl: 8 Trubní vedení					
21	871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	78,35000	45,00	3 525,75
22	871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	78,75000	47,00	3 701,25
23	871373121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	103,90000	52,00	5 402,80
24	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	12,00000	52,00	624,00
25	877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	6,00000	95,00	570,00
26	877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	10,00000	59,00	590,00
27	877373121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	9,00000	120,00	1 080,00
28	877373123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 300	kus	9,00000	78,00	702,00
29	894118001R00 Připlátek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	2,00000	1 451,00	2 902,00
30	894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00000	10 600,00	10 600,00
31	894812211 Šachta PP dno DN 425	kus	7,00000	1 500,00	10 500,00
32	895983419R00 Zřízení vpustí dvorní z dílců kamenin., DN 425/150	kus	5,00000	600,00	3 000,00
33	899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	780,00	780,00
34	801 kanal. potrubí PVC-KG-SN4 - D110 + těs.kroužek	m	17,37870	190,00	3 301,95
35	1016T kanal. potrubí PVC-KG-SN4 - D160 + těs.kroužek	m	68,25790	240,00	16 381,90
36	28603 kanal. potrubí PVC-KG-SN4 - D200 + těs.kroužek	m	86,07380	275,00	23 670,30
37	28604 kanal. potrubí PVC-KG-SN4 - D250 + těs.kroužek	m	91,70270	290,00	26 593,78
38	28605 kanal. potrubí PVC-KG-SN8 - D250 + těs.kroužek	m	4,37200	440,00	1 923,68
39	28606 kanal. potrubí PVC-KG-SN4 - D300 + těs.kroužek	m	13,11600	480,00	6 295,68
40	28607 kanal. potrubí PVC-KG-SN8 - D300 + těs.kroužek	m	4,37200	720,00	3 147,84

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.8
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	28608 zátka do hrdla KGM-KG-D150	kus	6,00000	90,00	540,00
42	28609 zátka do hrdla KGM-KG-D250	kus	1,00000	240,00	240,00
43	28610 koleno KGB 110/45 st.	kus	1,00000	75,00	75,00
44	807 koleno KGB 150/45 st.	kus	8,00000	150,00	1 200,00
45	28612 koleno KGB 200/45 st.	kus	8,00000	170,00	1 360,00
46	28613 koleno KGB 250/45 st.	kus	7,00000	360,00	2 520,00
47	28614 koleno KGB 300/15 st.	kus	1,00000	520,00	520,00
48	28615 redukce KGR 150/200	kus	2,00000	98,00	196,00
49	28616 redukce KGR 200/250	kus	1,00000	275,00	275,00
50	28617 odbočka KGEA 150/110/45 st.	kus	1,00000	110,00	110,00
51	28618 odbočka KGEA 150/150/45 st.	kus	2,00000	140,00	280,00
52	28619 odbočka KGEA 200/200/45 st.	kus	1,00000	270,00	270,00
53	28620 odbočka KGEA 200/150/45 st.	kus	5,00000	230,00	1 150,00
54	28621 odbočka KGEA 250/150/45 st.	kus	9,00000	530,00	4 770,00
55	809 žabí (koncová)klapka DN110	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
56	55201 teleskop. trubka ? 425 x 375 vč. těsnění	kus	5,00000	680,00	3 400,00
57	55202 koš kalový pr. 425 s madlem	kus	5,00000	553,00	2 765,00
58	55203 mříž litinová pr. 425/12,5 l	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
59	55204 mříž litinová pr. 425/D400	kus	3,00000	4 100,00	12 300,00
60	55243342.AR Poklop vč. rámu BEGU D400 s odvětráním, pro vybetonování	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
61	586241 dno plastové průtočné pr. 425/160/180 st. - přímé	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
62	586242 dno plastové průtočné pr. 425/200/180 st. - přímé	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
63	586243 dno plastové průtočné pr. 425/200 - pravý přílok	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
64	586244 dno plastové průtočné pr. 425/250 - 135 st.	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
65	586245 dno plastové průtočné pr. 425/250 - 90 st.	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
66	586246 šachtová korugovaná trouba bez hrdla D 425/1500	kus	4,00000	1 820,00	7 280,00
67	1009T šachtová korugovaná trouba bez hrdla D 425/2000	kus	3,00000	2 640,00	7 920,00
68	586248 těsnění šachtových skruží ?1000 - samomazné	kus	14,00000	320,00	4 480,00
69	1010T betonový konus D 425	kus	7,00000	1 300,00	9 100,00
70	586250 betonový konus D 425/3t	kus	4,00000	890,00	3 560,00
71	1011T betonový poklop na konus D 425/7t	kus	3,00000	1 280,00	3 840,00
72	59201 IN-situ pr. 110	kus	2,00000	210,00	420,00
73	59202 IN-situ pr. 160	kus	2,00000	340,00	680,00
74	59203 dno vpustí pr. 425 vč. těsnění	kus	5,00000	850,00	4 250,00
75	59204 vpustí silniční pr. 425/160 se sifónem	kus	5,00000	4 300,00	21 500,00
76	59224 přechodový díl SR-MF 1000x300	kus	1,00000	700,00	700,00
77	59224000R Skruž šachtová SR-F 1000x500 LS 100x50x9 cm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
78	59224002R Skruž šachtová SR-F 1000x250 LS 100x25x9 cm	kus	1,00000	840,00	840,00
79	59224005R Skruž šachtová přechodová SH-F 1000/625x600 LS	kus	1,00000	1 330,00	1 330,00
80	5922401 šachtové dno SU-M 1000/785/300	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00
81	5922402 šachtové těsnění	kus	4,00000	320,00	1 280,00
Celkem za: 8 Trubní vedení					271 293,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
82	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	45,51046	240,00	10 922,51
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					10 922,51
Díl: VN Vedlejší náklady					

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.9
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	2	Dešťová kanalizace	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
83	1000T Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
84	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	VRN2 Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	VRN3 Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
87	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
88	VRN5 Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
89	VRN6 Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
90	VRN7 Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					0,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č. 10
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	3	Část drenáže-levá část podél jižní strany objektu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	132301212R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	47,03600	360,00	16 932,96
2	132301219R00 Připlátek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	47,03600	45,00	2 116,62
3	133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	37,50000	650,00	24 375,00
4	133301109R00 Připlátek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	37,50000	92,00	3 450,00
5	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	94,07200	92,00	8 654,62
6	151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	40,00000	160,50	6 420,00
7	151101103R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 8m	m2	20,00000	230,00	4 600,00
8	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	94,07200	21,00	1 975,51
9	151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	40,00000	89,40	3 576,00
10	151101113R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	20,00000	116,50	2 330,00
11	151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	40,00000	90,40	3 616,00
12	151101402R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 8 m	m2	20,00000	155,00	3 100,00
13	151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	40,00000	21,90	876,00
14	151101412R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	20,00000	32,80	656,00
15	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	62,66500	76,40	4 787,61
16	161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	9,37500	98,00	918,75
17	161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	12,50000	140,00	1 750,00
18	162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	169,07200	28,90	4 886,18
19	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,70240	259,00	3 807,92
20	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	14,70100	320,00	4 704,32
21	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,70240	166,50	2 447,95
22	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	14,70100	14,60	214,63
23	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	84,53600	91,50	7 735,04
24	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,30600	320,00	2 977,92
25	175101109R00 Připlátek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	9,30600	45,00	418,77
Celkem za: 1 Zemní práce					117 327,80
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
26	212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	51,55000	180,00	9 279,00
27	212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	92,79000	52,00	4 825,08
28	28611223.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	51,55000	58,00	2 989,90
29	69366061R GEOFILTEX 63 100% PP 63/70 700 g/m2 šíře do 7m	m2	106,70850	35,00	3 734,80
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					20 828,78
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
30	451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	5,34000	850,00	4 539,00
31	451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,58500	850,00	2 197,25
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					6 736,25
Díl: 8 Trubní vedení					
32	871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	25,85000	45,00	1 163,25
33	877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	11,00000	52,00	572,00
34	894118001R00 Připlátek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	8,00000	1 451,00	11 608,00
35	894411111R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200	kus	1,00000	9 190,00	9 190,00
36	894812211 Šachta PP dno DN 425	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
37	895983419R00 Zřízení vpustí dvorní z dílců kamenin., DN 425/150	kus	2,00000	600,00	1 200,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č. 11
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	3	Část drenáže-levá část podél jižní strany objektu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	541,00	541,00
39	831350012RA0 potrubí dešťové hrdlové PVC-KG systém SN4 D-125 +m vč.tvarovek	m	4,00000	1 045,00	4 180,00
40	831350013RA0 potrubí dešťové hrdlové PVC-KG systém SN4 D-160 d+m vč.tvarovek	m	6,80000	1 155,00	7 854,00
41	1042T kanál. potrubí PVC-KG-SN4 - D110 + těs.kroužek	m	2,70000	190,00	513,00
42	1016T kanál. potrubí PVC-KG-SN4 - D160 + těs.kroužek	m	30,05000	240,00	7 212,00
43	1017T zátka do hrdla KGM-KG-D110	kus	1,00000	60,00	60,00
44	28610 koleno KGB 110/45 st.	kus	1,00000	75,00	75,00
45	1019T koleno KGB 150/15 st.	kus	1,00000	140,00	140,00
46	1020T koleno KGB 150/30 st.	kus	1,00000	150,00	150,00
47	1043T koleno KGB 150/45 st.	kus	4,00000	150,00	600,00
48	1021T redukce KGR 110/150	kus	1,00000	130,00	130,00
49	1044T žabí (koncová)klapka DN110	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
50	1022T žabí (koncová)klapka DN160	kus	1,00000	3 900,00	3 900,00
51	55202 koš kalový pr. 425 s madlem	kus	2,00000	560,00	1 120,00
52	55203 mříž litinová pr. 425/12,5 t	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00
53	55243444R Poklop kruhový 600 B 125	kus	1,00000	2 641,00	2 641,00
54	586240 dno plastové průtočné pr. 425/110/90 st.	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
55	586241 dno plastové průtočné pr. 425/110-přímé	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
56	586242 dno plastové pr. 425/110- levý přítok	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
57	586243 šachtová korugovaná trouba bez hrdla pr. 425/1500	kus	3,00000	1 820,00	5 460,00
58	586244 dno vpustí pr. 425 vč. těsnění	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
59	586248 těsnění šachtových skruží ?1000 - samomazné	kus	6,00000	320,00	1 920,00
60	1010T betonový konus D 425	kus	3,00000	1 300,00	3 900,00
61	586250 betonový konus D 425/3t	kus	3,00000	890,00	2 670,00
62	59201 IN-situ ? 110	kus	2,00000	210,00	420,00
63	59204 vpustí silniční ? 425/160 se sifónem	kus	2,00000	4 300,00	8 600,00
64	59224000R Skruž šachtová SR-F1000x 500 LS 100x50x9 cm	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
65	59224001R Skruž šachtová SR-F1000x 500 LS 100x50x9 cm-vsak	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00
66	59224002R Skruž šachtová SR-F1000x1000 LS 100x100x9 cm	kus	3,00000	1 790,00	5 370,00
67	59224005R Skruž šachtová přechodová SH-F 1000/625x600 LS	kus	1,00000	1 330,00	1 330,00
Celkem za: 8		Trubní vedení			120 219,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

68	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	l	33,94286	240,00	8 146,29
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot			8 146,29

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

69	721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	4,00000	73,10	292,40
70	721110917R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	4,00000	510,00	2 040,00
71	721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200	m	4,00000	144,00	576,00
72	721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 DN 100	kus	4,00000	1 620,00	6 480,00
73	721242803R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100	kus	2,00000	100,50	201,00
74	721242805R00 Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	2,00000	141,00	282,00
75	721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	l	1,00000	1 160,00	1 160,00
76	998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,29908	480,50	143,71
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace			11 175,11

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.12
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	3	Část drenáže-levá část podél jižní strany objektu	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
77	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km automatický výpočet programem BUILD POWER		0,34210	192,00	65,68
78	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km automatický výpočet programem BUILD POWER	1	1,71050	14,00	23,95
79	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m automatický výpočet programem BUILD POWER	1	0,34210	245,00	83,81
80	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m automatický výpočet programem BUILD POWER		2,05260	12,00	24,63
81	97908212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky automatický výpočet programem BUILD POWER	1	0,34210	85,00	29,08
82	979999999R00 Poplatek za skládku automatický výpočet programem BUILD POWER	1	0,34210	550,00	188,16
Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					415,31
Díl: VN Vedlejší náklady					
83	1000T Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
84	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	VRN2 Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	VRN3 Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
87	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
88	VRN5 Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
89	1001T Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
90	VRN7 Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					0,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č.13
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	4	Zpevněná plocha	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	113107222RAB Odstranění asfaltbet.krytu ABS tl.10 cm nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	450,00000	317,50	142 875,00
2	122100110RAB Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 úprava pláně, odvoz 5 km, uložení.do násypu	m2	450,00000	172,00	77 400,00
Celkem za: 1 Zemní práce					220 275,00
Díl: 5 Komunikace					
3	577000013RA0 Komunikace s ABS krytem D1-N-2-IV-P11	m2	450,00000	1 396,00	628 200,00
Celkem za: 5 Komunikace					628 200,00
Díl: VN Vedlejší náklady					
4	1000T Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	VRN1 Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	VRN2 Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7	VRN3 Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	005121 R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	VRN5 Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10	1001T Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
11	VRN7 Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN Vedlejší náklady					0,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TŘINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č. 14
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	5	Odstanění jímk - 3 kusy	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1 174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněným přebytečnou zemina se použije m3 pro zásepky jímek		0,00000	94,16	0,00
Celkem za: 1	Zemní práce				0,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
2 938901131R00	Čištění - vyklizení bahna z nádrže	m3	87,00000	471,50	41 020,50
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				41 020,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
3 963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	37,26000	2 700,00	100 602,00
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				100 602,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
4 998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	l	0,24815	646,00	160,30
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				160,30
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
5 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,42400	253,00	22 624,27
6 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 251,93600	14,60	18 278,27
7 979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	89,42400	86,90	7 770,95
8 979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	89,42400	600,00	53 654,40
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				102 327,89
Díl: VN	Vedlejší náklady				
9 1000T	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
11 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
12 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
13 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
14 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
15 1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
16 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				0,00

Stavba:	14K050	ZŠ U SPLAVU 550 TRINEC - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, HAVARIJNÍ STAV	List č. 15
Objekt:	01	Dešťová kanalizace - havarijní stav	
Rozpočet:	6	Oprava retenční nádrže	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1 628195001U00	Očištění zdí a valů ručně	m2	125,28000	80,30	10 059,98
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				10 059,98
Díl: 8	Trubní vedení				
2 801	výšková úprava vstupu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
3 899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	2,00000	718,00	1 436,00
4 55243342.AR	Poklop vč. rámu BEGU D400 s odvětráním, pro vybetonování	kus	2,00000	4 657,50	9 315,00
Celkem za: 8	Trubní vedení				18 751,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
5 938901131R00	Čištění - vyklizení bahna z nádrže	m3	17,40000	471,50	8 204,10
Celkem za: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				8 204,10
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
6 998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	0,12004	646,00	77,55
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				77,55
Díl: VN	Vedlejší náklady				
7 1000T	Zližené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8 VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9 VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10 VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
11 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
12 VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
13 1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
14 VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN	Vedlejší náklady				0,00