

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Název zadavatele: Město Třinec
IČ zadavatele: 00297313
Sídlo zadavatele: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Veřejná zakázka: Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE)

V Třinci dne 28. srpna 2014

Vážený,

zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Rozšíření ul. Šeříkové (VIA LYŽBICE)**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 1

V souvislosti s účastí naší firmy o zakázku „Rozšíření ulice Šeříkové“ mám tento dotaz k objektu SO 100.2: Jednotlivé tloušťky skladeb komunikací (obalované kamenivo a asfaltový beton) v projektové dokumentaci tj. výkres B 97-13-100.2-5 podélné řezy napojovacími větvemi a v technické zprávě neodpovídají skladbě ve výkaze výměr pro objekt SO 100.2. Můžete nám sdělit co platí?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel upřesňuje, že platí údaje uvedené ve výkrese a v technické zprávě. Ve výkaze výměr (rozpočtu) tedy byly upřesněné dále uvedené položky takto:

Objekt SO 100.2

Díl 5 - Komunikace

Položka 44: ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 11 cm

Položka 52: Beton asfalt ACO 11 obrušný, š. do 3m, tl. 4 cm

Upravený výkaz výměr (Příloha č. 5 k zadávací dokumentaci, část "Rozšíření ul. Šeříkové - VV") je součástí těchto dodatečných informací č. 1


Dotaz č. 2

V projektové dokumentaci jsou navrženy chodníky ze zámkové dlažby, u které není uveden její rozměr a tvar. Můžete specifikovat jaký typ zámkové dlažby máme použít?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel upřesňuje specifikaci zámkové dlažby takto: dlažba je šedé barvy tl. 60mm šířky 100mm a délky 200mm, klasicky rovný, pravoúhlý vzhled (tvar).

S pozdravem


.....
Ing. Jarmila Šagátová

KAZUIST, spol. s r.o.

(za zadavatele Město Třinec, na základě plné moci)

Příloha: Rozšíření ul. Šeříkové - VV

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Stavba : **D059**
Rozšíření ul.Seříkové

IČO :
DIČ :

IČO :
DIČ :

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
000 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	0,00
Stavební objekt		5,00	
100.1 Komunikace k1 s přilehlým chodníkem		1,00	0,00
100.2 Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2		1,00	0,00
100.3 Chodník ch1		1,00	0,00
300 Dešťová kanalizace		2,00	0,00
400 Veřejné osvětlení		1,00	0,00
Celkem za stavbu			0,00

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za stavbu s DPH		0,00

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00
27	Základy	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
8	Trubní vedení	0,00

9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
M21	Elektromontáže	0,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
ON	Ostatní náklady	0,00
Cena celkem		0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	D059	Rozšíření ul.Šefíkové
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000		0,00		RTS
8	005301	Zabezpečení provizorního propojení ul.Via Lyžbice s ul.Šefíkovou zabezpečení provizorního propojení ul. Via Lyžbice s ul. Šefíkovou včetně přechodného dopravního značení a nezbytných oprav vrstvy ACP +16 po zimním období viz v.č. E-97-13-5 plocha 280m2	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00		
9	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000		0,00		RTS
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS

11	005241020R	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
		Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00	RTS
12	0054	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
		Vyhotovení geometrického plánu 6x	soubor	1,00000		0,00	Vlastní

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šeříkové	
Objekt :	100.1	Komunikace k1 s přilehlým chodníkem	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **100.1**
Komunikace k1 s přilehlým chodníkem

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	komunikace k1 s přilehlým chodníkem	0,00
	Celkem objekt 100.1	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0.00

Rekapitulace soupisu 1 komunikace k1 s přilehlým chodníkem

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00
27	Základy	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	100.1	Komunikace k1 s přilehlým chodníkem
R:	1	komunikace k1 s přilehlým chodníkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101103R00	...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m 590*0,2	m3	118,00000		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-223 v hornině 3						
2	122202202R00	...přes 100 do 1 000 m3 144,44*0,6	m3	86,66400		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-223 v hornině 3						
		122 12-2231 příplatek						
3	122202209R00	...za lepivost horniny	m3	86,66400		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-224 v hornině 4						
4	122302202R00	...přes 100 do 1 000 m3 144,44*0,4	m3	57,77600		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		122 12-224 v hornině 4						
		122 12-2241 příplatek						
5	122302209R00	...za lepivost horniny	m3	57,77600		0,00	800-1	RTS
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 oplocení : 0,056*24	m3	1,34400		0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 144,44	m3	145,78400		0,00	800-1	RTS

		1,344			1,34400				
	181 10 Úprava pláně v zářezích								
	vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
8	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 500*1,1 odpočet 100.3 : (285+11,7-78)*1,1 Mezisoučet 790,57	m2	1 581,14000		0,00	800-1	RTS	
				550,00000					
				240,57000					
				790,57000					
9	111	Poplatek za skládku 145,784*1,65	t	240,54360		0,00		Vlastní	
				240,54360					
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00			
10	11120	Odstranění křovin i s kořeny vč.odvozu a likvidace,skládky	m2	10,00000		0,00		Vlastní	
11	11121	Kácení stromů všech druhů s obvodem kmene nad 80cm vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky	ks	3,00000		0,00		Vlastní	
12	11122	Kácení stromů všech druhů s obvodem kmene do 80cm vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky	ks	6,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0,00			
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku								
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,								
13	162301101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	38,10000		0,00	800-1	RTS	
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku								
	167 10-1 nakládání výkopku								
14	167101101R00	...do 100 m3, z horniny 1 až 4 ornice : 254*0,15	m3	38,10000		0,00	800-1	RTS	
				38,10000					
15	1701	Konfigurace terénu výkopkem vč.naložení,převozů,provedení terénních vln,urovnání,svahování, zásyp kolem obrubníků	m3	16,28000		0,00		Vlastní	
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0,00			
	180 40-11 Založení trávníku								
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením								
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	254,00000		0,00	823-1	RTS	
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině								
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
17	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm 274 100.3 : -20	m2	254,00000		0,00	800-1	RTS	
				274,00000					
				-20,00000					
	183 40-3 Obdělávání půdy								
18	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	254,00000		0,00	823-1	RTS	
19	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	254,00000		0,00	823-1	RTS	
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 254*2	m2	508,00000		0,00	823-1	RTS	
				508,00000					
21	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	508,00000		0,00	823-1	RTS	
	184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury								
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2								

22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	254,00000		0,00	823-1	RTS
23	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 254*0,025	kg	6,35000 6,35000		0,00	SPCM	RTS
24	25234002.AR	herbicide totální po 20 litrech	l	1,00000		0,00	SPCM	RTS
Díl:	27	Základy				0,00		
	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý							
25	275313711R00	...z betonu C 25/30 do výkopu : 1,344*1,1	m3	1,47840 1,47840		0,00	801-1	RTS
26	27535	Bednění a začištění horní části patek DN 300	ks	24,00000		0,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných							
27	338171122R00	...Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30	kus	14,00000		0,00	801-5	RTS
	339 92 Opěrné konstrukce vinic							
28	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním	kus	6,00000		0,00	823-1	RTS
	767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva							
29	767911130R00	...Montáž oplocení z pletiva v. do 2,0 m, napínací drát	m	42,00000		0,00	800-767	RTS
30	3313501	Dod sloupků vč. povrchové úpravy	ks	18,00000		0,00		Vlastní
31	33135012	Dod vzpěr vč. povrchové úpravy	ks	6,00000		0,00		Vlastní
32	33201	Dod poplast. pletiva 150mm	m	42,00000		0,00		Vlastní
33	332012	Dod+mont napínacího drátu	m	126,00000		0,00		Vlastní
34	3320123	Dod+mont krycí kloboučky	ks	18,00000		0,00		Vlastní
35	33202	Dod+mont plastový podplotový dílec 180/400/40 zelený	ks	103,00000		0,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				0,00		
	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku s rozprostřením a zhutněním							
36	564451111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm 500*1,05	m2	525,00000 525,00000		0,00	822-1	RTS
37	564451111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm 500*1,1	m2	550,00000 550,00000		0,00	822-1	RTS
38	564461111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm (255-78)*1,05 7,62*1,02	m2	193,62240 185,85000 7,77240		0,00	822-1	RTS
	565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním							
39	565141111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	350,00000		0,00	822-1	RTS
	573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního							
40	573111113R00	...v množství 1,5 kg/m2	m2	850,00000		0,00	822-1	RTS

	573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem							
41	573231110R00 Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním	m2	850,00000		0,00	822-1	RTS	
42	577131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	850,00000		0,00	822-1	RTS	
43	596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 255-78 7,62 596 21-59 příplatek	m2	184,62000 177,00000 7,62000		0,00	822-1	RTS	
44	596215028R00 ...Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 11,7-1,92-2,16	m2	7,62000 7,62000		0,00	822-1	RTS	
45	50000101 Dod+mont násypu ze strusky hutněný po vrstvách do 300mm,vč.rozprostření a urovnání 44,4-16,28	m3	28,12000 28,12000		0,00		Vlastní	
46	50101 Dod zámková dlažba tl.60mm šedá 177*1,01	m2	178,77000 178,77000		0,00		Vlastní	
47	50102 Dod zámková dlažba tl.60mm červená - slepecká 7,62*1,03	m2	7,84860 7,84860		0,00		Vlastní	
48	577161119R1 Beton asfalt. ACO 16+ obrušný, š. do 3 m, tl. 11 cm	m2	500,00000		0,00		Vlastní	
49	596011 Doplnění celé konstrukce vozovky šířky 100mm - viz bouraný obrubník	m	76,00000		0,00		Vlastní	
Díl:	9 Ostatní konstrukce, bourání				0,00			
	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,							
50	899231111R00 ...zvýšením mříže	kus	2,00000		0,00	822-1	RTS	
51	899331111R00 ...zvýšením poklopu	kus	1,00000		0,00	822-1	RTS	
	915 71 Vodorovné značení krytů							
52	915711111R00 ...stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m	166,00000		0,00	822-1	RTS	
53	915712111R00 ...stříkané barvou, vodících proužků šířky 250 mm	m	154,00000		0,00	822-1	RTS	
54	915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 915 71-9 příplatek k ceně	m2	29,90000		0,00	822-1	RTS	
55	915719111R00 ...za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm 915 71 Vodorovné značení krytů 915 71-9 příplatek k ceně	m	166,00000		0,00	822-1	RTS	
56	915719211R00 ...za reflexní úpravu vodících proužků šířky 250 mm 915 71 Vodorovné značení krytů 915 71-9 příplatek k ceně	m	154,00000		0,00	822-1	RTS	
57	915729111R00 ...za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	29,90000		0,00	822-1	RTS	

58	915791111R00	...pro dělicí čáry, vodící proužky 166+154	m	320,00000		0,00	822-1	RTS
59	915791112R00	...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody 916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m2	29,90000		0,00	822-1	RTS
60	916211111R00	...Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry 68+5+110	m	183,00000		0,00	822-1	RTS
61	916261111R00	...Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou 917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	183,00000		0,00	822-1	RTS
62	917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 58,5+68+110+5+4 Mezisoučet 104,5 Mezisoučet	m	350,00000 245,50000 245,50000 104,50000 104,50000		0,00	822-1	RTS
63	918101111R00	918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého ...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 183*0,15*0,15 350*0,2*0,2 183*0,1*0,1	m3	19,94750 4,11750 14,00000 1,83000		0,00	822-1	RTS
64	938909311R00	938 90-9 Odstranění bláta a nánosů ...z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonového	m2	350,00000		0,00	822-1	RTS
65	90104	Dod žulové kostky 100/100/100 10,25*1,01	t	10,35250 10,35250		0,00		Vlastní
66	9101	Dod obrubník 100/250 104,5*1,01	m	105,54500 105,54500		0,00		Vlastní
67	9102	Dod obrubník 150/250 (58,5+68+110+5+4)*1,01	m	247,95500 247,95500		0,00		Vlastní
68	9103	Dod+mont sloupků dopravních značek vč. základku	ks	20,00000		0,00		Vlastní
69	9104	Dod+mont cedulí dopravních značek	ks	27,00000		0,00		Vlastní
70	9105	Úprava napojení na komunikaci - u vjezdu do zahrady a u přechodů	ks	5,00000		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
71	113108410R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	350,00000		0,00	822-1	RTS
72	113151119R00	...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm 113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	350,00000		0,00	822-1	RTS
73	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	76,00000		0,00	822-1	RTS

	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								
74	919735112R00	...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	110,00000		0,00	822-1	RTS	
	966 06-7 Rozebrání plotu								
75	966067111R00	...tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového vč.betonových základů	m	30,00000		0,00	801-5	RTS	
76	96011	Odstranění celé konstrukce vozovky šířky 100mm - viz bouraný obrubník	m	76,00000		0,00		Vlastní	
77	962101	Odstranění dřevěného sloupu VO vč.základu vč.odvozu a likvidace	ks	1,00000		0,00		Vlastní	
78	9621012	Odstranění mobilního plotu vč.odvozu a uložení	m	52,00000		0,00		Vlastní	
	979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu								
79	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	137,92000		0,00	822-1	RTS	
80	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 241,28000		0,00	822-1	RTS	
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
81	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky	t	137,92000		0,00	822-1	RTS	
	979 08-4 Poplatek za skládku								
82	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií	t	137,92000		0,00	801-3	RTS	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00			
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m								
83	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	938,51867		0,00	822-1	RTS	

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šeříkové	
Objekt :	100.2	Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **100.2**
Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	kruhová křižovatka skomunikací k2 a chodníkem ch2	0,00
	Celkem objekt 100.2	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0.00

Rekapitulace soupisu 1 kruhová křižovatka skomunikací k2 a chodníkem ch2

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00
27	Základy	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Komunikace	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	100.2	Kruhová křižovatka s komunikací k2 a chodníkem ch2
R:	1	kruhová křižovatka skomunikací k2 a chodníkem ch2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		121 10-11 Sejmутí ornice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101103R00	...Sejmутí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m 1200*0,2	m3	240,00000 240,00000		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
2	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 345,3*0,6	m3	207,18000 207,18000		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3 122 12-2231 příplatek						
3	122202209R00	...Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	207,18000		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4						
4	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 345,3*0,4	m3	138,12000 138,12000		0,00	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 122 12-2241 příplatek						
5	122302209R00	...Příplatek za lepidlost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	138,12000		0,00	800-1	RTS
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,06400		0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
7	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 345,3-339,7 1,064	m3	6,66400 5,60000 1,06400		0,00	800-1	RTS

8	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz ornice na místo dle Měú Třinec	m3	240,00000		0,00	800-1	RTS
181	10	Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
9	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 1845*1,1*2	m2	4 059,00000 4 059,00000		0,00	800-1	RTS
10	111	Poplatek za skládku 6,664*1,65	t	10,99560 10,99560		0,00		Vlastní
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				0,00		
11	11120	Odstranění křovin i s kořeny vč.odvozu a likvidace,skládky	m2	230,00000		0,00		Vlastní
12	11121	Kácení stromů všech druhů s obvodem kmene nad 80cm vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	11122	Kácení stromů všech druhů s obvodem kmene do 80cm vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky 3+2+6+1+1+3+8	ks	24,00000 24,00000		0,00		Vlastní
14	11123	Odstranění řady tůjí výšky 2,5m vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky	m	30,00000		0,00		Vlastní
15	11124	Odstranění tůjí výšky 8m vč.odstranění pařezů vč.rozřezání, vč.odvozu a lividace,skládky	ks	26,00000		0,00		Vlastní
16	11125	Přesazení mladých javorů v 2,5m vč.příslušenství,zemních prací a kúlů	ks	6,00000		0,00		Vlastní
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0,00		
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
17	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 478*0,15	m3	71,70000 71,70000		0,00	800-1	RTS
167	10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku						
167	10-1	nakládání výkopku						
18	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	71,70000		0,00	800-1	RTS
19	1701	Konfigurace terénu výkopkem vč.naložení,převozu,provedení terénních vln,urovnání,svahování, zásyp kolem obrubníků střed.ostrov : 250*1,2 obruby : 36,4 směrové ostrůvky : 3,3	m3	339,70000 300,00000 36,40000 3,30000		0,00		Vlastní
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0,00		
180	40-11	Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	478,00000		0,00	823-1	RTS
181	30	Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
21	181301102R00	...Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	478,00000		0,00	800-1	RTS
183	40-3	Obdělávání půdy						
22	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	478,00000		0,00	823-1	RTS
23	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	478,00000		0,00	823-1	RTS

24	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 478*2	m2	956,00000		0,00	823-1	RTS
25	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2	m2	956,00000		0,00	823-1	RTS
26	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	478,00000		0,00	823-1	RTS
27	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 478*0,025	kg	11,95000		0,00	SPCM	RTS
28	25234002.AR	herbucid totální po 20 litrech	l	1,50000		0,00	SPCM	RTS
Díl:	27	Základy				0,00		
	275 31	Beton základových patek prostý						
	275 31-3	prostý						
29	275313711R00	...Beton základových patek prostý C 25/30 1,064*1,1	m3	1,17040		0,00	801-1	RTS
30	27535	Bednění a začištění horní části patek DN 300	ks	19,00000		0,00		Vlastní
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
	338 17	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných						
31	338171122R00	...Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	7,00000		0,00	801-5	RTS
	339 92	Opěrné konstrukce vinic						
32	339928822R00	Osazení sloupku se vzpěrou se zabetonováním 767 91 Montáž oplocení 767 91-1 z pletiva	kus	6,00000		0,00	823-1	RTS
33	767911130R00	...Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	30,00000		0,00	800-767	RTS
34	3313501	Dod sloupků vč. povrchové úpravy	ks	13,00000		0,00		Vlastní
35	33135012	Dod vzpěr vč. povrchové úpravy	ks	6,00000		0,00		Vlastní
36	33201	Dod poplast. pletiva 150mm	m	30,00000		0,00		Vlastní
37	332012	Dod+mont napínacího drátu	m	90,00000		0,00		Vlastní
38	3320123	Dod+mont krycí kloboučky	ks	13,00000		0,00		Vlastní
39	33202	Dod+mont plastový podplotový dílec 180/400/40 zelený	ks	73,00000		0,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				0,00		
	564 4	Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku s rozprostřením a zhutněním						
40	564411111R00	...tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	124,75000		0,00	822-1	RTS
41	564451111R00	...Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm (1281+125)*1,05	m2	1 476,30000		0,00	822-1	RTS
42	564451111R00	...Podklad ze struskového štěrku tloušťky 15 cm (1281+125)*1,1	m2	1 546,60000		0,00	822-1	RTS
43	564461111R00	...Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm 48,5*1,05	m2	50,92500		0,00	822-1	RTS
	565 13-1	Podklad z kameniva obaleného asfaltem						

		292*1,01			294,92000							
Díl:	96	Bourání konstrukcí						0,00				
		113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
		113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár										
60	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2		75,00000			0,00	822-1		RTS	
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů										
61	113108410R00	...Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm	m2		610,00000			0,00	822-1		RTS	
		113 20 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek										
62	113202111R00	...Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m		61,00000			0,00	822-1		RTS	
		42+19			61,00000							
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody										
63	919735112R00	...Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m		9,00000			0,00	822-1		RTS	
		6+3			9,00000							
		966 06-7 Rozebrání plotu										
64	966067111R00	...Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech. vč.betonových základů	m		55,00000			0,00	801-5		RTS	
		35+20			55,00000							
65	11320	Vybourání žlabu z bet. tvárníc vč.lože	m		49,00000			0,00			Vlastní	
		31+18			49,00000							
66	9631	Odstranění ulič. vpustí betonových s litinovou mříží vč.nutných zemních prací	ks		3,00000			0,00			Vlastní	
67	9632	Demontáž sloupu VO vč. spodní stavby	ks		1,00000			0,00			Vlastní	
68	9633	Demontáž stáv. dopravních značek vč.základku	ks		3,00000			0,00			Vlastní	
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu										
69	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t		170,57500			0,00	822-1		RTS	
70	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t		1 535,17500			0,00	822-1		RTS	
		979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu										
71	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky	t		170,57500			0,00	822-1		RTS	
		979 08-4 Poplatek za skládku										
72	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t		170,57500			0,00	801-3		RTS	
		směsný odpad všech kategorií										
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						0,00				
		998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný vodorovně do 200 m										
73	998225111R00	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t		1 867,67343			0,00	822-1		RTS	

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šeříkové	
Objekt :	100.3	Chodník ch1	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **100.3**
Chodník ch1

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	chodník ch1	0,00
	Celkem objekt 100.3	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 1 chodník ch1

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
17	Konstrukce ze zemin	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	0,00
5	Komunikace	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	100.3	Chodník ch1
R:	1	chodník ch1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
1	122202202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 44,54*0,6	m3	26,72400 26,72400		0,00	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
	122 12-2231	příplatek						
2	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	26,72400		0,00	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
3	122302202R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 44,54*0,4	m3	17,81600 17,81600		0,00	800-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-224	v hornině 4						
	122 12-2241	příplatek						
4	122302209R00	...Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	17,81600		0,00	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
5	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	44,54000		0,00	800-1	RTS
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
6	181101102R00	...Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním 78*1,1*2 4,08*1,1*2	m2	180,57600 171,60000 8,97600		0,00	800-1	RTS
7	111	Poplatek za skládku 44,45*1,65	t	73,34250 73,34250		0,00		Vlastní
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				0,00		
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku						

	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
8	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 20*0,15	m3	3,00000		0,00	800-1	RTS	
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku								
	167 10-1 nakládání výkopku								
9	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,00000		0,00	800-1	RTS	
10	1701	Konfigurace terénu výkopkem vč.naložení,převozů,provedení terénních vln,urovnání,svahování, zásyp kolem obrubníků	m3	1,66000		0,00		Vlastní	
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				0,00			
	180 40-11 Založení trávníku								
	Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením								
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	20,00000		0,00	823-1	RTS	
	181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině								
	s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
12	181301102R00	...Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	20,00000		0,00	800-1	RTS	
	183 40-3 Obdělávání půdy								
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	20,00000		0,00	823-1	RTS	
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	20,00000		0,00	823-1	RTS	
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině 20*2	m2	40,00000		0,00	823-1	RTS	
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	40,00000		0,00	823-1	RTS	
	184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury								
	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2								
17	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	20,00000		0,00	823-1	RTS	
18	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF I 20*0,025	kg	0,50000		0,00	SPCM	RTS	
19	25234002.AR	herbicide totální po 20 litrech	l	0,25000		0,00	SPCM	RTS	
Díl:	5	Komunikace				0,00			
	564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku								
	s rozprostřením a zhutněním								
20	564461111R00	...Podklad ze struskového štěrku tloušťky 20 cm 78*1,05 4,08*1,05	m2	86,18400		0,00	822-1	RTS	
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě								
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
21	596215021R00	...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 78+30 4,08	m2	112,08000		0,00	822-1	RTS	
	596 21-59 příplatek								
22	596215028R00	...Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	4,08000		0,00	822-1	RTS	
23	50101	Dod zámková dlažba tl.60mm šedá	m2	109,08000		0,00		Vlastní	

24	50102	108*1,01 Dod zámková dlažba tl.60mm červená - slepecká 4,08*1,03	m2	109,08000 4,20240 4,20240		0,00		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
25	917862111R00	...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	58,50000		0,00	822-1	RTS
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
26	918101111R00	...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 58,5*0,2*0,2	m3	2,34000 2,34000		0,00	822-1	RTS
27	9101	Dod obrubník 100/250 58,5*1,01	m	59,08500 59,08500		0,00		Vlastní
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		
		113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů						
28	113108310R00	...Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00000		0,00	822-1	RTS
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
29	919735112R00	...Řezání stávajícího živiceho krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,00000		0,00	822-1	RTS
		979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu						
30	979082213R00	...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,60000		0,00	822-1	RTS
31	979082219R00	...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	59,40000		0,00	822-1	RTS
		979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
32	979087212R00	...Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,60000		0,00	822-1	RTS
		979 08-4 Poplatek za skládku						
33	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií	t	6,60000		0,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný vodorovně do 200 m						
34	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	77,47777		0,00	822-1	RTS

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šeříkové	
Objekt :	300	Dešťová kanalizace	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **300**
Dešťová kanalizace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	1.etapa dešťové kanalizace	0,00
2	2.etapa dešťové kanalizace	0,00
	Celkem objekt 300	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0,00

Rekapitulace soupisu 1 1.etapa dešťové kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00
8	Trubní vedení	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Rekapitulace soupisu 2 2.etapa dešťové kanalizace

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	0,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00
8	Trubní vedení	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
	Celkem soupis 2	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	300	Dešťová kanalizace
R:	1	1.etapa dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče					
Díl:	1	Zemní práce				0,00	
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
1	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně drenáž : 0,5*0,4*78*0,6	m3	9,36000 9,36000		0,00	800-1
2	132201119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	9,36000		0,00	800-1
3	132301110R00	...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně 0,5*0,4*78*0,4	m3	6,24000 6,24000		0,00	800-1
4	132301119R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	6,24000		0,00	800-1
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.					
5	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně (21+23+29)*0,9*1,7 (2,7+3,3)*0,9*1,85 Mezisoučet -121,68*0,4	m3	73,00800 111,69000 9,99000 121,68000 -48,67200		0,00	800-1
6	132201219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 3, 73,008*0,5	m3	36,50400 36,50400		0,00	800-1
7	132301211R00	...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně (21+23+29)*0,9*1,7 (2,7+3,3)*0,9*1,85 Mezisoučet -121,68*0,6 Mezisoučet	m3	48,67200 111,69000 9,99000 121,68000 -73,00800 -73,00800		0,00	800-1
8	132301219R00	...příplatek za lepivost, v hornině 4, 48,672*0,5	m3	24,33600 24,33600		0,00	800-1

	151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,					
9	151101101R00 ...příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m (21+23+29)*1,7*2 (2,7+3,3)*1,85*2	m2	270,40000 248,20000 22,20000		0,00	800-1
	151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,					
10	151101111R00 ...příložené , hloubky do 2 m	m2	270,40000		0,00	800-1
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,					
11	162701105R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m drenáž : 0,5*0,4*78 (21+23+29)*0,9*1,7 (2,7+3,3)*0,9*1,85	m3	137,28000 15,60000 111,69000 9,99000		0,00	800-1
12	111 Poplatek za skládku 137,28*1,65	t	226,51200 226,51200		0,00	
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce			0,00	
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,					
13	451572111R00 ...z kameniva drobného těžného 0+4 mm (77+5)*0,9*0,1	m3	7,38000 7,38000		0,00	827-1
14	4501 Dod+mont obsyp potrubí 8-16mm (77+5)*0,9*0,3	m3	22,14000 22,14000		0,00	
15	4502 Dod+mont nepropustné lože pod drenáž	m	78,00000		0,00	
16	4503 Dod+mont zásyp rýh kamenivem kamenivem 113,35-7,38-22,14	m3	83,83000 83,83000		0,00	
17	4504 Dod+mont obsyp drenáže kamenivem	m3	15,60000		0,00	
Díl:	8	Trubní vedení			0,00	
18	80101 MOntáž potrubí DN 150	m	5,00000		0,00	
19	80102 Montáž potrubí DN 200	m	77,00000		0,00	
20	80103 Dodávka potrubí Dn 150 PP SN10	m	5,50000		0,00	
21	80104 Dod potrubí DN 200 PP SN 10	m	79,00000		0,00	
22	80105 Dod+mont šachty Šd1 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	
23	80106 Dod+mont šachty Šd2 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	
24	80107 Dod+mont šachty Šd3 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	
25	80108 Dod+mont šachty Šd4 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	
26	80109 Dod+mont vpusti UV1 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	
27	80110 Dod+mont vpusti UV2 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	

28	80111	Tlaková zkouška kanalizace	m	82,00000		0,00
		77+5		82,00000		
29	80112	Dod+mont výstražné folie šedé	m	82,00000		0,00
30	80113	Dod+mont drenážního potrubí DN 100	m	78,00000		0,00
31	80114	Dod+mont napojení drenážního potrubí vč. tvarovky	ks	3,00000		0,00
32	80115	Dod+mont geotextilie na drenážní potrubí	m	78,00000		0,00
33	80116	Dod+mont výstražná folie šedá	m	78,00000		0,00
34	80120	Obetonování potrubí, spojů, ostatních prvků, napojení	m3	1,00000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů					
35	998276101R00	...v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	180,08533		0,00 827-1

Cen. soustava
RTS
RTS
RTS
RTS
RTS
RTS
RTS
RTS
RTS

RTS

RTS

RTS

Vlastní

RTS

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

| Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

RTS

Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
Vlastní
RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	300	Dešťová kanalizace
R:	2	2.etapa dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				0,00		
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
1	132201211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 75*0,6	m3	45,00000		0,00	800-1	RTS
2	132201219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 45*0,5	m3	22,50000		0,00	800-1	RTS
3	132301211R00	...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 75*0,4	m3	30,00000		0,00	800-1	RTS
4	132301219R00	...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 30*0,5	m3	15,00000		0,00	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
5	151101101R00	...Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	105,60000		0,00	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozeptření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
6	151101111R00	...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	105,60000		0,00	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
7	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	75,00000		0,00	800-1	RTS
8	111	Poplatek za skládku 75*1,65	t	123,75000		0,00		Vlastní
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				0,00		
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
9	451572111R00	...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 69*0,9*0,1	m3	6,21000		0,00	827-1	RTS
10	4501	Dod+mont obsyp potrubí 8-16mm 69*0,9*0,3	m3	18,63000		0,00		Vlastní
11	4503	Dod+mont zásyp rýh kamenivem kamenivem 75-6,21-18,63	m3	50,16000		0,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		
12	80101	Montáž potrubí DN 150	m	36,00000		0,00		Vlastní

13	80102	Montáž potrubí DN 200	m	33,00000		0,00	Vlastní
14	80103	Dodávka potrubí Dn 150 PP SN10	m	37,00000		0,00	Vlastní
15	80104	Dod potrubí DN 200 PP SN 10	m	34,00000		0,00	Vlastní
16	801051	Dod+mont šachty Šd5 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	Vlastní
17	801061	Dod+mont šachty Šd6 viz tabulka šachet	ks	1,00000		0,00	Vlastní
18	801071	Dod+mont šachty Šd18 DN 1000 vč.rozebrání stávající	ks	1,00000		0,00	Vlastní
19	801091	Dod+mont vpustí UV3 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	Vlastní
20	801101	Dod+mont vpustí UV4 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	Vlastní
21	801102	Dod+mont vpustí UV5 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	Vlastní
22	801103	Dod+mont vpustí UV6 viz tabulka vpustí	ks	1,00000		0,00	Vlastní
23	80111	Tlaková zkouška kanalizace	m	69,00000		0,00	Vlastní
24	80112	Dod+mont výstražné folie šedé	m	69,00000		0,00	Vlastní
25	80120	Obetonování potrubí, spojů, ostatních prvků, napojení	m3	0,75000		0,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00	
	998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
26	998276101R00	...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	105,09151		0,00	827-1 RTS

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šefíkové	
Objekt :	400	Veřejné osvětlení	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **400**
Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	
1	veřejné osvětlení
	Celkem objekt 400

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Celkem za objekt s DPH		

Rekapitulace soupisu 1 veřejné osvětlení

Stavební díl	
M21	Elektromontáže
	Celkem soupis 1

800.122

Cena (Kč)
0,00
0,00

Rekapitulace DPH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cena (Kč)
0,00
0,00

Stavba :	D059	Rozšíření ul.Šeříkové	
Objekt :	400	Veřejné osvětlení	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **400**
Veřejné osvětlení

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	veřejné osvětlení	0,00
	Celkem objekt 400	0,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		0.00

Rekapitulace soupisu 1 veřejné osvětlení

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	0,00
	Celkem soupis 1	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D059	Rozšíření ul.Šeříkové
O:	400	Veřejné osvětlení
R:	1	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00		
1	2101	Veřejné osvětlení viz samostatný soupis	ks	1,00000		0,00		Vlastní