


PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV 1:50



BETONY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404:

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB PILOTY	<b>C25/30</b> XC2	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB DRÍK, GLOŽNÝ PRAH	<b>C30/37</b> XC4, XD3, XF4	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB KŘÍDLA	<b>C30/37</b> XC4, XD3, XF4	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB PODLOŽSKOVÝ BLOK	<b>C35/45</b> XC4, XD3, XF4	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB ZÁVĚRNA ZIDKA	<b>C30/37</b> XC4, XD3, XF4	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
PŘEDPÍATÉ NOSNÍKY	<b>C50/60</b> XC4, XD1, XF2	(CZ,F.1.2) - CI 0,1; Dmax 22 - S3
ŽB SPŘÁŽENÁ DESKA	<b>C35/45</b> XC4, XD1, XF2	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB KONCOVÝ PRÍČNÍK	<b>C35/45</b> XC4, XD1, XF2	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3
ŽB MONOLITICKÁ ŘÍMSA	<b>C30/37</b> XC4, XD3, XF4	(CZ,F.1.2) - CI 0,2; Dmax 22 - S3

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	<b>C12/15</b> X0
PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ	<b>C12/15n</b> X0
HUBENÝ BETON	<b>C12/15</b> X0
MEZEROVITÝ BETON	<b>MCB</b> ČSN 73 6124-2
PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBU	<b>C25/30n</b> XF3

KAMENNÁ DLAŽBA  
SPÁROVACÍ CEMENTOVÁ MALTA

ČSN 72 1860 (TRÍDA "I" PRO PROSTŘEDÍ XF4)
XF4 DLE ČSN EN 998-2

D  
SO 201

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Svatopluk ZOBK				
VYPRACOVAL	Ing. Svatopluk ZOBK				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAR				
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	K.Ú.: TRINEC				
NÁZEV AKCE:					
DATUM	06/2022				
FORMÁT	12 A4				
MĚŘÍTKO	1:50				
ÚČEL	DUSP				
ČÍS. ZAKÁZKY	21085				
ARCHIVNÍ ČÍS.	201_06_POR				
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA				
	6				