



DMTŽ plechové střešní krytiny + DMTŽ nástřešních žlabu  
Dočasná DMTŽ hromosvodů a STA



Poznámky

- Veškeré výškové práce mohou provádět pracovníci vyškolení k práci ve výškách, a řádně zajištění proti pádu
- Prováděcí firma je povinna zajistit okolí stavby proti pádu materiálu z výšky
- DMTŽ střešní krytiny je možná pouze v úsecích, které je prováděcí firma schopna zajistit proti zatečení
- Při demontážích bude dočasně provedeno odstrojení anténních rozvodů – ty budou následně zpětně instalovány vč. správného nastavení
- Po odstranění původní střešní krytiny bude provedena kontrola dřevěného bednění krovu a poškozené řezivo bude odstraněno a nahrazeno novým – odhad do 10% plochy
- Veškeré dřevěné konstrukce, včetně bednění z vnější strany budou opatřeny fungicidním a insekticidním ochranným nátěrem s pigmentem (kontrola provedení)
- V rámci bouracích prací provést kontrolu funkčnosti všech prostupů skrze střešní konstrukci a provést jejich demontáž či zbourání před instalací střechy – demolice komínové hlavy 500x500 na severní straně objektu
- Dešťové svody byly vyměněny v rámci zateplení objektu – bude provedena pouze DMTŽ nástřešních žlabů a kotlíku – následně se provede dopojení nových nástřešních žlabů na původní svody



| Kontroloval  | Vypracoval  | Kreslil           | Radoslav Ráclavský<br>projektní, inženýrská a dodavatelská činnost<br>www.projekty--raclovsky.cz<br>tel. : 603 144 049, rraclovsky@seznam.cz<br>Nádražní 417, 739 11 Frydlant nad Ostravicí |                            |  |
|--|---|-------------------|---|----------------------------|--|
| Ing. D. Tureček  | Ing. R. Ráclavský   | Ing. R. Ráclavský |   |                            |  |
| Stavěbník  | Město Třinec<br>Jablunkovská 160, 739 61 Třinec<br>Polská škola Oldřichovice č.p. 210<br>739 61 Třinec-Oldřichovice |                   | Formát  | 4 x A4                     |  |
| Místo stavby   |   |                   | Datum   | 12/2016                    |  |
| Akce:  |   |                   | Účel  | Dokumentace pro<br>SP a PS |  |
| Výměna střešní krytiny, žlabů a oprava<br>komínů na PZŠ Oldřichovice 210 |   |                   | Měřítko   | 1:75                       |  |
| Obsch:   | PŮDORYS   |                   | Arch. číslo   | RAC/16/55                  |  |
| DMTŽ A BOURACÍCH PRACÍ   |   |                   | Číslo kopie   | Číslo výkresu<br>D1.1.06   |  |