



POZNÁMKY:

1. V PŘÍSTUPNÝCH ČÁSTECH KROVU OBJEKTU "A" NEBYLO ZJIŠTĚNO NAPADENÍ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI. NUTNO VŠAK KROV PO ODKRYTÍ PODROBNĚ PROHLÉDNOUT A PŘÍPADNĚ VÝMĚNY ŘEŠIT DLE DET. Č. 3 - 5.
2. ROZŠÍŘENÍ ŠTÍTU - VIZ DET. Č. 1.
3. ZVÝŠENÍ VÝŠKY KROKVÍ A ZATEPLENÍ - VIZ DET. Č. 2, 8, 10.
4. NAVRHUJEME CELOPLOŠNOU FUNGICIDNĚ-INSEKTICIDNÍ IMPREGNACI BEZBARVÝM PŘÍPRAVKEM O TYPOVÉM OZNAČENÍ F₈, F₉, (B.P.), I₁, 1,2,3 SP (MIN. 2-NÁSOBNÁ APLIKACE)..
5. APLIKACE PAROBRZDNĚ, ČI DHV FÓLIE PO ŘÁDNĚM ZASCHNUTÍ IMPREGNACE!
6. UVAŽUJEME S KOMPLETNÍ VÝMĚNOU BEDNĚNÍ.
7. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ INFIKACE DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI VE ZDIVU NUTNO POSTUPOVAT TAKTO: VYŠKRBAT STYČNÉ I LOŽNÉ SPÁRY ZDIVA DO HLoubKY MIN. 2-3 CM, PŘÍPADNĚ RHIZOMORFY DŘEVOKAZNÝCH HUB ZE ZDIVA VYSTUPUJÍCÍ SPÁLIT PLAMENEM, PROVÉST INTENZIVNÍ FUNGICIDNÍ POSTŘÍK IMPREGNAČNÍM PROSTŘEDKEM O TYPOVÉM OZNAČENÍ MIN FB (P) IP 1,2,3 SP (DOPORUČUJI DVOJNÁSOBNÝ POSTŘÍK 25%-NÍHO ROZTOKU V DÁVCE MIN. 60 G/M² KONCENTRÁTU). POTÉ JE NUTNO PROVÉST FUNGISTATICKOU ZABRANU Z FUNGICIDNÍ MALTY. (DO ZÁMĚSOVÉ VODY SE PŘÍDÁ FUNGICID - V DÁVCE MIN 6 L / 1 M3 MALTY).
8. TESAŘSKÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3150 A ČSN 73 2810 V PLATNÉM ZNĚNÍ.
9. NUTNO PRÁCE PROVÁDĚT PO ČÁSTECH A ŘÁDNĚ CHRÁNIT STAVBU PŘED ZÁTOKY PROVIZORNÍM ZAKRYTÍM NEPROMOKAVÝMI PLACHTAMI O MIN. 180 G/M²

VYPRACOVAL	VEDOUcí PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. constructio & studio	
ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ	Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
STAVEBNÍK	MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TRINEC		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	OLDŘICHOVICE Č.P.783		DATUM	03/2023
AKCE	BYTOVÝ DŮM OLDŘICHOVICE Č.P.783 - OPRAVA STŘECHY A PODLAH TERAS		STUPEŇ	DPPS
PŘÍLOHA	BUDOVA A KROV		ČÍSLO ZAKÁZKY	18/2022
			MĚŘITKO	PŘÍLOHA Č. 1:100 D.1.2.2