



BOURACÍ PRÁCE:

- Po provedení demontáže souvrství střešní krytiny se provede kompletní demontáž konstrukce střechy ST6a
- Provede se DMTŽ krokví valbového vikýře na střeše ST2 s výměnou za nové, včetně úžlabních a nárožních krokví
- Bude provedena kompletní demontáž dřev. námetků KCE krovu s výměnou za nové
- Součástí opravy stávající dřevěné KCE krovu bude výměna poškozených částí pozednice s výměnou navazujících krokví (případně protězování)
- Bude provedena důsledná chemická sanace dřevěné konstrukce krovu viz. TZ
- Provede se řádné očištění celé plochy půdního prostoru ometením a vyklizením ulehle sutě v mezi prostoru u pozednice a okapové římsy


POZNÁMKA:

- Výpis demontáže a doplnění KCE krovu viz. Specifikace
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
-  Bourané konstrukce

±0,000 = Stávající podlaha 1. NP

Vypracoval :	Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Investor :	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 1310/1, 1310/2, 1310/3, 1310/4,	
Název stavby :		
Vykres :		
ZŠ P. Bezruč, Třinec – rekonstrukce střechy		Datum vypracování : 08 / 2020
		Stupeň dokumentace : DPS
		Číslo zakázky : L2019-44
		Měřítko : 1:100
SESTAVA KROVU ST2+ST6 – Stávající stav		Číslo výkresu : D.03.02