



SZ ▲

- Čárková čára značí obvodové zdivo
- Výškové kóty střechy a zakreslení objektů na střeše je pouze orientační, vznikly částečným měřením a částečným odhadem, přesné údaje nebylo možné zjistit z důvodu nepřístupnosti
- Krytina hlavní střechy je z asfaltových pásů, Přístřešky jsou z falcovaného plechu

SS	Střešní svod
SŽ	Střešní žlab
SV	Střešní vpust
ODK	Odvětrávací komínky
K	Komín

Z2	Zábradlí
Z21	Ocelové schodiště včetně zábradlí
Z3	Ocelové schodiště včetně zábradlí
Z4	Ocelová plošina
Z5	Zábradlí
Z6	Zábradlí terasy pizzerie
Z7	Mříže v oknech
Z8	Rošty anglických dvorků
Z9	Zábradlí schodiště v atriu
Z10	Zábradlí átria
Z11	Zábradlí obvodu kinosálu
Z12	Zábradlí na hledišti
Z13	Ocelový žebřík na střechu kinosálu
Z14	Žebřík na střechu promítací kabiny
Z15	Žaluzie odvětrání
Z16	Schodiště včetně zábradlí přetákové schodiště pod hledištěm
Z17	Ocelové sloupky
Z18	Logo kina na ocelové konstrukci

[illegible]

8	Výstřihy střechy na stěchu bude vypraveno oklepaním již nesoudržných částí omítky, odstranění stávajícího oplechování a větracích mřížek. Oklepaná místa budou napravena cementovým nálevem (špír) vyvázanou jádrou omítkou a po provedení lepidla a stěrkové hmoty a výztužné tkaniny bude provedena nová sádková omítková a barvě bílé, vz. skladba W9. Současně budou osazeny nové větrací mřížky barvy antracit a bude provedeno nové oplechování střechy. Při realizaci nové hydroizolační vrstvy střechy je potřeba tuto vrstvu vyčistit min. 150 mm nad novou úroveň střechy na záď střechy. Střecha
9	Nová ocelová konstrukce pod stávající jezdňák, provedeny z uzavřených pozinkovaných profilů 80x80x3 mm, kotveny na stávající nosnou konstrukci střechy. Prostupy novou střešní konstrukci musí být opatřeny hydroizolačními lami z EPDM.
11	Stávající odvětrávací nálev bude demontován a nahrazen novými pozinkovanými hlaviciemi. Steže budou opatřeny hlavice - 1x záklád, 2x email a barva antracit.
12	Nový probírávací přístřešek pro technické zedníky, z uzavřených pozinkovaných profilů, které budou opatřeny náterem - 1x základ, 2x email, stejné jako konstrukce dle. Zá přístřešek bude provedeny z tahovou, stejné jako dle. Střecha bude z OSB desek, na které bude provedeno oplechování a následně náterem EPDM folie.

- Všecké stavební činnosti bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- V konstrukčních výškách na základové desce a nad stropní záhlavkou je počítáno se základací maltou tl. 25 mm
- Všecké změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tiskně barevně nesmí být kopírována černobíle
- **U provádění musí provést odtrhové zkoušky, na jejichž základě se navrhne kotvení systém!!!!**

— Stávající konstrukce
— Nové konstrukce
- - - Nové kce řešené samostatně

 $\pm 0,000 = 325,22 \text{ m n.m.Bpv}$