



- BOURACÍ PRÁCE:**
- Bude provedena demontáž stávajících vnitřních rozvodů STA v půdním prostoru - cca 10 m
  - Provede se kompletní demontáž tabulové plechové střešní krytiny typ "DACHMAN", včetně laťování
  - Provede se kompletní demontáž veškerých klempířských prvků (oplech. komínu, odvětrávacích hlav, žlabů, svodů)
  - Bude provedna demontáž bleskosvodu, včetně jímacích tyčí a svodného vodiče se zapravením VC omítkou vnější
  - Bude provedena demontáž stoupacího potrubí z litiny DN 125 případně HT potrubí po úroveň podlahy půdního prostoru s náhradou za nové potrubí z HT DN 125 (3,6x8 ks) + nové střešní odvětrávací hlavice z PP
  - Provede se odbourání nefunkčních komínových těles až po úroveň podlahy půdního prostoru se zaslepením jednotlivých průduchů polystyrenovými zátkami a betonovou zálivkou celé plochy komínu tl. 50 mm
  - Bude provedena důsledná sanace pozednicového zdiva:
    - Provede se řádné očištění celé plochy půdního prostoru ometením
    - Podkladní části z betonu a komínu se očistí kartáčem a oplachem a odmaštěním
    - U podkladní části z cihelného zdiva bude provedeno proškrabání spár do hl. cca 40 mm, s opálením hořákem s následným zpětným dospárováním cementovou maltou
    - Poté se provede 2x postřík všech podkladních konstrukcí u pozednic, bačkor a komínu postříkem proti hnilobě a škůdcům QB

**LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT**

- Stávající konstrukce obecně  
- zdivo předpoklad z CP na MC
- Bourané konstrukce  
- cihelné zdivo z CP na MC - cca 38,4 m3
- DMTŽ prvků krovu viz. Specifikace

±0,000 = 320,20 m n.m. - podlaha 1. NP

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Investor : Statutární město Třinec, IČ: 00297313<br>Jablunkovská 160, 739 61 Třinec |  | Projekční kancelář<br><b>LAY-OUT</b><br>nám. Svobody 527, 739 61 Třinec<br>mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz |  |
| Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec<br>parc.č. 2489, 2487,                      |  | Datum vypracování : 04/2024   |  |
| Název stavby : Bytový dům, Třinec, Komenského čp. 681<br>- rekonstrukce střechy     |  | Stupeň dokumentace : DPS  |  |
|   |  | Číslo zakázky : L2024-03  |  |
|   |  | Měřítko : 1:100   |  |
| Vykres : SESTAVA KROVU - Stávající stav   |  | Číslo výkresu : D.1.04  |  |