



LEGENDA ODKAZŮ:

BO 06

- ÚPRAVA VENKOVNÍHO BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP.:
- DMTŽ ZASTŘEŠENÍ Z POLYKARBONÁTU (cca 70 kg) - USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU MTŽ (VČETNĚ BOČNÍHO OPLECHOVÁNÍ)
- DMTŽ OPLAŠTĚNÍ STĚNY Z POLYKARBONÁTU (cca 10 m²)
- ODSTRANĚNÍ ZDEGRADOVANÉHO BETONU OPĚRNÉ ZDI TL. DO 30 mm - cca 3 m²
- OČIŠTĚNÍ STĚN A RAMENA SCHODIŠTĚ TLAKOVOU VODU - cca 31 m²
- DMTŽ PEVNÉHO DÍLU OPLACENÍ A PLOTOVÉ BRÁNY VČETNĚ ZÁBRADLÍ A MADLA (L=4,7 m)

BO 07

- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
- ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ODEBRÁNÍ PODKLADU DO TL. 200 mm (cca 15 m²)
- OČIŠTĚNÍ DLAŽBY PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU VČETNĚ OPRAVY PODKLADU
- PRŮŘEZÁNÍ ASFALTOVÉ PLOCHY TL. 50 MM - L=3,4 m
- ODSTRANĚNÍ ŽIVICNÉHO KRYTÍ TL. DO 50 mm - cca 9,4 m² + ODSTRANĚNÍ PODKLADU TL. 200 MM

OP 05

- HLINÍKOVÁ PLOTOVÁ VÝPLŇ BOČNÍHO SCHODIŠTĚ
- V ODSTĚNU NAPŘ. TMAVĚ HNĚDÉ BARVY
- SLOUPEK PLOTOVÉ BRANKY KOTVENÝ DO ZDIVA NA CHEM. KOTVY
- OSTATNÍ SLOUPKY KOTVENY NA OPĚRNOU ZEď BOČNÍHO SCHODIŠTĚ ZE SHORA
- SEŠKEMENÁ PLOTOVÁ VÝPLŇ KOTVENÁ NA ÚHELNÍKY DO ŽB SCHODIŠTĚVÉHO RAMENE
- NA PLOTOVOU VÝPLŇ VÝŠKY 2,25 M BUDE ZE SHORA UCHYCENA STŘÍŠKA Z POLYKARBONÁTU PŘES KOVOVÉ ÚHELNÍKY

OP 04

- ZPĚTNÁ OPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
- POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ PODKLADU Z ŠD DO TL. 200 mm (cca 15 m²)
+ PŘÍPLAZEK ZA ŘEZÁNÍ DLAŽBY L= 7,3 m
- OPRAVA PODKLADU POD ASFALTOVOU PLOCHU Z ŠD TL. 200 MM - cca 9,4 m²
- FINÁLNÍ POKLÁDKA MODIFIKOVANÉHO ASFALTU TL. 50 MM + SPOJOVACÍ ASF. POSTŘÍK - cca 9,4 m²

OP 02

- OPRAVA OPĚRNÉ ZDI BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP.:
- PO OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD DEGRADOVANÉHO BETONU BUDE PROVEDENA OPRAVA POVrchU DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ SPOJOVACÍHO KONTRAKTNÍHO MŮSTKU

OP 01

- PROSTOR BOČNÍHO SCHODIŠTĚ DO 1.PP.:
- STÁVAJÍCÍ TERACO NA PODLAŽE (SCHODY) - LOKÁLNÍ OPRAVA OPRAVNOU CEMENT. SMĚSÍ - (cca 14,1 m²)
- VYSPRAVENÍ STĚN CEMENTOVOU STĚRKOU + DEKORATIVNÍ OMÍTKA S VYBĚROVÝM KAMENÍM - (cca 35 m²)
- LOKÁLNÍ OPRAVA PVRCHU SCHODIŠTĚ DO 1.NP Z LITÉHO KOBERCE Z KAMENIVA DO PRYSKYŘICE (cca 2 m²)
+ BOČNÍ STĚNA SCHODIŠTĚVÉHO RAMENE 0,2x2,5 m x2

LEGENDA ODKAZŮ:

POPIS PROVEDENÍ PLOTOVÉ VÝPLNĚ:

- NOSNÉ HLINÍKOVÉ SLOUPKY 100x100x4 MM + KRYCÍ PVC ČEPIČE, SPODNÍ PLOTNA PRO KOTVENÍ DO PODLAHY
- SLOUPKY KOTVENY NA CHEMICKÉ KOTVY DO ŽB, 1x SNIŽENÝ SLOUPEK PRO PLOTOVOU BRANKU KOTVENÝ DO ZDIVA PROTI VYKLOPENÍ
- PLOTOVÉ POLE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ 50x50x2 mm + VÝPLŇ TAHOKOVEM 33% PROPUSTNOST SVĚTLA
- PLOTOVÉ POLE ŠROUBOVANÉ NA SVISLÉ SLOUPKY NEBO DO STÁVAJÍCÍHO ŽB SCHODIŠTĚ
- 2x PLOTOVÁ VÝPLŇ Š=1098 MM, V=2250 MM
- 1x PLOTOVÁ VÝPLŇ Š=2150 MM, V=1130 MM
- 1x ATYPICKÁ VÝPLŇ POD SCHODIŠTĚVÝM RAMENEM Š=2260 MM, V=1130 MM
- 1x PLOTOVÁ BRANKA S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU Š=1350 MM, V= 1600 MM, KOTVENO NA SNIŽENÝ SLOUPEK
- ODSTĚN CELÉ PLOTOVÉ VÝPLNĚ NAPŘ. TMAVĚ HNĚDÁ

POHLED NA BRANKU



VZOROVÝ NÁHLED NA PROVEDENÍ PLOTOVÉ VÝPLNĚ



±0,000 = Stávající podlaha 1.NP (Hlavní vstup)

Investor : Mateřská škola, Třinec, Slezská 778 p.o., IČ: 70983674, Slezská 778, 739 61 Třinec		Projektní kancelář LAY-OUT nam. Slobodský 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Opoc Třinec, K.ú. Lyžbice parc.č. 2225,		Datum vypracování : 03/2024	
Název stavby : MŠ Janáčkova č.p. 498 oprava rozvodu ZTI kuchyně a bočního vstupu		Stupeň dokumentace : DPS	
Vyřel: Půdorys 1.NP - Stávající stav a Návrh		Číslo výkresu : D.1.04	
		Číslo zakázky : 1.2023-47	
		Měřítko : 1:50	