

KRYCÍ LIST SOUHRNU

Název stavby	V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY	JKSO	801 32
Název objektu	SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY	EČO	
Název části		Místo	Třinec
Objednatel	MĚSTO TŘINEC	IČ	DIČ
Projektant	KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-056		13.4.2015	

cú vlastní

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1		8		13	Ostatní a vedlejší náklady 0,00
2		9		14	
3		10		15	
4		11		16	
5				17	
6				18	
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	0,00	21		22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				Razítko	
Objednatel				E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis				Razítko	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00	
Datum a podpis				Razítko	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění + - 0,00	
				23 Součet 7, 12, 19-22 0,00	
				24 15 % DPH 0,00	
				25 21 % 0,00 DPH 0,00	
				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00	

REKAPITULACE SOUHRNU STAVBY

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY

Část:

JKSO: 801 32

Objednatel: MĚSTO TŘINEC

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum: 13.4.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
D	STAVEBNÍ OBJEKTY	0,00 Kč
	D1.SO 01 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY	0,00 Kč
1	D1.1 - Architektonicko-stavební řešení TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	0,00 Kč
2	Zdravotně technické instalace	
3	Vzduchotechnika	
4	Silnoproudá elektrotechnika	
5	Vytápění	
VON	OSTATNÍ	0,00 Kč
6	VON - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	0,00 Kč
	CELKEM BEZ DPH	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY

Objekt: SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY

Část: Ostatní a vedlejší náklady

JKSO: 801 32

Objednatel: MĚSTO TŘINEC

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Datum:

13.4.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	K	0	110001001	Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídicích pracovníků, mobilní chemické WC, mobilních sociálních buněk, údržbářské objekty, sklady), provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálů, oplocení stavby, ostraha staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Náklady zhotovitele spojené s výstavbou, a po ukončení díla kompletním odstraněním zařízení staveniště.	soubor	1,000		0,00	21,0
2	K	0	110001002	Provozní a územní vlivy vlivy Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)	soubor	1,000		0,00	21,0
3	K	0	110001003	Kompletační činnost Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD.	soubor	1,000		0,00	21,0
4	K	0	110001004	Ostatní a vedlejší Zajištění všech dokladů nutných pro předání stavby dle podmínek ZD a PD. Všechny ostatní práce nutné k provedení stavby dle ZD, podmínek a rozsahu SOD Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení.	soubor	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality například vlivem klimatických podmínek.	soubor	1,000		0,00	21,0
				Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění a odsouhlasení dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů	soubor	1,000		0,00	21,0
				Náklady zhotovitele na - třídění odpadu.	soubor	1,000		0,00	21,0
				Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do bezvadného stavu .	soubor	1,000		0,00	21,0
				Protokolární zpětné předání pozemků dotčených stavbou příslušným správcům po dokončení realizace stavby	soubor	1,000		0,00	21,0
				Provedení zkoušek potřebných k provedení díla dle specifikace PD a TZ (např. zkoušky hutnění, zkoušky únosnosti pláně, zkoušky betonové směsy, zkoušky modulu přetvárnosti, výtahné a odtrhové zkoušky, a další) vč. vystavení příslušných protokolů dle podmínek PD a zadávací dokumentace	soubor	1,000		0,00	21,0
				Pravidelné čištění přilehlých komunikací - dle požadavků objednatele.	soubor	1,000		0,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>0,00</u>	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY	JKSO	801 32
Název objektu	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	EČO	
Název části		Místo	Třinec
Objednatel	MĚSTO TŘINEC	IČ	DIČ
Projektant	KANIA a.s., Špálava 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-056		14.04.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8		13	
2	Montáž 0,00	9		14	
3	PSV Dodávky 0,00	10		15	
4	Montáž 0,00	11		16	
5	"M" Dodávky 0,00			17	
6	Montáž 0,00			18	
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12		19	
20		21		22	

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22 0,00
Objednatel		24	15 % DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH 0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE SOUPISU

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: MĚSTO TŘINEC
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 14.4.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	0,00
5	Zpevněné plochy	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
776	Podlahy povlakové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: MĚSTO TŘINEC
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 14.4.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (52,8*0,5)+(33,3*0,5) (31,0*0,5) Součet	m2	58,550		0,00	21,0
						43,050			
						15,500			
						58,550			
2	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,000		0,00	21,0
3	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (52,8*0,6*0,3)+(33,3*0,6*0,3) Součet	m3	15,498		0,00	21,0
						15,498			
						15,498			
4	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "pro základové kce" (1,5*0,6*1,0*2) Součet	m3	1,800		0,00	21,0
						1,800			
						1,800			
5	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800		0,00	21,0
6	K	001	139711101	Hloubení jam a rýh v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "pro základové pásy rampy" (2,3*0,3*0,8*2) "pro základ. patky tělocvična" (0,6*0,6*0,8*6) Součet	m3	2,832		0,00	21,0
						1,104			
						1,728			
						2,832			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek	m3	17,178		0,00	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,178		0,00	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,920		0,00	21,0
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	15,498		0,00	21,0
11	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000		0,00	21,0
12	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,625		0,00	21,0
13	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	225,000		0,00	21,0
14	M	MAT	001001	dodávky orniční vrstvy vč. přesunů	m3	33,750		0,00	21,0
	D		2	Zakládání				0,00	
15	K	271	212752813	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm - kompletní dodávka	m	50,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				Specifikace:					
				-zemní práce (hloubení, likvidace, zásypy)					
				-drenážní potrubí DN 125 mm , ve spádu					
				-šterkové lože a obsypy , fr. 16-32 mm (min š. a tl. 400 mm)					
				-obalení obsypu geotextilií 400 g/m2					
				ochrana základových kcí nopovou folií a geotextilií 300 g/m2					
				-veškeré přesuny					
				(50,0)		50,000			
				Součet		50,000			
16	K	002	213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,068		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,5*0,6*0,2*2)+(2,3*0,3*0,2*2)+(0,6*0,6*0,2*6)		1,068			
				Součet		1,068			
17	K	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20, XC2	m3	2,724		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnutý náklady na provázání se stávajícím základem"					
				(1,5*0,6*0,9*2)		1,620			
				(2,3*0,3*0,8*2)		1,104			
				Součet		2,724			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20, XC2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (0,6*0,6*0,6*6) Součet	m3	1,296 1,296 1,296		0,00	21,0
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
19	K	011	311231127	Zazdívky a zdivo nosné z cihel CP , P20, MVC5 - vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,1*2,2*0,45)+(0,9*2,2*0,3)+(0,6*2,2*0,3)+(1,5*2,1*0,45*2)+(0,9*2,0*0,3*2*1,15) Součet	m3	6,156 6,156 6,156		0,00	21,0
20	K	011	311238116	Zdivo keramické P+D, tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,92*8)+(3,42*3)+(3,0*6,85)+(2,7*2,1*7) (1,5*2,95) Součet	m2	90,285 85,860 4,425 90,285		0,00	21,0
21	K	011	311270223	Zazdívky a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m3	2,000		0,00	21,0
22	K	011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	14,000		0,00	21,0
23	K	011	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000		0,00	21,0
24	K	014	317944323	Válcované nosníky č.do 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" ((1,3*4)+(1,9*3))*14,3/1000*1,15 Součet	t	0,179 0,179 0,179		0,00	21,0
25	K	011	341272612	Stěny tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,8*2,95) Součet	m2	5,310 5,310 5,310		0,00	21,0
26	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"	m2	87,735		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(2,95*(5,3+2,4+2,7+7,3+8,5+2,7))		85,255			
				(0,8*1,7)+(1,4*0,8)		2,480			
				Součet		87,735			
27	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m2	6,490		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,2*2,95)		6,490			
				Součet		6,490			
28	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m2	117,658		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,95*(2,7+2,7+4,9+5,2+4,9+2,7+4,9+4,9+4,95))		111,658			
				(1,2*2,5)+(1,2*2,5)		6,000			
				Součet		117,658			
29	K	011	346200381	Plentování oboustranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami, vyzdívkou mezi nosníky, MC, výztužné ocelové pletivo	m2	3,500		0,00	21,0
			D 4	Vodorovné konstrukce				0,00	
30	K	PK	435014000	D+M kompletní skladby podlahové konstrukce (skladba 6), lajnování a všech prvků dle specifikace PD	m2	442,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"tělocvična" (398,0+44,8)		442,800			
				Součet		442,800			
31	K	PK	435014011	D+M kompletní skladby podlahové konstrukce (skladba 5,7,8,) a všech prvků dle specifikace PD	m2	283,840		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"šatny" (283,84)		283,840			
				Součet		283,840			
			D 5	Zpevněné plochy				0,00	
32	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	8,500		0,00	21,0
33	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"zpečtná pokládka" (10,0-1,5)		8,500			
				Součet		8,500			
			D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	K	014	611421231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	1 114,500		0,00	21,0
35	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	630,996		0,00	21,0
36	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. systémového příslušenství (lišť, rohovníků a další), vč. začištění kolem výplň otvorů, vč. ostění a nadpraží	m2	630,996		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(85,86*1)+(4,425*2)+(87,735*2)+(117,658*2)+(5,31*2)+(6,49*2)		529,096			
				(101,9)		101,900			
				Součet		630,996			
37	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	1 854,473		0,00	21,0
38	K	014	612425921	Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	148,140		0,00	21,0
39	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	148,140		0,00	21,0
40	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přílnavou přísadou	m2	111,096		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(630,996-203,8-255,3-60,8)		111,096			
				Součet		111,096			
41	K	011	621221111	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl do 80 mm	m2	53,100		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(1,5*17,7*2)		53,100			
				Součet		53,100			
42	M	MAT	631515090	deska fasádní minerální izolační tl.60 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	58,410		0,00	21,0
43	K	011	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn a podhledů	m2	769,857		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(53,1+670,458+46,299)		769,857			
				Součet		769,857			
44	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	237,990		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (33,3*0,3)		9,990			
				"fasáda" (114,0*2,0)		228,000			
				Součet		237,990			
45	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	57,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(114,0*0,5)		57,000			
				Součet		57,000			
46	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	62,700		0,00	21,0
47	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	670,458		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(808,918)-174,66+(3,0*6,7)+(1,0*16,1)		670,458			
				Součet		670,458			
48	M	MAT	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	737,504		0,00	21,0
49	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění a nadpraží hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	280,600		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				"viz výpis výplní otvorů" (280,6)		280,600			
				Součet		280,600			
50	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	46,299		0,00	21,0
				(280,6*0,15)*1,1		46,299			
				Součet		46,299			
51	K	011	622331222	D+M povlakové krytiny stěn lepením z lakovaného,omyvatelného korku - komplet systémové řešení	m2	60,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(15,2+15,2)*2,0		60,800			
				Součet		60,800			
52	K	011	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	25,830		0,00	21,0
53	K	011	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,660		0,00	21,0
54	K	014	622400319	Zateplení parapetů deskami XPS 30-50 mm	m2	21,750		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(87,0*0,25)		21,750			
				Součet		21,750			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	K	014	622400320	Vyrovnaní fasády podlepy 10-50 mm (EPS 70F) - dle technologických předpisů dodavatele systému ETICS "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "předpoklad 20% celkové plochy" (826,857*0,2) Součet	m2	165,371		0,00	21,0
56	K	014	622422211	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m2	826,857		0,00	21,0
57	K	011	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	57,000		0,00	21,0
58	K	011	622618131	Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	228,000		0,00	21,0
59	K	011	622618191	Příplatek k antigraffiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	228,000		0,00	21,0
60	K	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	826,857		0,00	21,0
61	K	014	622903120	Očištění ploch a zdíva vnějšího tlakovou vodou "oprava vnějších omítek" (826,857*0,2) Součet	m2	165,371		0,00	21,0
62	K	014	622911155	Hlubková penetrace fasády	m2	826,857		0,00	21,0
63	K	211	627470012	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami - (odstranění/otlučení nesoudržných částí, očištění tlakovou vodou, spojovací můstek, reprofilační malty do tl. 30 mm) "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "bude použito kompletní systémové řešení jednoho výrobce vč. všech doporučených doplňků, příslušenství, TP" (33,3*0,3) "lodžiové desky" (1,5*17,7*2) Součet	m2	63,090		0,00	21,0
64	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	174,660		0,00	21,0
65	K	011	632450134	Spádový "balkonový" potěr tl 30-60 mm ze suchých směsí provedený v ploše, vč. systémové penetrace podkladu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,5*17,7) Součet	m2	26,550		0,00	21,0
66	K	011	632451023	Vyrovňovací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "vyrovnaní parapetů" (88,1*0,45)	m2	39,645		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		39,645			
67	K	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	295,420		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(145,4+150,02)		295,420			
				Součet		295,420			
68	K	011	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	590,840		0,00	21,0
69	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm (přírodní, hladké) kladených do ŠP tl. 100 mm	m2	58,550		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(52,8*0,5)+(33,3*0,5)+(31,0*0,5)		58,550			
				Součet		58,550			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
	D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
70	K	PK	950125001	Ostatní nespecifikované bourací a demontážní práce - (např. DMTŽ zabudovaného vybavení a zařízení, prvků a vybavení tělocvičny, rozvody a zařízení (elektro, ZTI, ÚT, VZT) a další	HZS	390,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnuté veškeré přesuny, likvidace dle platných zákonů o odpadech"					
				(390,0)		390,000			
				Součet		390,000			
71	K	PK	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel - elektro, ZTI, ÚT, VZT a ostatní	HZS	300,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				-vysekání prostupů a průrazů + zpětné zednické zapravení					
				-vysekání drážek + zpětné zednické zapravení					
				"v jednotkové ceně obsaženy veškeré přesuny, příslušné stavební materiály, likvidace odpadů dle zákona o odpadech"					
				(300,0)		300,000			
				Součet		300,000			
72	K	PK	985126012	Dodávka a osazení/montáž prvků vybavení hygienických zařízení - dle specifikace – soubor (15012-DZSPD-D.1. SO01-21)	soubor	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
73	K	PK	986111001	Zakrytování nefunkčních topných kanálů	soubor	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
74	K	PK	986111002	D+M revizní šachta - m.č. 011	soubor	1,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
	D	99		Přesun hmot, bourací a demontážní práce				0,00	
75	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	847,318		0,00	21,0
76	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	50 839,080		0,00	21,0
77	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	847,318		0,00	21,0
78	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	716,500		0,00	21,0
79	K	003	949102211	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5,0 m zatížení do 150 kg/m2 - dle potřeby	m2	398,000		0,00	21,0
80	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	716,500		0,00	21,0
81	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	398,000		0,00	21,0
82	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených/keramických, bez rozlišení, na MVC tl do 150 mm, vč. příslušných obkladů a obložení stěn	m2	233,043		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,95*(62,45))+(3,25*12,3)+(3,4*2,6)		233,043			
				Součet		233,043			
83	K	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených, keramických nebo vápenopískových na MC, MVC, vč. příslušných obkladů a obložení stěn	m3	9,796		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				1,15*((2,7*2,7*0,3)+(1,7*2,7*0,3)+(1,0*2,2*0,75*1,15))		6,281			
				1,15*(1,7*2,95*0,3)		1,730			
				1,15*(1,5*2,3*0,45)		1,785			
				Součet		9,796			
84	K	013	962050011	Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladového z betonu, ŽB	m3	7,777		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(27,3*0,4*0,4)+(1,916*2,965*0,6)		7,777			
				Součet		7,777			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	K	PK	965014001	Bourání, demontáže kompletní skladby podlahové konstrukce a všech prvků dle specifikace PD vč. nášlapných vrstev - celková tl. cca 100 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "tělocvična" (398,0+44,8) "šatny" (283,84) Součet	m2	726,640		0,00	21,0
						442,800			
						283,840			
						726,640			
86	K	PK	965014065	Bourání, demontáže/odstranění kompletní skladby střešního pláště/konstrukce (celková tl. cca 500 mm) a všech prvků dle specifikace PD "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "tělocvična" (27,2*16,064) "šatny" (33,45*9,95)+(5,95*4)+(3,319*3,5) "klubovny" (14,2*18,5) Součet	m2	1 067,885		0,00	21,0
						436,941			
						368,244			
						262,700			
						1 067,885			
87	K	013	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm - odhadní množství	m2	259,950		0,00	21,0
88	K	013	968000385	Vybourání rámu výplní otvorů, bez rozlišení, vč. vyvěšení křídel, demontáže parapetů, prahů, ocel. mříží, veškerého ostatního příslušenství, komponentů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "vnější" (2,7*1,6*4)+(1,5*2,85)+(1,1*2,8)+(1,7*2,25)+(1,2*0,6*2)+(2,2*2,5)+(2,8*2,5)+(0,6*2,1)+(1,2*2,1) (1,5*2,1*10)+(2,7*4,9*7)+(1,5*2,1*12)+(1,5*2,85*1) "vnitřní" (2,0*4)+(2,0*26)+(2,0*17,0)+19,5+(2,0*5) Součet	m2	335,865		0,00	21,0
						46,180			
						166,185			
						123,500			
						335,865			
89	K	013	962081141	Bourání konstrukcí a výplní ze skleněných tvárníc tl do 150 mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (2,7*1,6*6) Součet	m2	25,920		0,00	21,0
						25,920			
						25,920			
90	K	013	978003191	Otlučení vnitřních omítek ostění MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "v jednotkové ceně zahrnutý náklady na odebrání příslušných obkladů a obložení stěn" "výměna výplní" (329,2*0,45) Součet	m2	148,140		0,00	21,0
						148,140			
						148,140			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %, vč. otlučení všech povrchových úprav, obkladů a obložen, vyškrabání spár do hl. min 20 mm	m2	519,900		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(203,8+60,8+255,3)		519,900			
				Součet		519,900			
92	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	797,765		0,00	21,0
93	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	797,765		0,00	21,0
94	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	797,765		0,00	21,0
95	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 966,475		0,00	21,0
96	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	797,765		0,00	21,0
97	K	013	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné), v souladu se zákonem č.185/2001 Sb, o odpadech"	t	797,765		0,00	21,0
98	K	014	999291111	Přesun hmot pro opravy, rekonstrukce a údržbu budov	t	403,637		0,00	21,0
99	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	148,140		0,00	21,0
100	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	847,318		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(14,182*8,1)+(27,1*6,2)+(3,1*3,41)+(41,4*7,905)+(18,5*7,65)+(6,4*3,4)+(3,15*7,905)		808,918			
				(4*1,2*8,0)		38,400			
				Součet		847,318			
101	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50 839,080		0,00	21,0
102	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	847,318		0,00	21,0
103	K	013	978015231	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20 %	m2	826,857		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(769,857+57,0)		826,857			
				Součet		826,857			
104	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	25,830		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3		25,830			
				Součet		25,830			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, vč. odstranění souvisejících izolačních vrstev "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "lodžie" (1,5*17,7)*0,1 Součet	m3	2,655		0,00	21,0
						2,655			
						2,655			
106	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "lodžie" (1,5*17,7) "klubovny" (145,4+150,02) Součet	m2	321,970		0,00	21,0
						26,550			
						295,420			
						321,970			
107	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených , keramických "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "zdivo atikové" (27,0*0,3*0,5) "konstrukce - střecha" (1,454*0,45*0,8)*3 Součet	m3	5,620		0,00	21,0
						4,050			
						1,570			
						5,620			
108	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" 6,25*(83,0) 2,95*(9,95+73,6+21,4+22,0+21,6+39,4) 3,25*(69,6+27,6+34,6) 3,4*(34,6+34,6+34,6) Součet	m2	1 854,473		0,00	21,0
						518,750			
						554,453			
						428,350			
						352,920			
						1 854,473			
109	K	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 % "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (917,94+196,56) Součet	m2	1 114,500		0,00	21,0
						1 114,500			
						1 114,500			
		D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
		D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
110	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (398,0+44,8+283,84)	m2	726,640		0,00	21,0
						726,640			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		726,640			
111	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,218		0,00	21,0
112	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	90,000		0,00	21,0
113	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,027		0,00	21,0
114	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou - 2x vrstva vč. ukončovacích lišt	m2	28,413		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(52,8+33,3)*0,3*1,1		28,413			
				Součet		28,413			
115	M	MAT	283230450	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m - specifikace dle PD a TZ	m2	32,675		0,00	21,0
116	M	MAT	693110380	geotextilie 300 g/m2 - specifikace dle PD a TZ	m2	32,675		0,00	21,0
117	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	726,640		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(398,0+44,8+283,84)		726,640			
				Součet		726,640			
118	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	799,304		0,00	21,0
119	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	90,000		0,00	21,0
120	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	108,000		0,00	21,0
121	K	711	711410021	Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě za studena svislé těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	32,288		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3*1,25		32,288			
				Součet		32,288			
122	K	711	711413121	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena svislé těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství - podklad pro vnitřní obklady stěn	m2	67,930		0,00	21,0
123	K	711	711413122	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství - podklad pro vnitřní keramické dlažby	m2	19,000		0,00	21,0
124	K	711	711418822	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	30,690		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžiové desky" (1,5*17,7)+(20,7*0,2)		30,690			
				Součet		30,690			
125	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	2 590,584		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		712	Povlakové krytiny				0,00	
126	K	712	712241229	Provedení povlakové krytiny střech do 10° PVC-P folií tl. 1,5 mm s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce, vč. podkladní a ochranné vrstvy z geotextílie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	1 214,773		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně obsaženo kompletní systémové řešení vč. lišt, doplňků, komponentů, detailů"					
				(436,9+368,24+262,7)		1 067,840			
				(59,328+77,438+46,9)*0,8		146,933			
				Součet		1 214,773			
127	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 242,323		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				436,9+(59,328*0,95)		493,262			
				368,24+(77,438*0,95)		441,806			
				262,7+(46,9*0,95)		307,255			
				Součet		1 242,323			
128	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,373		0,00	21,0
129	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 242,323		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				436,9+(59,328*0,95)		493,262			
				368,24+(77,438*0,95)		441,806			
				262,7+(46,9*0,95)		307,255			
				Součet		1 242,323			
130	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	1 428,671		0,00	21,0
131	K	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech	%	8 359,739		0,00	21,0
	D		713	Izolace tepelné				0,00	
132	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,830		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3		25,830			
				Součet		25,830			
133	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	28,413		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	210,868		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"atikové zdivo" (59,328+77,438+46,9+38,3)*0,95		210,868			
				Součet		210,868			
135	M	MAT	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	231,955		0,00	21,0
136	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena PUR, vícevrstvé, rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 067,840		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(436,9+368,24+262,7)		1 067,840			
				Součet		1 067,840			
137	M	MAT	631488101	deska střešní izolační z minerální vlny - rovné, spádové (vícevrstvá skladba) - specifikace dle PD a TZ	m3	411,118		0,00	21,0
				(1067,84*0,35)*1,1		411,118			
				Součet		411,118			
138	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech	%	13 275,681		0,00	21,0
	D		762	Konstrukce tesařské				0,00	
139	K	762	762341036	Bednění střešních rovin z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných do podkladní konstrukce	m2	122,081		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"atiky" (59,328+77,438+46,9+38,3)*0,55		122,081			
				Součet		122,081			
140	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech	%	424,842		0,00	21,0
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
141	K	763	763121431	SDK opláštění prvků a konstrukcí tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	35,500		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				35,5		35,500			
				Součet		35,500			
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00	
142	K	PK	764019001	K-1 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	33,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				33		33,000			
				Součet		33,000			
143	K	PK	764019002	K-2 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	0,600		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				0,6		0,600			
				Součet		0,600			
144	K	PK	764019003	K-3 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	18,900		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				2,7*7		18,900			
				Součet		18,900			
145	K	PK	764019004	K-4 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	6,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				0,75*8		6,000			
				Součet		6,000			
146	K	PK	764019005	K-5 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	28,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				2*14		28,000			
				Součet		28,000			
147	K	PK	764019006	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	62,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				62,0		62,000			
				Součet		62,000			
148	K	PK	764019007	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	62,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				62,0		62,000			
				Součet		62,000			
149	K	PK	764019008	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm	m	34,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				34		34,000			
				Součet		34,000			
150	K	PK	764019009	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	35,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				35		35,000			
				Součet		35,000			
151	K	PK	764019010	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	35,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				35		35,000			
				Součet		35,000			
152	K	PK	764019011	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 70mm	m	77,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				77		77,000			
				Součet		77,000			
153	K	PK	764019012	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm	m	50,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				50,0		50,000			
				Součet		50,000			
154	K	PK	764019013	K-11 - D+M Okapnice balkonu perforovaná, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 250mm	m	18,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				18		18,000			
				Součet		18,000			
155	K	PK	764019014	K-12 - D+M Okapnice soklu v atriu, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 550mm	m	35,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				35		35,000			
				Součet		35,000			
156	K	PK	764019015	K-13 - D+M Podokapní žlaby včetně všech doplňků, okapový systém RANNILA, prům. žlabů - 150mm	m	96,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				96		96,000			
				Součet		96,000			
157	K	PK	764019016	K-14 - D+M Odpadní potrubí včetně všech doplňků, okapový systém RANNILA, prům. potrubí 150mm	m	14,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				14		14,000			
				Součet		14,000			
158	K	PK	764019017	K-15 - D+M Okapnice, z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 250mm	m	2,200		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				2,2		2,200			
				Součet		2,200			
159	K	PK	764019018	K-16 - D+M Závětrná lišta, z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 400mm	m	7,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				7		7,000			
				Součet		7,000			
160	K	764	764300849	Demontáž liniové oplechování prvků a konstrukcí do rš 600 mm, okapový systém vč. lapačů nečistot - vč. příslušenství	m	698,800		0,00	21,0
161	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	174,700		0,00	21,0
		D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
162	K	766	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	209,100		0,00	21,0
163	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	209,100		0,00	21,0
164	K	PK	766741000	D+M zrcadlová stěna s madlem (z tvrdého dřeva, prům. 50 mm) v gymnstickém sále, stěna přes celou výšku podlaží, délka 9900 mm - (v.č. 1512-DZSPD-D.1.1-SO01-12)	kus	1,000		0,00	21,0
				kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů"					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				1,0		1,000			
				Součet		1,000			
165	K	PK	766742001	P-1 - D+M Okno do stavebního otvoru 1500x2000mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	9,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9		9,000			
				Součet		9,000			
166	K	PK	766742002	P-2 - D+M Okno do stavebního otvoru 1500x2000mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	13,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				13		13,000			
				Součet		13,000			
167	K	PK	766742003	P-3 - D+M Okno do stavebního otvoru 600x900mm jednoduché, jednokřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
168	K	PK	766742004	P-4 - D+M Dveře do stavebního otvoru 1500x2850mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
169	K	PK	766742005	P-5 - D+M Dveře do stavebního otvoru 1500x2850mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
170	K	PK	766742006	P-6 - D+M Okno do stavebního otvoru 2700x2850mm jednoduché, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	7,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků + ochranné vnitřní sítě viz v.č. 1512-DZSPD-D.1.1-SO01-12		7			
				7		7,000			
				Součet		7,000			
171	K	PK	766742007	P-7 - D+M Okno do stavebního otvoru 2700x1200mm jednoduché, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	7,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků + ochranné vnitřní sítě viz v.č. 1512-DZSPD-D.1.1-SO01-12		7			
				7		7,000			
				Součet		7,000			
172	K	PK	766742008	P-8 - D+M Venkovní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi do stavebního otvoru 2800x2500mm, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků		1			
				1		1,000			
				Součet		1,000			
173	K	PK	766742009	P-9 - D+M Okno do stavebního otvoru 750x600mm jednoduché, jednokřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	8,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků		8,0			
				8,0		8,000			
				Součet		8,000			
174	K	PK	766742010	P-10 - D+M Okno do stavebního otvoru 2000x1200mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	4,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků		4,0			
				4,0		4,000			
				Součet		4,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	K	PK	766742011	P-11 - D+M Vnitřní prosklené dvoukřídlové dveře jednoduché do stavebního otvoru 1750x2250mm, z plastových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků	ks	2,000		0,00	21,0
				2		2,000			
				Součet		2,000			
176	K	PK	766742021	P-12 - D+M Okno do stavebního otvoru 2000x1200mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků	ks	3,000		0,00	21,0
				3,0		3,000			
				Součet		3,000			
177	K	PK	766742012	T-1 - D+M Dveře 600x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, bez prahu 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků	ks	5,000		0,00	21,0
				5		5,000			
				Součet		5,000			
178	K	PK	766742013	T-2 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, s prahem 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků	ks	14,000		0,00	21,0
				14		14,000			
				Součet		14,000			
179	K	PK	766742014	T-3 - D+M Dveře 1450x1970mm vnitřní dvoukřídlové hladké, plné, s prahem 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	K	PK	766742015	T-4 - D+M Dveře 700x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 11	ks	11,000		0,00	21,0
				Součet		11,000			
181	K	PK	766742016	T-5 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 7	ks	7,000		0,00	21,0
				Součet		7,000			
182	K	PK	766742017	T-6 - D+M Dveře 1450x1970mm vnitřní dvoukřídlové hladké, prosklené - drátosklo bezpečnostní, s prahem 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 2	ks	2,000		0,00	21,0
				Součet		2,000			
183	K	PK	766742018	T-7 - D+M Dveře 900x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 1	ks	1,000		0,00	21,0
				Součet		1,000			
184	K	PK	766742019	T-8 - D+M Dveře 900x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3 + C 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků	ks	2,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2		2,000			
				Součet		2,000			
185	K	PK	766742111	D+M obložení vnitřních stěn velkoformátovým obkladem tl. 15 mm (multiplex) vč. nosného podkladního roštu, zakrytování OT ÚT, všech systémových detailů, povrchové úpravy "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (69,7*3,0)+(23,1*2,0)	m2	255,300		0,00	21,0
				Součet		255,300			
186	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	166,925		0,00	21,0
		D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
187	K	PK	767336001	Z-1 - D+M Mříž oddělující prostor nářadovny od tělocvičny, z tenkostěnných profilů, výplň kari síto 4/100/100mm, rozměr 2700x2300mm "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků	ks	6,000		0,00	21,0
				6		6,000			
				Součet		6,000			
188	K	PK	767336002	Z-2 - D+M Lehká duralová rampa pro překonání malých výškových rozdílů, vyrobena ze slitin hliníku, TYP RP 200 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
189	K	PK	767336003	Z-3 - D+M Šachtový poklop 600/900mm k předláždění, ALUDECK AD 69 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,000		0,00	21,0
				1		1,000			
				Součet		1,000			
190	K	PK	767336004	Z-4 - D+M Zábradlí balkonu "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava	ks	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
191	K	PK	767336005	Z-5 - D+M Mříž oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace, z tenkostěnných profilů, 1 kus	kg	120,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				120		120,000			
				Součet		120,000			
192	K	PK	767336006	Z-6 - D+M Ocelová konstrukce	kg	21,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				21,0		21,000			
				Součet		21,000			
193	K	PK	767336007	Z-7 - D+M Ocelová konstrukce , VZT	kg	90,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				90,0		90,000			
				Součet		90,000			
194	K	PK	767336008	Z-8 - D+M Ocelová konstrukce , VZT	kg	150,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				150,0		150,000			
				Součet		150,000			
195	K	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	2 120,200		0,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
				Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem					
196	K	771	771574116	(protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt atd.	m2	60,750		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžiové desky" (1,5*17,7)		26,550			
				"interiér" (34,2)		34,200			
				Součet		60,750			
197	M	MAT	597610002	dlažby keramické slinuté, mrazuvzdorné, protiskluzné, 200/200/8 mm , vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ - lodžie	m2	34,100		0,00	21,0
198	M	MAT	597610022	dlažby keramické slinuté, protiskluz (viz specifikace) , 200/200/8 mm , vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ	m2	37,620		0,00	21,0
199	K	771	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	60,750		0,00	21,0
200	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	60,750		0,00	21,0
201	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	444,641		0,00	21,0
		D	776	Podlahy povlakové				0,00	
202	K	776	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových, vč. obvodových soklíků,lišt a příslušenství, doplňků	m2	167,520		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(17,5+150,02)		167,520			
				Součet		167,520			
203	M	MAT	284102000	krytina podlahová homogenní (PVC) , vč. doplňků a systémového příslušenství, lišt, olemování, soklíků (v = 70 mm) a doplňků - specifikace dle PD a TZ (přesná specifikace viz výpis podlah)	m2	184,272		0,00	21,0
204	K	776	776572105	Celoplošné lepení čtverců/pásů povlakových podlah textilních, vč. lišt, obvodových soklů, dilatací a ostatního příslušenství	m2	28,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(14,0+14,0)		28,000			
				Součet		28,000			
205	M	MAT	697000555	dodávka vysokozátěžového svitkového koberce (barevnost/odstín - dle specifikace skladeb) - vč. přechodových lišt, dilatačních profilů, soklu z "kobercového soklu" v = 70 mm, příslušenství, doplňky - specifikace dle PD a TZ	m2	30,800		0,00	21,0
206	K	775	775540013	Montáž podlah z lamel dřevěných , vč. příslušných obvodových soklů, příslušenství a doplňků	m2	65,600		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(65,6)		65,600			
				Součet		65,600			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	M	MAT	611888555	dodávka podlahy dřevěné palubové , vč. příslušných obvodových soklů, podkladních vrstev, přechodových a dilatačních lišt	m2	72,160		0,00	21,0
208	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	261,120		0,00	21,0
209	K	776	776590188	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	261,120		0,00	21,0
210	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	1 820,972		0,00	21,0
		D	777	Podlahy lité				0,00	
211	K	777	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm - samonivelační vyrovnávací stěrka vč. systémové penetrace	m2	295,420		0,00	21,0
212	K	777	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech	%	413,588		0,00	21,0
		D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
213	K	781	781414112	Montáž vnitřních obkladaček stěn pravouhých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků	m2	203,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(5,0+5,2+7,8+10,0+10,1+10,1+13,0+12,6+9,3+12,0+6,8)*2,0		203,800			
				Součet		203,800			
214	M	MAT	597611200	obklady keramické tl. min 6 mm, vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ, výpisu standardů	m2	234,370		0,00	21,0
215	K	781	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování	m2	203,800		0,00	21,0
216	K	781	781494515	Profil ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů	m2	203,800		0,00	21,0
217	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	203,800		0,00	21,0
218	K	781	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	101,900		0,00	21,0
219	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	1 719,053		0,00	21,0
		D	784	Dokončovací práce - malby				0,00	
220	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,0 - 6,5 m	m2	2 968,973		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1854,473+1114,5)		2 968,973			
				Součet		2 968,973			
221	K	784	784453622	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	3 228,000		0,00	21,0
				Celkem				0,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	zdravotechnické instalace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOZE1506	ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Marcela Koželuhová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Marcela Koželuhová			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	KOZE1506
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
	DPH	21,0 %		0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	KOZE1506 ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet :
Objekt :	SO 01 zdravotnické instalace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	0	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	0	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOZE1506 ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 zdravotnické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	8,63		
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	38,60		
3	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	26,92		
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	74,52		
5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	74,52		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	74,14		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	74,14		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	74,14		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	74,14		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	111,30		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	7,56		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	30,00		
13	00572400	Směs travní parková sidištní	kg	3,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				
14	416013123R00	Podhled SDK, 2x zav.dř.konstr.1x RBl tl.12,5 mm	m2	1,25		
	Celkem za	41 Stropy a stropní konstrukce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	10,43		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
16	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	28,00		
17	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	14,00		
18	28611260.4	Trubka kanalizační PVC 125 4,7x1000	kus	6,00		
19	28611260.A	Trubka kanalizační PVC 160x4,7x1000	kus	22,00		
20	28651657.A	Koleno kanalizační 125/ 45° PVC	kus	1,00		
21	28651659.A	Koleno kanalizační 125/ 87° PVC	kus	2,00		
22	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC	kus	6,00		
23	28651692.A	Redukce kanalizační 160/ 125 PVC	kus	2,00		
24	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační DN 150 PVC	kus	1,00		
25	28651864.003	Přechodka šachtová RDS DN 150	kus	1,00		
26	55162490.A	Lapač sřešních splavenin DN 125	kus	2,00		
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
27	891211111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 50	kus	1,00		
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	1,00		
29	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	6,00		
30	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	22,00		
31	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	2,00		
32	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00		
33	8952417	Průraz do betonové šachtice DN 150	soubor	1,00		
34	28697085.A04	Poklop litinový 40 t pr. 425	kus	2,00		
35	28697101.K.020	Šachtové dno D 425 x 150 T2	kus	2,00		
36	28697103.A02	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	2,00		
37	42200750	Poklop uliční šoupatkový 1850 - voda	kus	1,00		
38	42228258	Šoupatko DN 2" pro dom.příp. - voda	kus	1,00		
39	42293130	Souprava zemní -voda	kus	10,00		
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
40	965043321R00	Bourání podkladů betonových	m3	9,09		

Výkaz výměr

Stavba :	KOZE1506 ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 zdravotnické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	971042431R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,36 m2, tl.15cm	kus	16,00		
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	34,64		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
43	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 160	kus	1,00		
44	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,00		
45	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	20,00		
46	721176102R00	Potrubí přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	10,00		
47	721176103R00	Potrubí přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	17,00		
48	721176114R00	Potrubí odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	25,00		
49	721176115R00	Potrubí odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	16,00		
50	721176222R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	50,00		
51	721176223R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	22,00		
52	721176224R00	Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	15,00		
53	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	22,00		
54	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	12,00		
55	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	13,00		
56	721213212R00	Žlab odtokový ,pro dlažbu, dl. 600mm	kus	2,00		
57	721213216R00	Žlab odtokový pro dlažbu, dl.1000mm	kus	4,00		
58	721223423R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou Q=0,5l/s	kus	2,00		
59	721223424R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou Q=1,8l/s	kus	1,00		
60	721223510R00	Nástavec PP pro vpust	kus	1,00		
61	721273145RM1	Hlavice ventilační DN 70	kus	2,00		
62	721273145RM2	Hlavice ventilační DN 100	kus	1,00		
63	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací DN 70,100	kus	3,00		
64	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	99,00		
65	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	15,00		
66	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	41,00		
67	721300922R00	Pročištění ležatých svodů do DN 300	m	10,00		
68	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	11,00		
69	28350291	Mřížka větrací	kus	3,00		
70	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,75		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
71	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m	5,00		
72	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	50,00		
73	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	20,00		
74	722172361R00	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 20/3,4 mm	kus	3,00		
75	722172362R00	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 25/4,2 mm	kus	2,00		
76	722172363R00	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 32/5,4 mm	kus	1,00		
77	722172364R00	Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 40/6,7 mm	kus	1,00		
78	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 25 mm	kus	1,00		
79	722172914R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 32 mm	kus	1,00		
80	722172917R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm	kus	2,00		
81	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm	m	150,00		
82	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 25 mm	m	76,00		
83	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 32 mm	m	50,00		
84	722175214R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 40 mm	m	32,00		
85	722175215R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 50 mm	m	8,00		
86	722181116R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 65	m	5,00		
87	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	276,00		
88	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	40,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOZE1506 ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 zdravotnické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	1,00		
90	722212440R00	Štítky orientační na zeď	soubor	5,00		
91	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	1,00		
92	722237121R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	4,00		
93	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	14,00		
94	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	5,00		
95	722237124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	1,00		
96	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	3,00		
97	722237126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	1,00		
98	722237662R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20	kus	2,00		
99	722237665R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,00		
100	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	3,00		
101	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	1,00		
102	722264111R00	Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5	kus	2,00		
103	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	321,00		
104	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	321,00		
105	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	51,00		
106	7225841	Bakteriologické zkoušky	soubor	1,00		
107	28377102	Izolace potrubí 22x6 mm šedočerná	m	50,00		
108	283771022.A	Izolace potrubí 25 x 6 mm	m	25,00		
109	283771031	Izolace potrubí 22x13 mm	m	50,00		
110	283771092	Izolace potrubí 25x13 mm	m	25,00		
111	283771127	Izolace potrubí 32x13 mm	m	25,00		
112	28377114.A01	Izolace potrubí 42x 13 mm	m	16,00		
113	283771166	Izolace potrubí 50x13 mm	m	8,00		
114	28377770.A64	Trubice izolační pr.22/tl.30 mm	m	50,00		
115	28377770.A65	Trubice izolační pr.28/tl.30 mm	m	26,00		
116	28377770.A66	Trubice izolační pr.35/tl.30 mm	m	25,00		
117	28377770.A67	Trubice izolační pr.42/tl.30 mm	m	16,00		
118	28654656	Příchytka plastová PPR	kus	100,00		
119	42260782	Filtr vodní se zpětným proplachem DN 40	kus	1,00		
120	55141030	Ventil rohový mosazný 1/2" s vrškem	kus	51,00		
121	72251487	Termoskopický ventil -skupinový DN 20	KS	3,00		
122		Nosný žlab pozinkovaný pro potrubí D25	m	36,00		
123		Nosný žlab pozinkovaný pro potrubí D32	m	12,00		
124		Nosný žlab pozinkovaný pro potrubí D40	m	12,00		
125	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	4,52		
126	900 RT1	HZS Ochranné pospojování	h	10,00		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725	Zařizovací předměty					
127	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00		
128	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00		
129	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	11,00		
130	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00		
131	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00		
132	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00		
133	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00		
134	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	26,00		
135	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	23,00		
136	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00		
137	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00		
138	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOZE1506 ZŠ Třinec, Rekonstrukce tělocvičny	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 zdravotnické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
139	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00		
140	725410811R00	Demontáž žlabů litinových	soubor	4,00		
141	725800924R00	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	2,00		
142	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	19,00		
143	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00		
144	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	24,00		
145	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	9,00		
146	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	1,00		
147	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32	kus	24,00		
148	28651511	Komplet trubka splachovací třídílná	kus	1,00		
149	55145013	Baterie dřezová směšová nástěnná s ploch ústím	kus	1,00		
150	55145020	Baterie umyvadlová směš stojánková	kus	15,00		
151	55145030	Tlačný ventil umyvadlový DN 15 stojánkový	kus	9,00		
152	551450380	Baterie sprchová podomítková	kus	2,00		
153	55145050	Ventil tlačný sprchový DN 15 Q 9l/s	kus	8,00		
154	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	2,00		
155	55147033	Splachovač nádržkový z PH úsporný	kus	1,00		
156	55161310	Uzávěrka zápachová umyvadlová DN 40 z PH	kus	23,00		
157	55162348.A	Uzávěrka zápachová DN 40 pro těl.postižené	kus	1,00		
158	55162464.A	Uzávěrka zápachová DN40/50	kus	1,00		
159	55167396.A	Sedátko klozetové bílé	kus	10,00		
160	55428098.A	Kout sprchov 1/4kruh 90x90-transparentní sklo	kus	1,00		
161	64214335.A01	Umyvadlo bílé s otv. pro bat. š. 500	kus	1,00		
162	64214361	Umyvadlo bílé s otv. bat. 600x490x195mm	kus	23,00		
163	64233512	Klozet komb bílý hlub.splach.vodor odpad	kus	2,00		
164	64233514	Klozet komb bílý hlub.splach.svis. odpad	kus	8,00		
165	64251336	Pisoár keram. pro bateriové napájení	komple	5,00		
166	64271101	Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá	kus	1,00		
167	64291390	Kryt na sifón bílý polosloup	kus	23,00		
168	642938200	Vanička sprch. keram. 1/4 kruh 900x900 mm	kus	1,00		
169		Sedátko klozetové pro tělesně postižené	kus	1,00		
170		Klozet kombi pro tělesně postižené	kus	1,00		
171		Nádrž pro WC pro tělesně postižené	kus	1,00		
172	55145050	Hlavice sprchová pevná s regulátorem průtoku	kus	8,00		
173		Podomítkové těleso pro sprchovou baterii	kus	2,00		
174	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,04		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
175	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,12		
176	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	22,12		
177	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,12		
178	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	331,83		
179	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	22,12		
180	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,12		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C	
Základní náklady				
Zařízení: Dodávka, Montáž	0,00	0,00		
Nátěry		0,00		
Vzduchotechnická zařízení celkem	0,00	0,00		
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	0,00			
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00	
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		0,00		
Dodávka celkem, Montážní náklady	0,00	0,00		
Hodinové zúčtovací sazby		0,00		
Montáž celkem		0,00		
Lešení		0,00		
Izolace tepelné		0,00		
Izolace protipožární		0,00		
Izolace protihlukové		0,00		
Základní náklady celkem	0,00	0,00		
Vedlejší náklady				
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00		
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00		
Vedlejší náklady celkem		0,00		
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00		
Kompletační činnost		0,00		
Náklady celkem		0,00		
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00		
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00		
Náklady celkem s DPH		0,00		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00		
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]	
Zařízení 1 Větrání tělocvičny	0,00	0,00	1 435,20	
Zařízení 2 Větrání šaten 1.NP	0,00	0,00	156,30	
Zařízení 3 Hygienické zázemí šaten	0,00	0,00	22,00	
Zařízení 4 Větrání čekárny ordinace	0,00	0,00	64,00	
Zařízení 5 Větrání hyg. zařízení 027-030	0,00	0,00	52,90	
Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	
Nátěry vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Poznámka 1
	Zařízení 1 Větrání tělocvičny											
	SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, komory vedle sebe, venkovní provedení											
1.1	Sestavná rekuperační jednotka, venkovní provedení, Vp/Vo=3000/3000m ³ /h, rychlost v jednotce 2,8m/s Přívod: ochranný nástavec šikmý, regulační klapka, kapsový filtr M5, tlumič hluku kulisový, L=600mm, deskový rekuperátor s účinností min. 53%, bypassová klapka, odvod kondenzátu DN32, ventilátor s frekvenčním měničem, dpext=500Pa, pružné spojení, Odvod: kapsový filtr M5, ventilátor s frekvenčním měničem, dpext=500Pa, deskový rekuperátor, tlumič hluku, L=600mm, regulační klapka, ochranný nástavec šikmý, G=627kg, tloušťka panelu 50mm, izolace 50kg/m ³ . Cena jednotky zahrnuje i položku 1.2 vodní ohřivač	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	
	Regulace, vč. regulačního uzlu vodního ohřivače a frekvenčních měničů.	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
	příslušenství: sifon s kuličkou..1ks, pletlakový sifon...2ks	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
	nápojení jednotky odpad, odvod kondenzátu	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	doprava jednotky	h	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	elektrické propojení jednotky a regulace	kpl	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	VODNÍ OHŘÍVAČ											
1.2	Vodní ohřivač 70/50°, Vp=3000m ³ /h, Qt=17,2kW, Tp=+20°C, DN20G=29kg, rozměry: 9002x500x305mm	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ											
1.3	KK-N 315	ks	2,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
	KRYCÍ MRÍŽKA											
1.4	KMH H 800x500, rámeček do stěny, nástřik komaxtem dle odstínu stěny	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ											
1.5	500x400x1000.1 100°C	KS	4,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DÝZA OTOČNÁ											
1.6	á 500m ³ /h, dosah 12m, v=0,7m/s	ks	8,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH											
	do obvodu 1890 40% tvarovek	bm	20,00		0,00		0,00	0,00	0,00	19,00	380,00	
	do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	29,00	290,00	
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO											
	do průměru400 20% tvarovek	bm	22,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	220,00	
	ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :											
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,											
	KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY											
	(DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)	KP	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:											
	ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY	kg	10,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TĚSNÍCÍ MATERIÁL											
	SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9	BM	50,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLÍÍ											
	ASB páska 50mm x 15m	KS	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TĚSNÍCÍ TMEL											
	<i>cena za balení</i>											
	SDS400 silikon. tmel	KS	5,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zařízení 1 - celkem				0,00		0,00		0,00		1 435,20	
								0,00	0,00			
	Zařízení 2 Větrání šaten 1.NP											
	STĚNOVÝ VENTILÁTOR											
2.1	Stěnový radiální ventilátor V=230m ³ /h, dp=120Pa, s doběhem, osazení na potrubí	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ											
2.2	potrubní radiální ventilátor s doběhem, dpext=200Pa, Lwa 39dB(A)	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Příslušenství:							0,00	0,00			
	objímky d= 200mm	ks	6,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ											
2.3	KK-N 160	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,50	4,50	
	ZPĚTNÁ KLAPKA											
2.4	125 zpětná klapka	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	160 zpětná klapka	ks	3,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLASTOVÁ											
2.6	d=125 žaluz.klapka	ks	1,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.7	d=160 žaluz.klapka PLASTOVÝ TALÍROVÝ VENTIL ODVODNÍ	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.8	tal.vent.plast.odvod d=160 MRIZKA DVERNÍ	ks	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,80			
2.9	445x82 dveřní mřížka - bílá OHEBNÉ HADICE - cena za 1 bm/ d=160 balení po 10 m	ks	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	150,00			
	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY											
	závěsný materiál	kg	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Al samolepicí páska	bm	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zařízení 2 Větrání šaten 1.NP - celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	156,30				
						0,00	0,00					
	Zařízení 3 Hygienické zázemí šaten											
	STĚNOVÝ VENTILÁTOR											
3.1	Stěnový radiální ventilátor Vo=240 (285) m3/h, dpext=80Pa, s doběhem	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	Stěnový radiální ventilátor Vo=80 m3/h, dpext=90Pa, s doběhem ZALUŽIOVA Klapka PLASTOVÁ	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	d=100 žaluz.klapka	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.4	d=125 žaluz.klapka OHEBNÉ HADICE - cena za 1 bm/ DS102 balení po 10 m	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 30% tvarovek	bm	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,00			
	do průměru200 30% tvarovek	bm	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00			
	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY											
	závěsný materiál	kg	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Al samolepicí páska	bm	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zařízení 3 - celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	22,00				
						0,00	0,00					
	Zařízení 4 Větrání čekárny ordinace											
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ultra tichý potrubní ventilátor Vp=150m3/h, dp=200Pa	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70			
	Příslušenství: objímky d= 160mm	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	ELEKTRICKÝ OHRÍVAČ 160/1,4 , el.ořhřivač s rgulací výkonu, Pi=1,4kW/230V	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2	REGULÁTORY OHRÍVAČŮ univerzální regulátor	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	FILTRACNÍ KAZETA d=125 kazeta pro kapsové filtry G3, M5, F7	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	NAHRADNÍ VLOŽKA PRO FILTRY vložka kaps. filtru M5	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ultratický potrubní ventilátor IP44, Vp=150m3/h, dp=200Pa	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70			
	Příslušenství: objímky d= 160mm	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ d= 125	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40			
	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ d=125	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60			
	KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ KK-N 125	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	2,60			
	ZPĚTNÁ Klapka 125zpětná klapka	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	MRIZKA DVERNÍ 445x82 dveřní mřížka - bílá	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ d=127 zvukově izol.hadice	bm	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

								0,00	0,00					
								0,00	0,00					

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení	
Akce	ZŠ Třinec Rekonstrukce tělocvičny	
Projekt		
Investor	Město Třinec	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Ing. Kubanková	
Kontroloval		
Datum	22.3.2015	
Zpracovatel		
CÚ		
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava %	3,60	
Cena přesunu 1 kg	0,60	
PPV %	5,00	
Zednické výpomoci %	1,60	
Komplexní zkoušky %	0,00	
GZS %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1	0,00	
Roční nárůst cen 2	0,00	
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	

V. ZŠ TŘINEC, Koperníkova 696,
rekonstrukce tělocvičny

Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Soupis prací neoceněný

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů

ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 0,00

CENA SPECIFIKACÍ 0,00

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 0,00

SOUHRN NÁKLADŮ

PSV SILNOPROUD	0,00	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	0,00	
PSV KABELY	0,00	
SPECIF.PSV KABELY	0,00	
PSV SVITIDLA	0,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	0,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	0,00	
PSV KOMPLETACE	0,00	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	0,00	
PSV VYHRIVANI OKAPU	0,00	
SPECIF.PSV VYHRIVANI OKAPU	0,00	
PSV HROMOSVOD	0,00	
SPECIF.PSV HROMOSVOD	0,00	
PSV ZEMNI PRACE HROMOSVOD	0,00	
HL.III-HZS	0,00	
POPLATEK	0,00	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		0,00
ROZVADECE	0,00	
CENA SPECIFIKACÍ		0,00

Oddíl		PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	210010134	Trubka ochranná 40mm	m	25	8,22	205,50
0002	2100103012	Krabice KP 67/2	kus	196	5,44	1066,24
0003	2100103210	Krabice KO 68 odboc vcet zap	kus	150	23,41	3511,50
0004	210010322	Krabice KR 97 odboc vcet zap	kus	30	24,05	721,50
0005	210010323	Krabice na povrchu por výbojková sv.	kus	18	24,05	432,90
0006	210020661	Konstrukce ocel. Jockl vseobecna	kg	400	9,87	3948,00
0007	210020662	Konstrukce ocel. pro výbojková svítidla	kg	180	9,87	1776,60
0008	210020308	Zlab kabel drateny 150/80 mm	m	30	29,62	888,60
0009	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	182	3,03	551,46
0010	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	40	3,41	136,40
0011	210100003	Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2	kus	24	4,93	118,32
0012	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg	kus	4	51,90	207,60
0013	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	48	15,85	760,80
0014	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	550	4,87	2678,50
0015	211190002	Montaz protipozarni ucpaky	kus	8	121,00	968,00
0016	SOUČET	Časový fond položek [minut]				17971,92
0017		Časový fond položek [hodin]				299,53
0018	SOUČET	PSV SILNOPROUD	0,0 Kč/h			0,00

Oddíl		SPECIF.PSV SILNOPROUD				
Sazebník:		Ceník materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0019	13230318	Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A	kg	580	0,00	0,00
0020	14125321	Trubka ochranná p.40mm A	m	26,25	0,00	0,00
0021	34571518	Krabice KP 67/2 B	kus	196	0,00	0,00
0022	34571521	Krabice odbočná KO 68- B	kus	150	0,00	0,00
0023	34571562	Krabice KR 97/5 B	kus	30	0,00	0,00

0024	34571563	Krabice na povrchu por výbojková sv.	kus	18	0,00	0,00
0025	34571826	Zlab drateny 1500/80 B	kus	31,5	0,00	0,00
		vc.prislusenstvi				
0026	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ B	kus	48	0,00	0,00
0027	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm B	kus	48	0,00	0,00
0028	56227008	Hmozdinka 8 B	kus	550	0,00	0,00
0029	58541113	Sadra B	kg	250	0,00	0,00
0030	607512536	Protipozarni ucpavka s pozarni A	ks	8	0,00	0,00
		odolnosti 30min. o prurezu cca				
		10x20cm				
		v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-02-03				

0031 SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 0,00

Oddíl **PSV KABELY**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0032	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omitkou	m	700	3,42	2394,00
0033	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omitkou	m	1780	3,42	6087,60
0034	2108001053	Kabel CYKY 7Jx1,5 ul pod omitkou	m	160	3,42	547,20
0035	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omitkou	m	1430	3,42	4890,60
0036	2108001121	Kabel CYKY 5Jx6 ul pod omitkou	m	100	3,54	354,00
0037	2108001131	Kabel CYKY 4Jx10 ul pod omitkou	m	120	4,08	489,60
0038	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omitkou	m	340	3,42	1162,80
0039	2108001160	Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omitkou	m	310	3,54	1097,40
0040	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	160	5,43	868,80
0041	210800549	Vodic CY 16 ul pevne	m	65	5,43	352,95
0042	210800550	Vodic CY 25 ul pevne	m	100	5,43	543,00
0043	2108001141	Kabel CYKY 4Jx16 ul pod omitkou	m	200	4,38	876,00
0044	210802337	Kabel CYSY 3x1 ul volne	m	20	5,43	108,60

0045 SOUČET Časový fond položek [minut] 19772,55
0046 Časový fond položek [hodin] 329,54

0047 SOUČET PSV KABELY 0,0 Kč/h 0,00

Oddíl **SPECIF.PSV KABELY**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0048	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2- B	m	735	0,00	0,00
0049	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2- B	m	1869	0,00	0,00
0050	34111033	Kabel CYKY 7Jx1,5 mm2- B	m	168	0,00	0,00
0051	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2- B	m	1501,5	0,00	0,00
0052	34111073	Kabel CYKY 5Jx6 mm2- B	m	105	0,00	0,00
0053	34111077	Kabel CYKY4Jx10 mm2- B	m	126	0,00	0,00
0054	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2- B	m	357	0,00	0,00
0055	34111094	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2- B	m	325,5	0,00	0,00
0056	34111081	Kabel CYKY 4Jx16 mm2- B	m	210	0,00	0,00
0057	34143806	Kabel CYSY 3x1 mm2- B	m	21	0,00	0,00
0058	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý- B	m	168	0,00	0,00
0059	34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý- B	m	68,25	0,00	0,00
0060	34140969	Vodic CY 25 mm2 zelenozlutý l.- B	m	105	0,00	0,00
		v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-02-03				
		v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-07-10				

0061 SOUČET SPECIF.PSV KABELY 0,00

Oddíl **PSV SVITIDLA**

	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0062	211207012	Svitidla montaz	kus	143	59,00	8437,00
0063	SOUČET	Časový fond položek [minut]				8437,00
0064		Časový fond položek [hodin]				140,62
0065	SOUČET	PSV SVITIDLA	0,0 Kč/h			0,00

Oddíl

SPECIF.PSV SVITIDLA

Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0066	34880212	Svítilno výbojkové, stropní, 1x400W, s ochrannou mříží, včetně 1ks metalhalogenidové výbojky 400W, bílá barva světla, krytí IP54,	kus	12	0,00	0,00
0067	34880213	Svítilno výbojkové, stropní, 1x400W, s ochrannou mříží, včetně 1ks metalhalogenidové výbojky 400W, bílá barva světla, krytí IP54, s halogenovou žárovkou 200W	kus	6	0,00	0,00
0068	34880214	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x18W, s čirým difuzorem, včetně 2ks zářivkových trubic 18W bílá barva světla, krytí IP20	kus	18	0,00	0,00
0069	34880215	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x18W, s čirým difuzorem, včetně 2ks zářivkových trubic 18W bílá barva světla, krytí IP20 s nouzovým modulem	kus	10	0,00	0,00
0070	34880216	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x36W, s čirým difuzorem, včetně 2ks zářivkových trubic 36W, L36/840, bílá barva světla, krytí IP20	kus	7	0,00	0,00
0071	34880217	Svítilno zářivkové, průmyslové, přisazené, 2x36W, s prizmatickým polykarbonátovým světločinným krytem a sponami, včetně 2ks zářivkových trubic 36W, L36/840, bílá barva světla, krytí IP65, T8	kus	7	0,00	0,00
0072	34880218	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x36W, s lesklým reflektorem a mřížkami, včetně 2ks zářivkových trubic 36W, L36/840, bílá barva světla, krytí IP20, ESC 236 EV6	kus	39	0,00	0,00
0073	34880219	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x36W, s lesklým reflektorem a mřížkami, včetně 2ks zářivkových trubic 36W, L36/840, bílá barva světla, krytí IP20, ESC 236 EV6 s nouzovým modulem	kus	1	0,00	0,00
0074	34880220	Svítilno zářivkové, přisazené, 2x58W, s lesklým reflektorem a mřížkami, včetně 2ks zářivkových trubic 58W bílá barva světla, krytí IP20, ESC 258 EV6	kus	3	0,00	0,00
0075	34880221	Svítilno přisazené, osazené kompaktní zářivkou 1x32W+25W, s opalovým světločinným krytem, krytí IP40	kus	31	0,00	0,00

0076	34880222	Svitidlo nouzové průmyslové, přisazené, s prismatickým světločinným krytem a vestavěným akumulátorem, včetně 1ks kruhové kompaktní zářivky 26W, barva světla bílá, využití světelného toku 24%, krytí IP65, s polykarboná- tovým světločinným krytem, doba autonomnosti 1 hodina, doba plného nabíjení akumulátoru 12 hodin, s úpravou pro trvale nouzový režim. (pro tělocvičnu s mechanickým krytím)	kus	9	0,00	0,00
0077	34880223	Svitidlo zářivkové 1x7W,LED 3EM N1 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-02-03 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-05	kus	14	0,00	0,00

0078 SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA 0,00

Oddíl

PSV KOMPLETACE

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0079	2101100041	Spinac stridavy do vlhka	kus	2	19,60	39,20
0080	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	35	8,85	309,75
0081	210110043	Spinac zapusteny seriovy	kus	7	10,12	70,84
0082	210110045	Spinac zapusteny stridavy	kus	6	10,12	60,72
0083	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	61	16,44	1002,84
0084	2101110112	Zasuvka jednoducha s PO zap 2p+Z	kus	30	16,44	493,20
0085	2101110211	Zasuvka jednoducha s funkcnosti PO	kus	2	16,44	32,88
0086	210110082	Vypínač dvoupólový	kus	2	24,03	48,06
0087	210140463	Ovladac domov.tlacit.s orient.doutn	kus	27	12,01	324,27
0088	220320396	Mont zvonku	kus	3	10,12	30,36
0089	220320294	Mont zvonkoveho tlacitka 3 násobného	kus	2	12,01	24,02
0090	210190002	Ovládací skříňka osvětlení vč. vypínačů	kus	1	51,90	51,90

0091 SOUČET Časový fond položek [minut] 2488,04
0092 Časový fond položek [hodin] 41,47

0093 SOUČET PSV KOMPLETACE 0,0 Kč/h 0,00

Oddíl

SPECIF.PSV KOMPLETACE

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0094	34535702	Spinac c.6 IP44 p.o. B	kus	2	0,00	0,00
0095	34535849	Doutnavka orientacni B	kus	27	0,00	0,00
0096	34535850	Kryt jednoduchy B B	kus	43	0,00	0,00
0097	34535851	Kryt dvojity B B	kus	7	0,00	0,00
0098	34535852	Kryt jednoduchy s doutnavkou B	kus	27	0,00	0,00
0099	34535853	Ramecek jednonasobny B B	kus	112	0,00	0,00
0100	34535854	Ramecek dvojnásobny B B	kus	26	0,00	0,00
0101	345358540	Ramecek dvojnásobny R B	kus	16	0,00	0,00
0102	34535860	Spinac strojek c.1 B	kus	35	0,00	0,00
0103	34535862	Spinac strojek c.5 B	kus	7	0,00	0,00
0104	34535863	Spinac strojek c.6 B	kus	6	0,00	0,00
0105	34535865	Spinac strojek tlacitko 1/0 B	kus	27	0,00	0,00
0106	34551410	Zasuvka jednoducha s PO R B	kus	30	0,00	0,00
0107	34551440	Zasuvka jednoducha 16A/250V R B	kus	2	0,00	0,00
0108	34551441	Zasuvka jednoducha 16A/250V B B	kus	87	0,00	0,00
0109	34536398	Vypínač dvoupólový	kus	2	0,00	0,00
0110	38227001	Zvonek	kus	3	0,00	0,00

0111	34535865	Spinac zvonkovy 3 násobný	B	kus	2	0,00	0,00
0112	35714519	Ovládací skříňka osvětlení vč. vypínačů v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-02-03 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-06		kus	1	0,00	0,00

0113 SOUČET SPECIF.PSV KOMPLETACE 0,00

Oddíl **PSV VYHRIVANI OKAPU**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem	Min
0114	211190001	Montaz termostatu	kus	1	99,00	99,00	99,00
0115	211190002	Montaz topneho kabelu	kus	1	15650,00	15650,00	15650,00

0116 SOUČET Časový fond položek [minut] 15749,00

0117 Časový fond položek [hodin] 262,48

0118 SOUČET PSV VYHRIVANI OKAPU 0,0 Kč/h 0,00

Oddíl **SPECIF.PSV VYHRIVANI OKAPU**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena	Kč
0119	40511000	Termostat A	kus	1	0,00	0,00	0,00
0120	40511001	Topne kabely A v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-12	kus	1	0,00	0,00	0,00

0121 SOUČET SPECIF.PSV VYHRIVANI OKAPU 0,00

Oddíl **PSV HROMOSVOD**

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem	Min
0122	210020661	Konstrukce ocel. Jockl vseobecna	kg	60	9,87	592,20	592,20
0123	210220021	Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi	m	300	4,55	1365,00	1365,00
0124	210220101	Vod svod FeZn d10,Al10,Cu8 +podpery	m	710	29,83	21179,30	21179,30
0125	210220201	Tyc jimaci,upev-stres hreb 2m	kus	4	106,40	425,60	425,60
0126	2102203010	Svorka hromosvodova SS	kus	12	15,09	181,08	181,08
0127	2102203011	Svorka hromosvodova SP 1	kus	5	15,09	75,45	75,45
0128	2102203012	Svorka hromosvodova SR 03	kus	17	15,09	256,53	256,53
0129	2102203020	Svorka hromosvodova SK	kus	37	21,13	781,81	781,81
0130	2102203022	Svorka hromosvodova SO	kus	19	21,13	401,47	401,47
0131	2102203023	Svorka hromosvodova SJ 01	kus	4	21,13	84,52	84,52
0132	2102203025	Svorka hromosvodova SR 02	kus	34	21,13	718,42	718,42
0133	2102203028	Svorka hromosvodova ST	kus	4	21,13	84,52	84,52
0134	210220372	Uhelnik ochran,trubka+drzaky-zed	kus	17	52,26	888,42	888,42
0135	210220391	Vodive spoj ochr trubky s vodcem	kus	17	36,64	622,88	622,88
0136	210220401	Stitek smalt,um hmota-oznac svodu	kus	17	10,79	183,43	183,43
0137	210220431	Tvarovani mont dilu-jimace,tr,uhel	kus	21	17,04	357,84	357,84

0138 SOUČET Časový fond položek [minut] 28198,47

0139 Časový fond položek [hodin] 469,97

0140 SOUČET PSV HROMOSVOD 0,0 Kč/h 0,00

Oddíl **SPECIF.PSV HROMOSVOD**

Sazebník: Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena	Kč
0141	13230318	Ocel.uhelnik 25x25x3 oc10 000 A	kg	63	0,00	0,00	0,00
0142	15614225	Drat FeZn p 8 B	kg	326,6	0,00	0,00	0,00
0143	35412900	Stitek c. ..pro oznac.svodu B	kus	17	0,00	0,00	0,00

0144	35441040	Tyc jimaci JP20 2000mm bez os	B	kus	4	0,00	0,00
0145	35441120	Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/	B	kg	315	0,00	0,00
0146	35441232	Drzak jim tyci DJ	B	kus	4	0,00	0,00
0147	35441312	Striska ochr OS	B	kus	4	0,00	0,00
0148	35441425	Podpera PV 01	B	kus	200	0,00	0,00
0149	35441490	Podpera PV 15	B	kus	50	0,00	0,00
0150	35441540	Podpera PV 21	B	kus	300	0,00	0,00
0151	35441560	Podpera PV 23	B	kus	160	0,00	0,00
0152	35441830	Uhelnik ochr OU vodici d6-12mm/	B	kus	17	0,00	0,00
0153	35441840	Drzak ochr uhelnik DUz do zdi	B	kus	34	0,00	0,00
0154	35441860	Svorka tyc SJ01 d20mm	B	kus	4	0,00	0,00
0155	35441875	Svorka kriz SK vodici d6-10mm	B	kus	37	0,00	0,00
0156	35441885	Svorka spoj SS lano d8-10mm	B	kus	12	0,00	0,00
0157	35441895	Svorka pripoj SP1 d6-12mm	B	kus	5	0,00	0,00
0158	35441905	Svorka pripoj SO d6-12mm	B	kus	19	0,00	0,00
0159	35441955	Svorka vodov ST	B	kus	4	0,00	0,00
0160	35441986	Svorka vodov SR 02 30x4mm pas	B	kus	34	0,00	0,00
		vc.bandaze a asfaltovani					
0161	35441996	Svorka vodov SR 03 pasek/d6-12	B	kus	17	0,00	0,00
		opatrena mosaznymi srouby ve funkci zkusebni svorky					
		v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-11					

0162 SOUČET SPECIF.PSV HROMOSVOD 0,00

Oddíl **PSV ZEMNI PRACE HROMOSVOD**

Sazebník: VC 7/202-M M46 Zemni prace

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0163	460200154	Kabel ryhy s 35 hl 70 zem4	m	334	0,00	0,00
0164	460300006	Hutneni zeminy do 20 cm	m3	81,83	0,00	0,00
0165	460420001	Zri kab loz bez zakr 35/ 5 cm zem	m	334	0,00	0,00
0166	460560154	Zahoz ryhy s 35 cm hl 70 cm zem4	m	334	0,00	0,00
0167	460620014	Provizorni uprava terenu zem4	m2	116,9	0,00	0,00

0168 SOUČET PSV ZEMNI PRACE HROMOSVOD 0,00

Oddíl **HL.III-HZS**

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0169	50435100	Ucast pracovníku CEZ DISTRIBUCE	hod	4	0,00	0,00
0170	50435101	Vypinani site	hod	4	0,00	0,00
0171	50435105	Komplexni vyzkouseni-oziveni	hod	6	0,00	0,00
0172	50435106	Demontaze	hod	180	0,00	0,00
0173	50435107	Kompletacni a dokoncovaci prace	hod	25	0,00	0,00
0174	50435109	Sekani drazek,kapes a prurazu	hod	215	0,00	0,00

0175 SOUČET HL.III-HZS 0,00

Oddíl **POPLATEK**

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0176	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svitidlo	kus	143	0,00	0,00
0177	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	265	0,00	0,00
0178	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaného materialu	kus	1	0,00	0,00

0179 SOUČET POPLATEK 0,00

Oddíl **ROZVADECE**

Sazebník: Ceník materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0180	35714513	Úprava v hlavním rozvaděči RH v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-04	kus	1	0,00	0,00
0181	35714514	Rozvodnice R1.1 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-07	kus	1	0,00	0,00
0182	35714515	Rozvodnice R2.1 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-08	kus	1	0,00	0,00
0183	35714516	Rozvodnice R2.2 v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-09	kus	1	0,00	0,00
0184	35714517	Rozvodnice RZ v.c 15012-DZSPD-D.1.4.7-SO 01-10	kus	1	0,00	0,00


0185 SOUČET ROZVADECE -----
0,00

V. ZŠ TŘINEC, Koperníkova 696,
rekonstrukce tělocvičny

Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Revize

Oddíl		REVIZE				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize elektroinstalace	hod	50		0,00
0002	38010002	Vychozi revize hromosvodu	hod	12		0,00
0003	SOUČET	REVIZE			-----	0,00

Slepý rozpočet - VÝKAZ

Rozpočet:	15012	V. ZŠ TRINEC - VYTAPENÍ		
Objekt :	Název objektu :	JKSO :		
15012	D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ			
Stavba :	Název stavby :	SKP :		
15012	V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny			
Projektant :	Ivo Neužil	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Město Třinec	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :		Zakázkové číslo :	642	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :		
Rozpočtové náklady				
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		0	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		0	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Ivo Neužil	Jméno :	Jméno :		
Datum : 03/2015	Datum :	Datum :		
	Podpis:	Podpis :		
	0			
Základ pro DPH	21,0 % činí :	0 Kč		
DPH	21,0 % činí :	0 Kč		
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
DPH	0,0 % činí :	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč		

Poznámka :

Stavba :	15012 V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny	Rozpočet : 642
Objekt :	15012 D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ	V. ZŠ TŘINEC - VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
HZS - zprovoznění	0	0,0	0	0
Demontáže zařízení	0	0,0	0	0
HZS - zednické výpomocce	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet - VÝKAZ

Stavba :	15012 V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny	Rozpočet: 642
Objekt :	15012 D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ	V. ZŠ TŘINEC - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus <i>kus</i> <i>kus</i>	18,00 <i>16,00</i> <i>2,00</i>		
2	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus <i>kus</i>	4,00 <i>4,00</i>		
3	971033341R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus <i>kus</i> <i>kus</i>	18,00 <i>16,00</i> <i>2,00</i>		
4	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus <i>kus</i>	4,00 <i>4,00</i>		
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				
Díl: 713		Izolace tepelné				
6	713463121U00	Izol tep potrubí trubiciemi vč. spoj. mat. <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (119+205)m</i>	m <i>m</i>	324,00 <i>324,00</i>		
7	IZ08	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásy, atd. <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (119+205)m</i>	m <i>m</i>	324,00 <i>324,00</i>		
8	Tubex01	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (80m)</i>	m <i>m</i>	80,00 <i>80,00</i>		
9	Tubex02	Izolace potrubí trubice 18/20 mm - 0,038 W/m.K <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (25+25)m</i>	m <i>m</i>	50,00 <i>50,00</i>		
10	Tubex03	Izolace potrubí trubice 22/20 mm - 0,038 W/m.K <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (7+50)m</i>	m <i>m</i>	57,00 <i>57,00</i>		
11	Tubex04	Izolace potrubí trubice 28/25 mm - 0,038 W/m.K <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (7+50)m</i>	m <i>m</i>	57,00 <i>57,00</i>		
12	Tubex05	Izolace potrubí trubice 35/30 mm - 0,038 W/m.K <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP (80 m)</i>	m <i>m</i>	80,00 <i>80,00</i>		
13	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 730		Ústřední vytápění				
14	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování	hod	72,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl: 732		Strojovny				
15	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus <i>kus</i>	4,00 <i>4,00</i>		
Celkem za		732 Strojovny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m <i>m</i> <i>m</i>	400,00 <i>350,00</i> <i>50,00</i>		
17	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m <i>m</i>	180,00 <i>180,00</i>		
18	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus <i>kus</i> <i>kus</i>	106,00 <i>84,00</i> <i>22,00</i>		
19	733120832R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 (na střeše vč. konzol, závěsů, atd.) <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m <i>m</i>	40,00 <i>40,00</i>		
20	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m <i>m</i> <i>m</i>	260,00 <i>210,00</i> <i>50,00</i>		
21	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m <i>m</i> <i>m</i>	80,00 <i>75,00</i> <i>5,00</i>		
22	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m <i>m</i>	75,00 <i>75,00</i>		
23	733161108R00	Potrubí měděné 28 x 1 mm, polotvrdé <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m <i>m</i>	80,00 <i>80,00</i>		

Slepý rozpočet - VÝKAZ

Stavba :	15012 V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny	Rozpočet: 642
Objekt :	15012 D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ	V. ZŠ TŘINEC - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	733171112R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL 16x 2 mm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m	25,00		
			<i>m</i>	<i>25,00</i>		
25	733171114R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL 20 x 2 mm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m	7,00		
			<i>m</i>	<i>7,00</i>		
26	733171115R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL 26 x 3 mm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m	7,00		
			<i>m</i>	<i>7,00</i>		
27	733171116R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL 32 x 3 mm <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m	80,00		
			<i>m</i>	<i>80,00</i>		
28	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	44,00		
			<i>kus</i>	<i>40,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>4,00</i>		
29	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu, PEX <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m	614,00		
			<i>m</i>	<i>559,00</i>		
			<i>m</i>	<i>55,00</i>		
30	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-42 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	14,00		
			<i>kus</i>	<i>14,00</i>		
31	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
Celkem za		733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
32	734200812R00	Demontáž armatur se 2 závity do G 1 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	120,00		
			<i>kus</i>	<i>95,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>25,00</i>		
33	734209102RT2	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8 včetně ventilu odvzdušňovacího automatického <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	6,00		
			<i>kus</i>	<i>6,00</i>		
34	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 1/2 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	6,00		
			<i>kus</i>	<i>6,00</i>		
35	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
			<i>kus</i>	<i>1,00</i>		
36	734209112RT4	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/8 včetně klapky zpětné <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
			<i>kus</i>	<i>1,00</i>		
37	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	106,00		
			<i>kus</i>	<i>84,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>22,00</i>		
38	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
			<i>kus</i>	<i>2,00</i>		
39	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
			<i>kus</i>	<i>2,00</i>		
40	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. z. DN 25 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
			<i>kus</i>	<i>1,00</i>		
41	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	6,00		
			<i>kus</i>	<i>6,00</i>		
42	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	51,00		
			<i>kus</i>	<i>40,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>11,00</i>		
43	H03	Šroubení svorné Cu15 <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	106,00		
			<i>kus</i>	<i>84,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>22,00</i>		
44	H04	Připojovací armatura pro tělesa VK rohová, uzavírací, regulační <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	51,00		
			<i>kus</i>	<i>40,00</i>		
			<i>kus</i>	<i>11,00</i>		
45	H05	Regulační vyvažovací ventil DN10 s vypouštěním měřicími vsuvkami <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
			<i>kus</i>	<i>1,00</i>		
46	H06	Regulační vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním měřicími vsuvkami <i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
			<i>kus</i>	<i>2,00</i>		
47	H07	Regulační vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním měřicími vsuvkami	kus	1,00		

Slepý rozpočet - VÝKAZ

Stavba :	15012 V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny	Rozpočet: 642
Objekt :	15012 D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ	V. ZŠ TŘINEC - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	H08	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Ohebná pancéřovaná hadice DN25 - 0,5 m	kus	1,00		
			kus	2,00		
49	I11	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Koleno press s přípojovací trubkou Cu - 16x15 mm	kus	2,00		
			kus	20,00		
50	K11	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plast. krytky	kus	2,00		
			kus	2,00		
51	998734201R00	Přesun hmoty pro armatury, výšky do 6 m	%			
Celkem za		734 Armatury				
Díl:	735	Otopná tělesa				
52	734209101R00	Montáž hlavíc TRV	kus	53,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	42,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	11,00		
53	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	53,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	42,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	11,00		
54	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	240,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m2	200,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m2	40,00		
55	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	53,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	42,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	11,00		
56	735159111R00	Montáž panelových těles	kus	51,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	40,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	11,00		
57	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	2,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
58	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	53,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	42,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	11,00		
59	735191910R00	Napuštění, vyp. vody z otopného systému - bez kotle	m2	240,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	m2	200,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	m2	40,00		
60	OT02	Otopné těleso ventil kompak 11VK/500/400	kus	1,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
61	OT03	Otopné těleso ventil kompak 11VK/500/700	kus	4,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	4,00		
62	OT04	Otopné těleso ventil kompak 11VK/500/1200	kus	2,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
63	OT05	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/400	kus	2,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
64	OT06	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/600	kus	1,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
65	OT07	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/900	kus	7,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	7,00		
66	OT08	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/1000	kus	1,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	1,00		
67	OT09	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/1100	kus	12,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	8,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	kus	4,00		
68	OT10	Otopné těleso ventil kompak 21VK/500/1200	kus	3,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	3,00		
69	OT11	Otopné těleso ventil kompak 22VK/500/400	kus	3,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	3,00		
70	OT12	Otopné těleso ventil kompak 22VK/500/500	kus	2,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	2,00		
71	OT13	Otopné těleso ventil kompak 22VK/500/900	kus	3,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	kus	3,00		
72	OT14	Otopné těleso ventil kompak 22VK/600/1100	kus	9,00		

Slepý rozpočet - VÝKAZ

Stavba :	15012 V. ZŠ Třinec, Koperníkova 696, rek. tělocvičny	Rozpočet: 642
Objekt :	15012 D.1.4.4-SO 01 - VYTÁPĚNÍ	V. ZŠ TŘINEC - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	OT15	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Otopné těleso ventil kompaktní 22VK/900/400	<i>kus</i> kus	<i>9,00</i> 1,00		
74	OT24	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Ručníkový radiátor AL 1160x500, střed.připojení	<i>kus</i> kus	<i>1,00</i> 2,00		
75	998735202R00	<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i> Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	<i>kus</i> %	<i>2,00</i>		
Celkem za		735 Otopná tělesa				
Díl:	783	Nátěry				
76	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	235,00		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-02_1NP</i>	<i>m</i>	<i>180,00</i>		
		<i>viz výkres č. D.1.4.4-SO01-03_2NP</i>	<i>m</i>	<i>55,00</i>		
Celkem za		783 Nátěry				