PODLOUBÍ

PODLOUBÍ

PODLOUBÍ

ul. Náměstí TGM

ul. Náměstí TGM

PŘECHOD č.1

PŘECHOD č.2

PŘECHOD č.3

parkoviště

parkoviště

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DN 40 - Z PE NA VODNÍM PRVKU (NAHRAZENA O 7,1m IS PVK/BETÉM MUFRY)

PŘEMÝTÝVÁNÍ FONTÁNAMI ODVÉTRÁNÍ STROJOVNY

PATKA KOTVY PODÍA 400/400/800

ZM TN067

VYVÝŠENÁ OBROBA +6cm

OZ 2 - ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN 100

ŠTĚRBINOVÝ NEREZOVÝ ŽLAB

DĚLÍCÍ NEREZOVÁ LIŠTA

MLŽNÉ TRYSKY

PLOCHA S VODNÍMI TRYSKAMI

PLOCHA VODNÍHO ZRCADLA

TRYSKY S OSVĚTLENÍM

RECIRKULAČNÍ TRYSKY

STROJOVNA STÁVAJÍCÍHO VODNÍHO PRVKU

OBRYS PŮVODNÍ FONTÁNY

OBRYS MOBILNÍHO PODIA

OCHRANNÉ LEMOVÁNÍ OCELOVÉ PÁSKY "L"

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE DN 1500

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE DN 400

VNĚJŠÍ LÍC KANALIZACE DN 1500

OS2AB DN 1500 ZB

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK

STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ PITKO SE ZRUŠÍ

SAZENÁ OBRUBA (UROVEŇ CHODNÍKU) ODVOD VODY DO TERÉNU

STÁVAJÍCÍ ŽIVÝ PLOT

ZEMNÍ RS1

ZEMNÍ RS2

ZEMNÍ RS3

ZEMNÍ RS4

platan PL 1

platan PL 2

platan PL 3

platan PL 4

platan PL 5

platan PL 6

platan PL 7

platan PL 8

platan PL 9

platan PL 10

výšky rostlu u stromu

LEGENDA PLOCH

- ŽULOVÁ DLAŽBA - PLOCHA S VODNÍMI TRYSKAMI A PLOCHA VODNÍHO ZRCADLA VČETNĚ LEMUJÍCÍHO PRSTENCE ŠÍŘKY 1M S MLŽNÝMI TRYSKAMI - cca 405,8 m²
- ŽULOVÁ DLAŽBA - OSTATNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (VČETNĚ CHODNÍKŮ) - cca 1001,2 m²
- KOMPOZITNÍ ROŠT - tl. 38mm , OKA 14x14mm - cca 860 m²
- PLOCHA ZE STÁV. ŽULOVÉ KOSTKY VYTĚŽENÉ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ - cca 15 m²
- STÁVAJÍCÍ PÁS PODÉL PARKOVIŠTĚ ZE ŽULOVÉ KOSTKY 60x60x60mm - cca 50 m²

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ZEMNÍ VEDENÍ NN (ČEZ, a.s.)
- ZEMNÍ VEDENÍ HORKOVODŮ (DISTRIBUCE TEPLA TRINEC, a.s.)
- ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (ELTODO)
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (SmVaK, a.s. Ostrava)
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ (SmVaK, a.s. Ostrava)
- VODOVOD (SmVaK a.s. Ostrava)
- VEDENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (CETIN)
- NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE (CETIN)
- PLYNOVÉ POTRUBÍ NÍZKOTLAKÉ -NTL (GasNet)
- KOLEKTOR, KABELOVOD
- NOVÁ PARKOVÁ SVĚTLA
- ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ SVĚTLA

LEGENDA RUŠENÝCH STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ROZVOD VODY PRO STÁVAJÍCÍ VODNÍ PRVKY
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRO STÁVAJÍCÍ VODNÍ PRVKY
- ROZVODY NN PRO STÁVAJÍCÍ VODNÍ PRVKY
- ROZVODY VO
- RUŠENÁ STÁVAJÍCÍ PARKOVÁ SVĚTLA

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- ZEMNÍ VEDENÍ NN
- ZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- DRENAŽNÍ FLEXIBILNÍ HADICE DN 80

Pozn.: Technologické rozvody vodního prvku nejsou do této situace zaskreslené

souřadnice: JTSK, výšky: Bpv.

Zodp. projektant: Ing. FUKALA	Projektant: Ing. FUKALA	Kontroloval: Ing. FUKALA	DELTA Třinec projekční atelér tel.: 558 997 560
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC, Jablunkovská 160, 73961			Formát: 21A4
Místo stavby: k.ú. Lyžbice, pcc. č. 7151, 7572, 2093, 2094			Datum: 09/2025
Název: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TGM, TŘINEC - VODNÍ PRVEK SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY VČETNĚ VODNÍHO PRVKU 101.1 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, STROJOVNA			Účel dokument.: POVOLENÍ STAVBY Měřítko: 1:100 Číslo zakázky: 22/25 Číslo archivní: D-22-2025
Výkres: SITUACE 1:100			Číslo výkresu: 101.1-22-25-02