

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

Název zadavatele: Město Třinec
IČ zadavatele: 00297313
Sídlo zadavatele: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Veřejná zakázka: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

V Třinci dne 6. května 2015

Vážení,

zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 12

V Technické zprávě se u části Bourací práce uvádí mimo jiné demontáž cvičebního nářadí a záchytné sítě. Ve výkaze výměr se toto nachází pod položkou č.72. Nikde už se ovšem neuvádí zpětná montáž či dodávka nového nářadí. Prosím o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 12:

Součástí plnění je pouze demontáž uvedeného nářadí. Dodávka a montáž nového nářadí bude řešena z důvodu specifičnosti dodávky sportovního vybavení v rámci samostatné zakázky.

Dotaz č. 13

Žádám o doplnění popisu způsobu zakrytování, výměrníc, tloušťek, druhu materiálu atd. u níže uvedené položky:

Bez tohoto nelze ocenit.

75	K	PK	986111001	Zakrytování nefunkčních topných kanálů	soubor	1,000	

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel upravil výkaz výměr pro objekt Architektonicko-stavební řešení, pol. č. 75. Upravený výkaz výměr je přiložen k těmto dodatečným informacím jako příloha č. 1

Dotaz č. 14

Prosím o doplnění níže uvedené položky v souladu s **Vyhláškou 230/2012** ze dne 25. června 2012 a to zejména §4, §6 :

76	K	PK	986111002	D+M betonové revizní šachty 600/900 mm - m.č. 011	kus	1,000	0,00
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"							



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova v Třinci

Dodatečné informace č. 4

Specifikace:

- vykopávky v uzavřených prostorách vč. veškerých přesunů, dopravy a likvidace dle zákona o odpadech
- podsypy hutněné tl. 150 mm
- bednění, betonové kompletní konstrukce šachty z betonu C 20/25, XC2, ocelová výztuž 50 kg/m³
- hydroizolace - svislá/vodorovná, NAIP z asfaltových pásů SBS modifikovaných tl. 4 mm

(1,0) 1,000
Součet 1,000

Odpověď na dotaz č. 14:

Zadavatel upravil výkaz výměr pro objekt Architektonicko-stavební řešení, pol. č. 76. Upravený výkaz výměr je přiložen k těmto dodatečným informacím jako příloha č. 1

Dotaz č. 15

Prosím o upřesnění položky č. 137. Ve výpočtu výměrnice je počítáno s tl. 350MM, dle TZ je skladba tepelné izolace ve dvou vrstvách a to 80MM + 140MM což je 220MM.

Můžete nám prosím vysvětlit tento rozpor? Bez tohoto není možné položku řádně ocenit a cenové nabídky od uchazečů nebudou srovnatelné. Vzhledem k rozsahu prosíme o adekvátní prodloužení termínu pro podání nabídek.

137 M MAT 631488101 deska střešní izolační z minerální vlny - rovné, spádové (vícevrstvá skladba) - specifikace dle PD a TZ m3 411,118
(1067,84*0,35)*1,1 411,118

Odpověď na dotaz č. 15:

Položka obsahuje skladby tepelných izolací střech vč. spádových vrstev, kde největší celková tl. tepelné izolace je 505 mm.

Uchazeči nacení množství v položce uvedené - nabídky uchazečů budou jednoznačně srovnatelné.

V souvislosti s rozsahem výše uvedených doplnění, zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, která je uvedena v oznámení o zakázce ze dne 15.4.2015 (opravné oznámení bude zveřejněno neprodleně ve věstníku veřejných zakázek). Dochází také ke změně příslušných částí zadávací dokumentace, kdy nové znění je:

14.2 Lhůta pro podání nabídky

Nabídka je nutno doručit nejpozději do 15. 5. 2015, do 13.00 hod. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky.

14.4 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 15. 5. 2015, od 13.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Třinec, adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec.

S pozdravem

.....
Ing. Jarmila Šagátová

KAZUIST, spol. s r.o.

(za zadavatele Město Třinec, na základě plné moci)

Příloha: P1_N15-056 (007)_5_DI-1-ASŘ_VV-ZdleDI04

KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY	JKSO	801 32
Název objektu	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - (DI 4 6.5.2015)	EČO	
Název části		Místo	Třinec
Objednatel	MĚSTO TŘINEC	IČ	DIČ
Projektant	KANIA a.s., Špálava 80/9, Ostrava-Přívoz		
Zhotovitel	Dle výběrového řízení		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
N-2015-056		06.05.2015	

CÚ VLASTNÍ

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8				13			
2		Montáž	0,00	9				14			
3	PSV	Dodávky	0,00	10				15			
4		Montáž	0,00	11				16			
5	"M"	Dodávky	0,00					17			
6		Montáž	0,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12				19			
20				21				22			

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		0,00
Objednatel				24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		0,00
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE SOUPISU

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - (DI 4 6.5.2015)
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: MĚSTO TŘINEC
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 06.05.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
1	Zemní práce	0,00
2	Zakládání	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5	Zpevněné plochy	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
99	Přesun hmot, bourací a demontážní práce	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712	Povlakové krytiny	0,00
713	Izolace tepelné	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
771	Podlahy z dlaždic	0,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0,00
776	Podlahy povlakové a lamelové	0,00
777	Podlahy lité	0,00
781	Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
784	Dokončovací práce - malby	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V. ZŠ TŘINEC , KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
Objekt: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - (DI 4 6.5.2015)
Část:
JKSO: 801 32
Objednatel: MĚSTO TŘINEC
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 06.05.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (52,8*0,5)+(33,3*0,5) (31,0*0,5) Součet	m2	58,550		0,00	21,0
2	K	221	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	10,000		0,00	21,0
3	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (52,8*0,6*0,3)+(33,3*0,6*0,3) Součet	m3	15,498		0,00	21,0
4	K	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "pro základové kce" (1,5*0,6*1,0*2) Součet	m3	1,800		0,00	21,0
5	K	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800		0,00	21,0
6	K	001	139711101	Hloubení jam a rýh v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" "pro základové pásy rampy" (2,3*0,3*0,8*2) "pro základ. patky tělocvična" (0,6*0,6*0,8*6) Součet	m3	2,832		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4, vč. naložení na dopravní prostředek	m3	17,178		0,00	21,0
8	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,178		0,00	21,0
9	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,920		0,00	21,0
10	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	15,498		0,00	21,0
11	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	225,000		0,00	21,0
12	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	5,625		0,00	21,0
13	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	225,000		0,00	21,0
14	M	MAT	001001	dodávky orniční vrstvy vč. přesunů	m3	33,750		0,00	21,0
	D		2	Zakládání				0,00	
15	K	271	212752813	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm - kompletní dodávka	m	50,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				Specifikace:					
				-zemní práce (hloubení, likvidace, zásypy)					
				-drenážní potrubí DN 125 mm , ve spádu					
				-šterkové lože a obsypy , fr. 16-32 mm (min š. a tl. 400 mm)					
				-obalení obsypu geotextilií 400 g/m2					
				ochrana základových kcí nopovou folií a geotextilií 300 g/m2					
				-veškeré přesuny					
				(50,0)		50,000			
				Součet		50,000			
16	K	002	213311141	Polštáře zhuštěné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,068		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,5*0,6*0,2*2)+(2,3*0,3*0,2*2)+(0,6*0,6*0,2*6)		1,068			
				Součet		1,068			
17	K	011	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20, XC2	m3	2,724		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnutý náklady na provázání se stávajícím základem"					
				(1,5*0,6*0,9*2)		1,620			
				(2,3*0,3*0,8*2)		1,104			
				Součet		2,724			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	K	011	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20, XC2 "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (0,6*0,6*0,6*6) Součet	m3	1,296 1,296 1,296		0,00	21,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
19	K	011	311231127	Zazdívky a zdivo nosné z cihel CP , P20, MVC5 - vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,1*2,2*0,45)+(0,9*2,2*0,3)+(0,6*2,2*0,3)+(1,5*2,1*0,45*2)+(0,9*2,0*0,3*2*1,15) Součet	m3	6,156 6,156 6,156		0,00	21,0
20	K	011	311238116	Zdivo keramické P+D, tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,92*8)+(3,42*3)+(3,0*6,85)+(2,7*2,1*7) (1,5*2,95) Součet	m2	90,285 85,860 4,425 90,285		0,00	21,0
21	K	011	311270223	Zazdívky a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m3	2,000		0,00	21,0
22	K	011	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	14,000		0,00	21,0
23	K	011	317142322	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 150 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,000		0,00	21,0
24	K	014	317944323	Válcované nosníky č.do 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" ((1,3*4)+(1,9*3))*14,3/1000*1,15 Součet	t	0,179 0,179 0,179		0,00	21,0
25	K	011	341272612	Stěny tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,8*2,95) Součet	m2	5,310 5,310 5,310		0,00	21,0
26	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"	m2	87,735		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(2,95*(5,3+2,4+2,7+7,3+8,5+2,7))		85,255			
				(0,8*1,7)+(1,4*0,8)		2,480			
				Součet		87,735			
27	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m2	6,490		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,2*2,95)		6,490			
				Součet		6,490			
28	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. ukotvení ke stávajícím konstrukcím	m2	117,658		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,95*(2,7+2,7+4,9+5,2+4,9+2,7+4,9+4,9+4,95))		111,658			
				(1,2*2,5)+(1,2*2,5)		6,000			
				Součet		117,658			
29	K	011	346200381	Plentování oboustranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami, vyzdívkou mezi nosníky, MC, výztužné ocelové pletivo	m2	3,500		0,00	21,0
		D	5	Zpevněné plochy				0,00	
30	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	8,500		0,00	21,0
31	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,500		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"zpětná pokládká" (10,0-1,5)		8,500			
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
32	K	014	611421231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	1 114,500		0,00	21,0
33	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	630,996		0,00	21,0
34	K	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. systémového příslušenství (lišť, rohovníků a další), vč. začistění kolem výplní otvorů, vč. ostění a nadpraží	m2	630,996		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(85,86*1)+(4,425*2)+(87,735*2)+(117,658*2)+(5,31*2)+(6,49*2)		529,096			
				(101,9)		101,900			
				Součet		630,996			
35	K	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	1 854,473		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	K	014	612425921	Omítka vápenná hladká vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	148,140		0,00	21,0
37	K	014	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	148,140		0,00	21,0
38	K	011	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	111,096		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(630,996-203,8-255,3-60,8)		111,096			
				Součet		111,096			
39	K	011	621221111	Montáž zateplení vnějších pohledů z minerální vlny tl do 80 mm	m2	53,100		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(1,5*17,7*2)		53,100			
				Součet		53,100			
40	M	MAT	631515090	deska fasádní minerální izolační tl.60 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	58,410		0,00	21,0
41	K	011	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn a pohledů	m2	769,857		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(53,1+670,458+46,299)		769,857			
				Součet		769,857			
42	K	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	237,990		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (33,3*0,3)		9,990			
				"fasáda" (114,0*2,0)		228,000			
				Součet		237,990			
43	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	57,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(114,0*0,5)		57,000			
				Součet		57,000			
44	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	62,700		0,00	21,0
45	K	011	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	670,458		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘISLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				(808,918)-174,66+(3,0*6,7)+(1,0*16,1)		670,458			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		670,458			
46	M	MAT	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm	m2	737,504		0,00	21,0
47	K	011	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění a nadpraží hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	280,600		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"V JEDNOTKOVÉ CENĚ ZAHRNUTY VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS (LIŠTY, ROHOVNÍKY, DOPLŇKY ATD.)"					
				"viz výpis výplní otvorů" (280,6)		280,600			
				Součet		280,600			
48	M	MAT	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	46,299		0,00	21,0
				(280,6*0,15)*1,1		46,299			
				Součet		46,299			
49	K	011	622331222	D+M povlakové krytiny stěn lepením z lakovaného,omyvatelného korku - komplet systémové řešení	m2	91,200		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(15,2+15,2+15,2)*2,0		91,200			
				Součet		91,200			
50	K	011	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	25,830		0,00	21,0
51	K	011	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	51,660		0,00	21,0
52	K	014	622400319	Zateplení parapetů deskami XPS 30-50 mm	m2	21,750		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(87,0*0,25)		21,750			
				Součet		21,750			
53	K	014	622400320	Vyrovnání fasády podlepy 10-50 mm (EPS 70F) - dle technologických předpisů dodavatele systému ETICS	m2	165,371		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"předpoklad 20% celkové plochy" (826,857*0,2)		165,371			
				Součet		165,371			
54	K	014	622422211	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 20 %	m2	826,857		0,00	21,0
55	K	011	622511111	Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	57,000		0,00	21,0
56	K	011	622618131	Antigrffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	228,000		0,00	21,0
57	K	011	622618191	Příplatek k antigrffiti za penetraci více savého povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným ručně	m2	228,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	K	014	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	826,857		0,00	21,0
59	K	014	622903120	Očištění ploch a zdiva vnějšího tlakovou vodou	m2	165,371		0,00	21,0
				"oprava vnějších omítek"					
				(826,857*0,2)		165,371			
				Součet		165,371			
60	K	014	622911155	Hlubková penetrace fasády	m2	826,857		0,00	21,0
61	K	211	627470012	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami - (odstranění/otlučení nesoudržných částí, očištění tlakovou vodou, spojovací můstek, reprofilační malty do tl. 30 mm)	m2	63,090		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"bude použito kompletní systémové řešení jednoho výrobce vč. všech doporučených doplňků, příslušenství, TP"					
				(33,3*0,3)		9,990			
				"lodžiové desky" (1,5*17,7*2)		53,100			
				Součet		63,090			
62	K	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	174,660		0,00	21,0
63	K	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 XC1	m3	47,166		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"skladba 5" 198,64*0,06*1,1		13,110			
				"skladba 6" (398,0+44,8)*0,06*1,1		29,225			
				"skladba 7" (24,6*0,06*1,1)		1,624			
				"skladba 8" (48,6*0,06*1,1)		3,208			
				Součet		47,166			
64	K	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	47,166		0,00	21,0
65	K	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 150/15/6/6 mm	t	7,146		0,00	21,0
66	K	011	632450133.1	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	714,640		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				Specifikace dodávky:					
				-mechanické očištění stávající podkladní betonové desky vč. přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech					
				-provedení penetrace betonového podkladu (spojovací můstek) - systémové provedení s použitým cementovým potěrem					
				-vyrovnávací vrstva z cementového potěru tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
				"skladba 5" 271,84-(48,6+24,6)		198,640			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"skladba 6" 398,0+44,8		442,800			
				"skladba 7" (24,6)		24,600			
				"skladba 8" (3,6+6,5+6,5+6,5+11,4+8,4+2,7+3,0)		48,600			
				Součet		714,640			
67	K	011	632450134	Spádový "balkonový" potěr tl 30-60 mm ze suchých směsí provedený v ploše, vč. systémové penetrace podkladu	m2	26,550		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1,5*17,7)		26,550			
				Součet		26,550			
68	K	011	632451023	Vyrovňovací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	39,645		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"vyrovnání parapetů" (88,1*0,45)		39,645			
				Součet		39,645			
69	K	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm	m2	295,420		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(145,4+150,02)		295,420			
				Součet		295,420			
70	K	011	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	590,840		0,00	21,0
71	K	011	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm (přírodní, hladké) kladených do ŠP tl. 100 mm	m2	58,550		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(52,8*0,5)+(33,3*0,5)+(31,0*0,5)		58,550			
				Součet		58,550			
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
	D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
72	K	PK	950125001	Ostatní nespecifikované bourací a demontážní práce - (DMTŽ zabudovaného vybavení a zařízení, prvků a vybavení tělocvičny, rozvody a zařízení (elektro, ZTI, ÚT, VZT)	HZS	390,000		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnutý veškeré přesuny, likvidace dle platných zákonů o odpadech"					
				(390,0)		390,000			
				Součet		390,000			
73	K	PK	950125052	Stavební a zednické výpomocí řemesel - elektro, ZTI, ÚT, VZT	HZS	300,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" -vysekání prostupů a průrazů + zpětné zednické zapravení -vysekání drážek + zpětné zednické zapravení "v jednotkové ceně obsaženy veškeré přesuny, příslušné stavební materiály, likvidace odpadů dle zákona o odpadech" (300,0)		300,000				
				Součet		300,000				
74	K	PK	985126012	Dodávka a osazení/montáž prvků vybavení hygienických zařízení - dle specifikace _ soubor (15012-DZSPD-D.1. SO01-21)		1,000		0,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (1,0)		1,000				
				Součet		1,000				
75	K	PK	986111001	Zakrytování nefunkčních topných kanálů	m	120,000		0,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" <u>Specifikace (veškeré přesuny hmot, dodávky + montáže):</u> -demontáže zakrytování topných kanálů, vč. přesunů, dopravy a likvidace odpadů dle zákona o odpadech = 106,0 m2 -hutněný zásyp z kameniva fr. 16-32 mm, hutněno po vrstvách max tl. 200 mm = 56,0 m3 -doplnění mazanina betonových z C 20/25, XC2, tl. do 200 mm = 21,2 m3 -ocelová výztuž mazanin KARI 100/100/6/6 mm = 795,0 kg 120		120,000				
				Součet		120,000				
76	K	PK	986111002	D+M betonové revizní šachty 600/900 mm - m.č. 011 - (viz příloha DPS-D.1.1-SO01-15)	kus	1,000		0,00	21,0	
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" <u>Specifikace (veškeré přesuny hmot, dodávky + montáže):</u> -řezání podkladního betonu do hl. 200 mm = 5 mb -bourání podkladu a betonových mazanin pl. do 4 m2 tl. do 200 mm, vč. přesunů, dopravy a likvidace odpadů dle zákona o odpadech = 0,3 m3 (započítány příplatky za ocelovou výztuž) -vykopávky v uzavřených prostorách vč. přesunů, dopravy a likvidace odpadů dle zákona o odpadech = 0,9 m3 -hutněný podsyp z kameniva fr. 16-32 mm tl. 150 mm = 1,5 m2 -podkladní beton C 16/20, tl. 100 mm = 1,5 m2 -izolační přizdívka z CP tl. 100 mm na MC = 2,3 m2						

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-izolace proti vodě a vlhkosti (svislé/vodorovné) - penetrační nátěr = 5,0 m2					
				-izolace proti vodě a vlhkosti (svislé/vodorovné)-přítavení asfaltového modifikovaného pásu s výztužnou vložkou, tl. 4,0 mm, celoplošně NAIP = 5,0 m2					
				-kompletní konstrukce jímky ze ŽB C 20/25 XC2 = 2,75 m3					
				-bednění kompletních konstrukcí jímky (zřízení, odstranění) = 6,0 m2					
				-ocelová výztuž kompletních konstrukcí jímky - KARI 100/100/10/6 mm = 15 kg					
				-doplnění mazanina betonových z C 20/25, XC2, tl. do 200 mm = 0,3 m3					
				-ocelová výztuž mazanin KARI 100/100/6/6 mm = 10 kg					
				(1,0)		1,000			
				Součet		1,000			
	D	99		Přesun hmot, bourací a demontážní práce				0,00	
77	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	847,318		0,00	21,0
78	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	50 839,080		0,00	21,0
79	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	847,318		0,00	21,0
80	K	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	716,500		0,00	21,0
81	K	003	949102211	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 5,0 m zatížení do 150 kg/m2 - dle potřeby	m2	398,000		0,00	21,0
82	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	716,500		0,00	21,0
83	K	011	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	398,000		0,00	21,0
84	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených/keramických, bez rozlišení, na MVC tl do 150 mm, vč. příslušných obkladů a obložení stěn	m2	233,043		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,95*(62,45))+(3,25*12,3)+(3,4*2,6)		233,043			
				Součet		233,043			
85	K	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených, keramických nebo vápenopískových na MC, MVC, vč. příslušných obkladů a obložení stěn	m3	9,796		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				1,15*((2,7*2,7*0,3)+(1,7*2,7*0,3)+(1,0*2,2*0,75*1,15))		6,281			
				1,15*(1,7*2,95*0,3)		1,730			
				1,15*(1,5*2,3*0,45)		1,785			
				Součet		9,796			
86	K	013	962050011	Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladového z betonu, ŽB	m3	7,777		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(27,3*0,4*0,4)+(1,916*2,965*0,6)		7,777			
				Součet		7,777			
87	K	013	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm - odhadní množství	m2	259,950		0,00	21,0
88	K	013	968000385	Vybourání rámu výplní otvorů, bez rozlišení, vč. vyvěšení křídel, demontáže parapetů, prahů, ocel. mříží, veškerého ostatního příslušenství, komponentů	m2	335,865		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"vnější"					
				(2,7*1,6*4)+(1,5*2,85)+(1,1*2,8)+(1,7*2,25)+(1,2*0,6*2)+(2,2*2,5)+(2,8*2,5)+(0,6*2,1)+(1,2*2,		46,180			
				(1,5*2,1*10)+(2,7*4,9*7)+(1,5*2,1*12)+(1,5*2,85*1)		166,185			
				"vnitřní" (2,0*4)+(2,0*26)+(2,0*17,0)+19,5+(2,0*5)		123,500			
				Součet		335,865			
89	K	013	962081141	Bourání konstrukcí a výplní ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	25,920		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(2,7*1,6*6)		25,920			
				Součet		25,920			
90	K	013	978003191	Otlučení vnitřních omítek ostění MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	148,140		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnuty náklady na odebrání příslušných obkladů a obložení stěn"					
				"výměna výplní" (329,2*0,45)		148,140			
				Součet		148,140			
91	K	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %, vč. otlučení všech povrchových úprav, obkladů a obložení, vyškrabání spár do hl. min 20 mm	m2	519,900		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(203,8+60,8+255,3)		519,900			
				Součet		519,900			
92	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	1 268,638		0,00	21,0
93	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1 268,638		0,00	21,0
94	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, vč. naložení suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1 268,638		0,00	21,0
95	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19 029,570		0,00	21,0
96	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1 268,638		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	K	013	979098222	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	32,037		0,00	21,0
98	K	013	979099231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné), v souladu se zákonem č.185/2001 Sb, o odpadech"	t	1 236,601		0,00	21,0
99	K	014	999291111	Přesun hmot pro opravy, rekonstrukce a údržbu budov	t	406,202		0,00	21,0
100	K	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	148,140		0,00	21,0
101	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	847,318		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(14,182*8,1)+(27,1*6,2)+(3,1*3,41)+(41,4*7,905)+(18,5*7,65)+(6,4*3,4)+(3,15*7,905)		808,918			
				(4*1,2*8,0)		38,400			
				Součet		847,318			
102	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	50 839,080		0,00	21,0
103	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	847,318		0,00	21,0
104	K	013	978015231	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 20 %	m2	826,857		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(769,857+57,0)		826,857			
				Součet		826,857			
105	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	25,830		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3		25,830			
				Součet		25,830			
106	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2, vč. odstranění souvisejících izolačních vrstev	m3	2,655		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžie" (1,5*17,7)*0,1		2,655			
				Součet		2,655			
107	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	605,810		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžie" (1,5*17,7)		26,550			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"klubovny" (145,4+150,02)		295,420			
				(283,84)		283,840			
				Součet		605,810			
108	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených , keramických	m3	5,620		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"zdivo atikové" (27,0*0,3*0,5)		4,050			
				"konstrukce - střecha" (1,454*0,45*0,8)*3		1,570			
				Součet		5,620			
109	K	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	1 854,473		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				6,25*(83,0)		518,750			
				2,95*(9,95+73,6+21,4+22,0+21,6+39,4)		554,453			
				3,25*(69,6+27,6+34,6)		428,350			
				3,4*(34,6+34,6+34,6)		352,920			
				Součet		1 854,473			
110	K	013	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	1 114,500		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(917,94+196,56)		1 114,500			
				Součet		1 114,500			
111	K	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	269,179		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				0,15*(442,8+283,84)		108,996			
				"střecha-tělocvična" (27,2*16,064)*0,15		65,541			
				"střecha-šatny" ((33,45*9,95)+(5,95*4)+(3,319*3,5))*0,15		55,237			
				"střecha-klubovny" (14,2*18,5)*0,15		39,405			
				Součet		269,179			
112	K	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	269,179		0,00	21,0
113	K	013	96203243R	Bourání siporexových tvárníc střeche , tl. 125 mm	m3	78,868		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				Specifikace:					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-vybourání vrstvy ze siporexových tvárnic tl. 125 mm					
				-svislé přesuny vybouraných hmot					
				"šatny" ((33,45*9,95)+(5,95*4)+(3,319*3,5))*0,125		46,031			
				"klubovny" (14,2*18,5)*0,125		32,838			
				Součet		78,868			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
114	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	726,640		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(398,0+44,8+283,84)		726,640			
				Součet		726,640			
115	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,218		0,00	21,0
116	K	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	90,000		0,00	21,0
117	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,027		0,00	21,0
118	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou - 2x vrstva vč. ukončovacích lišt	m2	28,413		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(52,8+33,3)*0,3*1,1		28,413			
				Součet		28,413			
119	M	MAT	283230450	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 2 x 20 m - specifikace dle PD a TZ	m2	32,675		0,00	21,0
120	M	MAT	693110380	geotextilie 300 g/m2 - specifikace dle PD a TZ	m2	32,675		0,00	21,0
121	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	726,640		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(398,0+44,8+283,84)		726,640			
				Součet		726,640			
122	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	799,304		0,00	21,0
123	K	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	90,000		0,00	21,0
124	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	108,000		0,00	21,0
125	K	711	711410021	Izolace proti zemní vlhkosti a tlakové vodě za studena svislé těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	32,288		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3*1,25		32,288			
				Součet		32,288			
126	K	711	711413121	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena svislé těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství - podklad pro vnitřní obklady stěn	m2	67,930		0,00	21,0
127	K	711	711413122	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství - podklad pro vnitřní keramické dlažby	m2	48,600		0,00	21,0
128	K	711	711418822	Izolace proti vlhkosti a vodě za studena vodorovné těsnicí hmotou vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	30,690		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžiové desky" (1,5*17,7)+(20,7*0,2)		30,690			
				Součet		30,690			
129	K	711	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	%	2 603,453		0,00	21,0
				Povlakové krytiny				0,00	
130	K	712	712241229	Provedení povlakové krytiny střech do 10° PVC-P folií tl. 1,5 mm s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce, vč. podkladní a ochranné vrstvy z geotextílie 300 g/m2 ze 100% PP	m2	1 214,773		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně obsaženo kompletní systémové řešení vč. lišt, doplňků, komponentů, detailů"					
				(436,9+368,24+262,7)		1 067,840			
				(59,328+77,438+46,9)*0,8		146,933			
				Součet		1 214,773			
131	K	712	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	5 339,424		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"tělocvična" (27,2*16,064)*5		2 184,704			
				"šatny" ((33,45*9,95)+(5,95*4)+(3,319*3,5))*5		1 841,220			
				"klubovny" (14,2*18,5)*5		1 313,500			
				Součet		5 339,424			
132	K	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	1 242,323		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				436,9+(59,328*0,95)		493,262			
				368,24+(77,438*0,95)		441,806			
				262,7+(46,9*0,95)		307,255			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		1 242,323			
133	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační - specifikace dle PD a TZ	t	0,373		0,00	21,0
134	K	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 242,323		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				436,9+(59,328*0,95)		493,262			
				368,24+(77,438*0,95)		441,806			
				262,7+(46,9*0,95)		307,255			
				Součet		1 242,323			
135	M	MAT	628331590	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skleněné tkaniny , tl. 4,0 mm - specifikace dle PD a TZ	m2	1 428,671		0,00	21,0
136	K	712	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	436,941		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"tělocvična" (27,2*16,064)		436,941			
				Součet		436,941			
137	K	712	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů ZKD 50 mm tloušťky	m2	2 184,705		0,00	21,0
138	K	712	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech	%	8 945,357		0,00	21,0
		D	713	izolace tepelné				0,00	
139	K	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	442,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"skladba 6" (442,8)		442,800			
				Součet		442,800			
140	M	MAT	283759210	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	487,080		0,00	21,0
141	K	713	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	271,840		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"skladba 5" 271,84-(48,6+24,6)		198,640			
				"skladba 7" (24,6)		24,600			
				"skladba 8" (48,6)		48,600			
				Součet		271,840			
142	M	MAT	283759080	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 40 mm	m2	598,048		0,00	21,0
143	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,830		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"spodní stavba" (52,8+33,3)*0,3		25,830			
				Součet		25,830			
144	M	MAT	283763720	polystyren extrudovaný XPS - 1250 x 600 x 100 mm	m2	28,413		0,00	21,0
145	K	713	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	210,868		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"atikové zdivo" (59,328+77,438+46,9+38,3)*0,95		210,868			
				Součet		210,868			
146	M	MAT	283759260	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	231,955		0,00	21,0
147	K	713	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena PUR, vícevrstvé, rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 067,840		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(436,9+368,24+262,7)		1 067,840			
				Součet		1 067,840			
148	M	MAT	631488101	deska střešní izolační z minerální vlny - rovné, spádové (vícevrstvá skladba) - specifikace dle PD a TZ	m3	411,118		0,00	21,0
				(1067,84*0,35)*1,1		411,118			
				Součet		411,118			
149	K	713	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střeš překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	769,728		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"v jednotkové ceně zahrnutý náklady na vytažení na stěnu do v = 200 mm + obvodové pásy v=200 mm, tl. 10 mm z desek XPS"					
				1,2*(198,64+442,8)		769,728			
				Součet		769,728			
150	K	713	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech	%	13 355,191		0,00	21,0
				Konstrukce tesařské				0,00	
151	K	762	762341036	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných do podkladní konstrukce	m2	122,081		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"atiky" (59,328+77,438+46,9+38,3)*0,55		122,081			
				Součet		122,081			
152	K	762	762451011.1	Dřevěný nosný rošt podlah	m2	442,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				"Specifikace - skladba 6"					
				-podkladní špalíky tl. 10 mm					
				-dřevěná konstrukce nosného roštu v = 70 mm					
				-veškeré přesuny, spojovací prostředky, ošetření a impregnace řeziva					
				(442,8)		442,800			
				Součet		442,800			
153	K	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech	%	934,062		0,00	21,0
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				0,00	
154	K	763	763121431	SDK opláštění prvků a konstrukcí tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	35,500		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				35,5		35,500			
				Součet		35,500			
	D		764	Konstrukce klempířské				0,00	
155	K	PK	764019001	K-1 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	33,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				33		33,000			
				Součet		33,000			
156	K	PK	764019002	K-2 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	0,600		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				0,6		0,600			
				Součet		0,600			
157	K	PK	764019003	K-3 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	18,900		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2,7*7		18,900			
				Součet		18,900			
158	K	PK	764019004	K-4 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	6,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				0,75*8		6,000			
				Součet		6,000			
159	K	PK	764019005	K-5 - D+M Parapetní plech pro plastové okno v nadz. podlažích, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 230mm	m	28,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - vnější parapety					
				2*14		28,000			
				Součet		28,000			
160	K	PK	764019006	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	62,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				62,0		62,000			
				Součet		62,000			
161	K	PK	764019007	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	62,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				62,0		62,000			
				Součet		62,000			
162	K	PK	764019008	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm	m	34,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				34		34,000			
				Součet		34,000			
163	K	PK	764019009	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	35,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				35		35,000			
				Součet		35,000			
164	K	PK	764019010	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 120mm	m	35,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				35		35,000			
				Součet		35,000			
165	K	PK	764019011	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 70mm	m	77,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				77		77,000			
				Součet		77,000			
166	K	PK	764019012	K-10 - D+M Poplastovaný plech tl. 0,5mm, r.š. 260mm	m	50,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				50,0		50,000			
				Součet		50,000			
167	K	PK	764019013	K-11 - D+M Okapnice balkonu perforovaná, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 250mm	m	18,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu					
				18		18,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		18,000			
168	K	PK	764019014	K-12 - D+M Okapnice soklu v atriu, z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 550mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu 35	m	35,000		0,00	21,0
				Součet		35,000			
169	K	PK	764019015	K-13 - D+M Podokapní žlaby včetně všech doplňků, okapový systém RANNILA, prům. žlabů - 150mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu 96	m	96,000		0,00	21,0
				Součet		96,000			
170	K	PK	764019016	K-14 - D+M Odpadní potrubí včetně všech doplňků, okapový systém RANNILA, prům. potrubí 150mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu 14	m	14,000		0,00	21,0
				Součet		14,000			
171	K	PK	764019017	K-15 - D+M Okapnice, z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 250mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu 2,2	m	2,200		0,00	21,0
				Součet		2,200			
172	K	PK	764019018	K-16 - D+M Závětrná lišta, z pozinkovaného plechu tl. 0,63mm, r.š. 400mm 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků - drobné prvky z poplastovaného plechu	m	7,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7		7,000			
				Součet		7,000			
173	K	764	764300849	Demontáž liniové oplechování prvků a konstrukcí do rš 600 mm, okapový systém vč. lapačů nečistot - vč. příslušenství	m	698,800		0,00	21,0
174	K	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech	%	174,700		0,00	21,0
		D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
175	K	766	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	209,100		0,00	21,0
176	K	766	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	209,100		0,00	21,0
177	K	PK	766741000	D+M zrcadlová stěna s madlem v gymnstickém sále, stěna přes celou výšku podlaží, délka 9900 mm	kus	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				1,0		1,000			
				Součet		1,000			
178	K	PK	766742001	P-1 - D+M Okno do stavebního otvoru 1500x2000mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	9,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				9		9,000			
				Součet		9,000			
179	K	PK	766742002	P-2 - D+M Okno do stavebního otvoru 1500x2000mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	13,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				13		13,000			
				Součet		13,000			
180	K	PK	766742003	P-3 - D+M Okno do stavebního otvoru 600x900mm jednoduché, jednokřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		1,000			
181	K	PK	766742004	P-4 - D+M Dveře do stavebního otvoru 1500x2850mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků 1	ks	1,000		0,00	21,0
				Součet		1,000			
182	K	PK	766742005	P-5 - D+M Dveře do stavebního otvoru 1500x2850mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků 1	ks	1,000		0,00	21,0
				Součet		1,000			
183	K	PK	766742006	P-6 - D+M Okno do stavebního otvoru 2700x2850mm jednoduché, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků 7	ks	7,000		0,00	21,0
				Součet		7,000			
184	K	PK	766742007	P-7 - D+M Okno do stavebního otvoru 2700x1200mm jednoduché, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků 7	ks	7,000		0,00	21,0
				Součet		7,000			
185	K	PK	766742008	P-8 - D+M Venkovní prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi do stavebního otvoru 2800x2500mm, z plastových 5-ti komorových profilů 'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava	ks	1,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
186	K	PK	766742009	P-9 - D+M Okno do stavebního otvoru 750x600mm jednoduché, jednokřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	8,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				8,0		8,000			
				Součet		8,000			
187	K	PK	766742010	P-10 - D+M Okno do stavebního otvoru 2000x1200mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	4,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				4,0		4,000			
				Součet		4,000			
188	K	PK	766742011	P-11 - D+M Vnitřní prosklené dvoukřídlové dveře jednoduché do stavebního otvoru 1750x2250mm, z plastových profilů	ks	2,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				2		2,000			
				Součet		2,000			
189	K	PK	766742021	P-12 - D+M Okno do stavebního otvoru 2000x1200mm jednoduché, dvoukřídlové, z plastových 5-ti komorových profilů	ks	3,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis plastových výrobků					
				3,0		3,000			
				Součet		3,000			
190	K	PK	766742012	T-1 - D+M Dveře 600x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, bez prahu	ks	5,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků					
				5		5,000			
				Součet		5,000			
191	K	PK	766742013	T-2 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, s prahem	ks	14,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků					
				14		14,000			
				Součet		14,000			
192	K	PK	766742014	T-3 - D+M Dveře 1450x1970mm vnitřní dvoukřídlové hladké, plné, s prahem	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
193	K	PK	766742015	T-4 - D+M Dveře 700x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou	ks	11,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků					
				11		11,000			
				Součet		11,000			
194	K	PK	766742016	T-5 - D+M Dveře 800x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou	ks	7,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků					
				7		7,000			
				Součet		7,000			
195	K	PK	766742017	T-6 - D+M Dveře 1450x1970mm vnitřní dvoukřídlové hladké, prosklené - drátosklo bezpečnostní, s prahem	ks	2,000		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 2		2,000			
				Součet		2,000			
196	K	PK	766742018	T-7 - D+M Dveře 900x1970mm vnitřní jednokřídlové s dřevěným sendvičovým křídlem, hladké, plné, s polodrážkou	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 1		1,000			
				Součet		1,000			
197	K	PK	766742019	T-8 - D+M Dveře 900x1970mm vnitřní jednokřídlové hladké, plné, bez prahu, s požární odolností EW 30 DP3 + C	ks	2,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis truhlářských výrobků 2		2,000			
				Součet		2,000			
198	K	PK	766742111	D+M obložení vnitřních stěn velkoformátovým obkladem tl. 15 mm (multiplex) vč. nosného podkladního roštu, zakrytování OT ÚT, všech systémových detailů, povrchové úpravy	m2	255,300		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (69,7*3,0)+(23,1*2,0)		255,300			
				Součet		255,300			
199	K	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	166,925		0,00	21,0
		D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
200	K	PK	767336001	Z-1 - D+M Mříž oddělující prostor nářadovny od tělocvičny, z tenkostěnných profilů, výplň kari síto 4/100/100mm, rozměr 2700x2300mm	ks	6,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu 'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava 'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků 6		6,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		6,000			
201	K	PK	767336002	Z-2 - D+M Lehká duralová rampa pro překonání malých výškových rozdílů, vyrobená ze slitin hliníku, TYP RP 200	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
202	K	PK	767336003	Z-3 - D+M Šachtový poklop 600/900mm k předláždění, ALUDECK AD 69	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
203	K	PK	767336004	Z-4 - D+M Zábradlí balkonu	ks	1,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				1		1,000			
				Součet		1,000			
204	K	PK	767336005	Z-5 - D+M Mříž oddělující prostor pro čekárnu zubní ordinace, z tenkostěnných profilů, 1 kus	kg	120,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				120		120,000			
				Součet		120,000			
205	K	PK	767336006	Z-6 - D+M Ocelová konstrukce	kg	21,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				21,0		21,000			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Součet		21,000			
206	K	PK	767336007	Z-7 - D+M Ocelová konstrukce , VZT	kg	90,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				90,0		90,000			
				Součet		90,000			
207	K	PK	767336008	Z-8 - D+M Ocelová konstrukce , VZT	kg	150,000		0,00	21,0
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu					
				'v jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava					
				'kompletní specifikace viz výpis zámečnických výrobků					
				150,0		150,000			
				Součet		150,000			
208	K	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech	%	2 120,200		0,00	21,0
	D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
209	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem (protiskluzné/běžné/mrazuvzdorné)včetně montáže příslušných soklíků a dilatačních lišt atd.	m2	275,190		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				"lodžiové desky" (1,5*17,7)		26,550			
				"interiér - klubovny" (34,2)		34,200			
				"interiér - šatny" (165,84+48,6)		214,440			
				Součet		275,190			
210	M	MAT	597610002	dlažby keramické slinuté, mrazuvzdorné, protiskluzné, 200/200/8 mm , vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ - lodžie	m2	34,100		0,00	21,0
211	M	MAT	597610022	dlažby keramické slinuté, protiskluz (viz specifikace) , 200/200/8 mm , vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ	m2	93,510		0,00	21,0
212	M	MAT	597610033	dlažby keramické slinuté, tl. 8 mm , vč. příslušných soklíků v = do 150 mm, dilatačních a přechodových lišt , příslušenství a doplňků - (výběr dle investora) - střední CÚ	m2	182,424		0,00	21,0
213	K	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	275,190		0,00	21,0
214	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	275,190		0,00	21,0
215	K	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech	%	1 776,462		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				0,00	
216	K	775	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (442,8)	m2	442,800		0,00	21,0
				Součet		442,800			
	D		776	Podlahy povlakové a lamelové				0,00	
217	K	776	776511000	Lepení pásů povlakových podlah pryžových, vč. obvodových soklíků,lišt a příslušenství, doplňků "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (17,5+150,02) (3,3+24,6)	m2	195,420		0,00	21,0
				Součet		195,420			
218	M	MAT	284102000	krytina podlahová homogenní (PVC) , vč. doplňků a systémového příslušenství, lišt, olemování, soklíků (v = 70 mm) a doplňků - specifikace dle PD a TZ (přesná specifikace viz výpis podlah)	m2	196,443		0,00	21,0
219	M	MAT	284102022	krytina podlahová homogenní (PVC - antistatik) + Cu pásy s vývodem na stěnu, tl. 10 mm, vč. doplňků a systémového příslušenství, lišt, olemování, soklíků (v = 70 mm) a doplňků - specifikace dle PD a TZ (přesná specifikace viz výpis podlah)	m2	28,290		0,00	21,0
220	K	776	776572105	Celoplošné lepení čtverců/pásů povlakových podlah textilních, vč. lišt, obvodových soklů, dilatací a ostatního příslušenství "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (14,0+14,0)+29,5	m2	57,500		0,00	21,0
				Součet		57,500			
221	M	MAT	697000555	dodávka vysokozátěžového svitkového koberce (barevnost/odstín - dle specifikace skladeb) - vč. přechodových lišt, dilatačních profílů, soklu z "kobercového soklu" v = 70 mm, příslušenství, doplňky - specifikace dle PD a TZ	m2	66,125		0,00	21,0
222	K	775	775540013	Montáž podlah z lamel a dílců dřevěných , vč. příslušných obvodových soklů, příslušenství a doplňků "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů" (65,6)+(442,8)	m2	508,400		0,00	21,0
				Součet		508,400			
223	M	MAT	611888555	dodávka podlahy dřevěné palubové , vč. příslušných obvodových soklů, podkladních vrstev, přechodových a dilatačních lišt	m2	72,160		0,00	21,0
224	M	MAT	611888556	dodávka dřevěné sportovní podlahy z podlahových dílců VLD 19 BUK tl. 19 mm , vč. příslušných obvodových soklů, podkladní vrstvy z folie PE tl. 0,05 mm, finální povrchové úpravy + lajnování hřišť - (skladba 6)	m2	487,080		0,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	761,320		0,00	21,0
226	K	776	776590188	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	761,320		0,00	21,0
227	K	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech	%	8 913,829		0,00	21,0
	D		777	Podlahy lité				0,00	
228	K	777	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm - samonivelační vyrovnávací stěrka vč. systémové penetrace	m2	352,820		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				295,42		295,420			
				"skladba 7" (24,6)+3,3+29,5		57,400			
				Součet		352,820			
229	K	777	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech	%	493,948		0,00	21,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				0,00	
230	K	781	781414112	Montáž vnitřních obkladaček stěn pravouhlych lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků	m2	203,800		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(5,0+5,2+7,8+10,0+10,1+10,1+13,0+12,6+9,3+12,0+6,8)*2,0		203,800			
				Součet		203,800			
231	M	MAT	597611200	obklady keramické tl. min 6 mm, vč. příslušných listel, doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ, výpisu standardů	m2	234,370		0,00	21,0
232	K	781	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování	m2	203,800		0,00	21,0
233	K	781	781494515	Profil ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaženo na plochu obkladů	m2	203,800		0,00	21,0
234	K	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	203,800		0,00	21,0
235	K	781	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	101,900		0,00	21,0
236	K	781	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech	%	1 522,386		0,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby				0,00	
237	K	784	784402802	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,0 - 6,5 m	m2	2 968,973		0,00	21,0
				"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek -viz 15012-DZSPD-D.1.1-SO01, detailů"					
				(1854,473+1114,5)		2 968,973			
				Součet		2 968,973			
238	K	784	784453622	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m	m2	3 228,000		0,00	21,0
				Celkem				0,00	