Dodatek č. 3
k Individuální smlouvě o dílo ze dne 01.12.2014

Číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li

uzavřený ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel:	**Město Třinec**
se sídlem:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec-Staré Město
č.účtu:	5633632/0800
IČO:	002 97 313
DIČ:	CZ 00297313
Zastoupený:	RNDr. Věra Palkovská, starostka města

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel:	**Zlínstav a.s.**
se sídlem:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743
číslo účtu:	Komerční banka, a.s., 43-3717930217/0100
IČO:	28315669
DIČ:	CZ 28315669
Zastoupený:	Jiří Stacke, předseda představenstva

(dále jen "Zhotovitel").

I. Preambule

I.1 Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 1.12.2014 spolu uzavřely Individuální smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: č. 2014/02/140/Li), která navazuje na rámcovou smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.12.2014 mezi Objednatelem, Českými drahami, a.s. a Zhotovitelem (dále jen "**Rámcová smlouva**") a která v podrobnostech dále upravuje konkrétní práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení části díla "Přestupní terminál Třinec" (část díla podle Smlouvy dále v Individuální smlouvě jen „**Dílo**"), jak je tato část vymezena v projektové dokumentaci tvořící přílohu č. 1 Individuální smlouvy (dále jen „**Dokumentace**"), a že ke dni i uzavření tohoto Dodatku č. 3 je tato Individuální smlouva o dílo platná a účinná ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2014 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 20.07.2015 (dále jen "Individuální smlouva o dílo").

I.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Individuální smlouvy o dílo tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 3.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP 2007-13 Moravskoslezsko

II. Změna předmětu díla

II.1 V souladu s ustanoveními článku VII. Individuální smlouvy o dílo Zhotovitel zpracoval a Objednatel schválil změnové listy č. 2,3,4,5 a 6, které jako příloha č. 1,2,3,4 a 5 tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3.

II.2 Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla stanovený v článku I. Předmět smlouvy shora uvedené Individuální smlouvy o dílo se mění v rozsahu určeném změnovými listy č. 2,3,4,5 a 6.

III. Změna ceny díla

III.1 V souvislosti se změnami určenými změnovými listy č. 2,3,4,5 a 6 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na těchto cenách za vícepráce a méněpráce:

Změnový list č. 2: Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy
vícepráce 2.049.287,41 Kč
méněpráce: -1.499.703,68 Kč

Změnový list č. 3: Přeložka horkovodu, náhradní zdroj TUV
vícepráce 427.211,82 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 4: Přípojka splaškové kanalizace
vícepráce 0,00 Kč
méněpráce: -29.675,92 Kč

Změnový list č. 5: Ocelový plot
vícepráce 17.727,56 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

Změnový list č. 6: Přeložka kabelu O2
vícepráce 17.560,12 Kč
méněpráce: 0,00 Kč

v důsledku čehož se cena za dílo bez DPH zvyšuje o částku **982.407,31 Kč.**

S ohledem na schválené vícepráce a méněpráce dle změnových listů č. 2,3,4,5, a 6 se v čl. V., odst. 5.1 Individuální smlouvy o dílo celková cena za dílo mění takto:

Cena díla bez DPH: 19.979.621,10 Kč
Slovy: devatenáctmilionůdevětsetsedmdesátdevěttisícšestsetdvacetjedna korun českých, 10/100.

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP 2007-13 Moravskoslezsko

III.2 Položkové členění ceny za dílo (dále jen "Nabídkový rozpočet"), které bylo Zhotovitelem vyhotoveno na základě Zadávací dokumentace, se mění a doplňuje v položkách, jak uvedeno ve změnových listech č. 2,3,4,5, a 6.

IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené zněním tohoto Dodatku č. 3, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

IV.2 Ostatní ustanovení Individuální smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

IV.3 Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

IV.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

IV.5 S uzavřením tohoto Dodatku č.3 vyslovila souhlas Rada města Třince dne 10. 8. 2015, číslo usnesení 2015/...897..... .

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2/MT
Příloha č. 2: Změnový list č. 3/MT
Příloha č. 3: Změnový list č. 4/MT
Příloha č. 4: Změnový list č. 5/MT
Příloha č. 5: Změnový list č. 6/MT

V Třinci, dne 05. 10. 2015 .....

Ve Zlíně, dne 06. 10. 2015 .....

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ROP 2007-13 Moravskoslezsko

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. **2/MT**

KOMU: **Město Třinec** **OD:** **Zlínstav a.s.**

Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Popis a odůvodnění změny:

Součástí stavby "Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží" je kromě jiného výstavba nového mimoúrovňového parkoviště, jehož součástí bude zastřešení I. nástupiště vlakového nádraží. V souvislosti s přípravou realizace této části stavby upozornil zhotovitel stavby objednatele na skutečnost, že v projektové dokumentaci jsou navržené pro výstavbu parkoviště panely, jejichž parametry neodpovídají současným výrobním možnostem dodavatelů takových prefabrikovaných prvků. Dle vyjádření dodavatele projektu byly při zpracování projektové dokumentace v roce 2012 konzultovány výrobní možnosti prefabrikace atypických prvků s pozitivním výsledkem a v návaznosti na to byly do projektu zahrnuty předepjaté stropní dutinové konzolové prvky. Na základě upozornění zhotovitele opětovně projektant prověřil současné výrobní možnosti prefabrikovanýchprvků parkoviště, avšak s negativním výsledkem. Bylo zjištěno, že v současné době není na trhu výrobce, který by řešení projektované v roce 2012 vyrobil a dodal v předepsané technologii. V souvislosti s touto skutečností bylo nutno provést změnu projekčního řešení. Změna s potvrzenou proveditelností spočívá v úpravě konstrukčního systému, kde bude změněn nosný systém z podélného na příčný. Namísto konzolových panelů budou použity konzolové průvlaky bez předepnutí, na které budou uloženy předepjaté stropní panely typizované prefabrikace. Na okraj bude uloženo prefabrikované zábradlí, které bude v krajních polích vynášet zastropení.

Cena dle SOD:	Nová cena:	Rozdíl v ceně:
1 677 119,74	**2 226 703,47**	**549 583,73**

Vliv na termín dokončení díla:

ANO **Objednatel nesouhlasí s vlivem změny na termín dokončení díla.**

schválil (Dodavatel):	Ing. Zdeněk Morong	***podpis:***	Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669
		datum:	4. 8. 2015
schválil (Objednatel):	RNDr. Věra Palkovská	***podpis:***	
		datum:	10. 8. 2015
schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	***podpis:***	DIČ CZ18188711 Kotojedská 2583 Tel. 573 330 186, Fax 573 342 436
		datum:	
schválil (Projektant):	Jakub Tichý	***podpis:***	
		datum:	

Poznámka:

přílohy: rozpočet, projektová dokumentace

Změnový list č. 2 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02-4 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
			545 492,54 Kč
z toho		*Prefabrikované konstrukce*	*545 492,54 Kč*
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**545 492,54 Kč**

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště	2 727,46 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost	1 363,73 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**4 091,19 Kč**

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	**549 583,73 Kč**

Zhotovitel: Jméno a příjmení

MORONG Z. 4.8.2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

TDI: Jméno a příjmení

FAKO
DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

Objednatel: Jméno a příjmení

RUDr. IVEA PALKOVSKÁ 10.8.2015

MĚSTO TŘINEC

Změnový list č. 2 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: **SO 02-4 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy**

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
				CELKEM				**1 677 119,74**			**2 226 703,47**			**2 034 032,17**			**-1 488 539,63**
				SO 02.4 Komunikace a zpevněné plochy				1 664 634,98			2 210 127,51			2 034 032,17			-1 488 539,63
	Díl		3	Svislé a kompletní konstrukce				2 538,00			109 480,17			106 942,17			0,00
			330321611U00	Beton sloupů a pilířů železový C 30/37	m3				2,16	3 540,00	7 646,40	2,16	3 540,00	7 646,40			
			332351105U00	Bednění sloupů oblých průměr přes 30cm - zřízení	m2				22,61	968,00	21 884,54	22,61	968,00	21 884,54			
			332351102U00	Bednění sloupů oblých - odstranění	m2				22,61	74,00	1 672,99	22,61	74,00	1 672,99			
			332361821U00	Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505	t				0,19	37 100,00	7 212,24	0,19	37 100,00	7 212,24			
	94		400-002	Vlepovaná výztuž B500B průměr 20	ks	6,00	423,00	2 538,00	168,00	423,00	71 064,00	162,00	423,00	68 526,00			
	Díl		38	Kompletní konstrukce				1 013 264,00			1 927 090,00			1 927 090,00			-1 013 264,00
	22		380-P0.01	Dutinový předpjatý stropní dílec 1040/200/5400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 472,00	3 472,00	0,00	3 472,00	0,00			0,00	-1,00	3 472,00	-3 472,00
	23		380-P0.02	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/5500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 081,00	4 081,00	0,00	4 081,00	0,00			0,00	-1,00	4 081,00	-4 081,00
	24		380-P0.03	Dutinový předpjatý stropní dílec 750/200/5600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00	2 597,00	5 194,00	0,00	2 597,00	0,00			0,00	-2,00	2 597,00	-5 194,00
	25		380-P0.04	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/5700 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00			0,00	-1,00	4 228,00	-4 228,00
	26		380-P0.05	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/5800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 303,00	4 303,00	0,00	4 303,00	0,00			0,00	-1,00	4 303,00	-4 303,00
	27		380-P0.06	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/5900 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 377,00	4 377,00	0,00	4 377,00	0,00			0,00	-1,00	4 377,00	-4 377,00
	28		380-P0.07	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00			0,00	-1,00	4 451,00	-4 451,00
	29		380-P0.08	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6100 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00			0,00	-1,00	4 525,00	-4 525,00
	30		380-P0.09	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00			0,00	-1,00	4 599,00	-4 599,00
	31		380-P0.10	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6300 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 673,00	4 673,00	0,00	4 673,00	0,00			0,00	-1,00	4 673,00	-4 673,00
	32		380-P0.11	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6400 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 748,00	4 748,00	0,00	4 748,00	0,00			0,00	-1,00	4 748,00	-4 748,00
	33		380-P0.12	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6450 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 785,00	4 785,00	0,00	4 785,00	0,00			0,00	-1,00	4 785,00	-4 785,00
	34		380-P0.13	Dutinový předpjatý stropní dílec 750/200/6500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00			0,00	-1,00	3 014,00	-3 014,00
	35		380-P0.14	Dutinový předpjatý stropní dílec 760/200/6500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00			0,00	-1,00	3 055,00	-3 055,00
	36		380-P0.15	Dutinový předpjatý stropní dílec 600/200/6520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00	2 419,00	7 257,00	0,00	2 419,00	0,00			0,00	-3,00	2 419,00	-7 257,00
	37		380-P0.16	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	18,00	4 837,00	87 066,00	0,00	4 837,00	0,00			0,00	-18,00	4 837,00	-87 066,00
	38		380-P0.17	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6520 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 837,00	4 837,00	0,00	4 837,00	0,00			0,00	-1,00	4 837,00	-4 837,00
	39		380-P0.18	Dutinový předpjatý stropní dílec 1200/200/6600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	37,00	4 897,00	181 189,00	0,00	4 897,00	0,00			0,00	-37,00	4 897,00	-181 189,00
	40		380-P0.20	Dutinový předpjatý stropní dílec 890/200/6600 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	3 632,00	3 632,00	0,00	3 632,00	0,00			0,00	-1,00	3 632,00	-3 632,00
	41		380-P1.01	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/5180 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	9 816,00	9 816,00	0,00	9 816,00	0,00			0,00	-1,00	9 816,00	-9 816,00
	42		380-P1.02	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/9205 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	15 827,00	15 827,00	0,00	15 827,00	0,00			0,00	-1,00	15 827,00	-15 827,00
	43		380-P1.03	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7435 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	12 784,00	12 784,00	0,00	12 784,00	0,00			0,00	-1,00	12 784,00	-12 784,00
	44		380-P1.04	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7625 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 503,00	13 503,00	0,00	13 503,00	0,00			0,00	-1,00	13 503,00	-13 503,00
	45		380-P1.05	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7465 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 395,00	13 395,00	0,00	13 395,00	0,00			0,00	-1,00	13 395,00	-13 395,00

Změnový list č. 2 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: **SO 02-4 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy**

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
	46		380-P1.06	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7560 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 566,00	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00			0,00	-1,00	13 566,00	-13 566,00
	47		380-P1.07	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7451 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00			0,00	-1,00	13 387,00	-13 387,00
	48		380-P1.08	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7506 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 569,00	13 569,00	0,00	13 569,00	0,00			0,00	-1,00	13 569,00	-13 569,00
	49		380-P1.09	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7186 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00			0,00	-1,00	12 897,00	-12 897,00
	50		380-P1.10	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7901 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00			0,00	-1,00	14 070,00	-14 070,00
	51		380-P1.11	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/7749 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 799,00	13 799,00	0,00	13 799,00	0,00			0,00	-1,00	13 799,00	-13 799,00
	52		380-P1.12	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/9800 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	17 452,00	17 452,00	0,00	17 452,00	0,00			0,00	-1,00	17 452,00	-17 452,00
	53		380-P1.13	ŽB prefabrikovaný dílec 200/1050/6754 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00			0,00	-1,00	13 320,00	-13 320,00
	58		380-P2.01	Průvlak nad nástupištěm 700/1241/7650 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	63 967,00	63 967,00	0,00	63 967,00	0,00			0,00	-1,00	63 967,00	-63 967,00
	59		380-P2.02	Průvlak nad nástupištěm 700/1249/7749 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	65 213,00	65 213,00	0,00	65 213,00	0,00			0,00	-1,00	65 213,00	-65 213,00
	62		380-P2.03	Průvlak nad nástupištěm 700/1249/7553 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	63 563,00	63 563,00	0,00	63 563,00	0,00			0,00	-1,00	63 563,00	-63 563,00
	64		380-P2.04	Průvlak nad nástupištěm 700/1172/7512 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	59 320,00	59 320,00	0,00	59 320,00	0,00			0,00	-1,00	59 320,00	-59 320,00
	66		380-P2.05	Průvlak nad nástupištěm 700/984/7503 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	49 746,00	49 746,00	0,00	49 746,00	0,00			0,00	-1,00	49 746,00	-49 746,00
	67		380-P2.06	Průvlak nad nástupištěm 700/790/7459 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	39 704,00	39 704,00	0,00	39 704,00	0,00			0,00	-1,00	39 704,00	-39 704,00
	68		380-P2.07	Průvlak nad nástupištěm 700/697/7558 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	35 494,00	35 494,00	0,00	35 494,00	0,00			0,00	-1,00	35 494,00	-35 494,00
	69		380-P2.08	Průvlak nad nástupištěm 700/601/7462 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	30 218,00	30 218,00	0,00	30 218,00	0,00			0,00	-1,00	30 218,00	-30 218,00
	70		380-P2.09	Průvlak nad nástupištěm 700/608/7530 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	30 848,00	30 848,00	0,00	30 848,00	0,00			0,00	-1,00	30 848,00	-30 848,00
	71		380-P2.10	Průvlak nad nástupištěm 700/603/7437 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	30 217,00	30 217,00	0,00	30 217,00	0,00			0,00	-1,00	30 217,00	-30 217,00
	72		380-P2.11	Průvlak nad nástupištěm 700/411/8704 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	24 103,00	24 103,00	0,00	24 103,00	0,00			0,00	-1,00	24 103,00	-24 103,00
			380-PR01	Atypický průvlak 5580/400/536 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	19 982,00	19 982,00	1,00	19 982,00	19 982,00			0,00
			380-PR02	Atypický průvlak 6152/400/726 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	30 412,00	30 412,00	1,00	30 412,00	30 412,00			0,00
			380-PR03	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR03.1	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR03.2	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR03.3	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR03.4	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR03.5	Atypický průvlak 6730/400/731 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	40 055,00	40 055,00	1,00	40 055,00	40 055,00			0,00
			380-PR04	Atypický průvlak 6799/400/931 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	2,00	43 306,00	86 612,00	2,00	43 306,00	86 612,00			0,00
			380-PR05	Atypický průvlak 6799/400/931 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	43 531,00	43 531,00	1,00	43 531,00	43 531,00			0,00
			380-PR06	Atypický průvlak 6799/400/931 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	46 895,00	46 895,00	1,00	46 895,00	46 895,00			0,00
			380-ZP01	Atypický zábradelní prvek 5316/200/1352 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	29 586,00	29 586,00	1,00	29 586,00	29 586,00			0,00

Změnový list č. 2 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: **SO 02-4 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy**

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MĚNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
			380-ZP02	Atypický zábradelní prvek 9409/350/1595 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	59 446,00	59 446,00	1,00	59 446,00	59 446,00			0,00
			380-ZP03	Atypický zábradelní prvek 7440/200/1788 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	52 366,00	52 366,00	1,00	52 366,00	52 366,00			0,00
			380-ZP04	Atypický zábradelní prvek 7510/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	55 939,00	55 939,00	1,00	55 939,00	55 939,00			0,00
			380-ZP05	Atypický zábradelní prvek 7450/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	55 467,00	55 467,00	1,00	55 467,00	55 467,00			0,00
			380-ZP06	Atypický zábradelní prvek 7530/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	56 109,00	56 109,00	1,00	56 109,00	56 109,00			0,00
			380-ZP07	Atypický zábradelní prvek 7480/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	55 660,00	55 660,00	1,00	55 660,00	55 660,00			0,00
			380-ZP08	Atypický zábradelní prvek 7490/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	55 789,00	55 789,00	1,00	55 789,00	55 789,00			0,00
			380-ZP09	Atypický zábradelní prvek 7500/200/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	55 854,00	55 854,00	1,00	55 854,00	55 854,00			0,00
			380-ZP10	Atypický zábradelní prvek 7550/200/1791 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	56 259,00	56 259,00	1,00	56 259,00	56 259,00			0,00
			380-ZP11	Atypický zábradelní prvek 7720/200/1791 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	57 606,00	57 606,00	1,00	57 606,00	57 606,00			0,00
			380-ZP12	Atypický zábradelní prvek 9991/350/1790 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	79 552,00	79 552,00	1,00	79 552,00	79 552,00			0,00
			380-ZP13	Atypický zábradelní prvek 6684/200/1791 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	48 816,00	48 816,00	1,00	48 816,00	48 816,00			0,00
			400-S01	Panel SPIROLL PPD730/219 7300/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	4 902,00	4 902,00	1,00	4 902,00	4 902,00			0,00
			400-S02	Panel SPIROLL PPD748/219 7480/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	5,00	12 201,00	61 005,00	5,00	12 201,00	61 005,00			0,00
			400-S03	Panel SPIROLL PPD739/219 7390/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	4,00	12 054,00	48 216,00	4,00	12 054,00	48 216,00			0,00
			400-S04	Panel SPIROLL PPD730/219 7300/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	4,00	11 907,00	47 628,00	4,00	11 907,00	47 628,00			0,00
			400-S05	Panel SPIROLL PPD748/219 7480/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	5 024,00	5 024,00	1,00	5 024,00	5 024,00			0,00
			400-S06	Panel SPIROLL PPD743/219 7430/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	5,00	12 118,00	60 590,00	5,00	12 118,00	60 590,00			0,00
			400-S07	Panel SPIROLL PPD743/219 7430/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	4 990,00	4 990,00	1,00	4 990,00	4 990,00			0,00
			400-S08	Panel SPIROLL PPD751/219 7510/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	5,00	12 250,00	61 250,00	5,00	12 250,00	61 250,00			0,00
			400-S09	Panel SPIROLL PPD751/219 7510/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	5 043,00	5 043,00	1,00	5 043,00	5 043,00			0,00
			400-S10	Panel SPIROLL PPD741/219 7410/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	10,00	12 086,00	120 860,00	10,00	12 086,00	120 860,00			0,00
			400-S11	Panel SPIROLL PPD741/219 7410/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	2,00	4 976,00	9 952,00	2,00	4 976,00	9 952,00			0,00
			400-S12	Panel SPIROLL PPD747/219 7470/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	10,00	12 185,00	121 850,00	10,00	12 185,00	121 850,00			0,00
			400-S13	Panel SPIROLL PPD747/219 7470/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	2,00	5 016,00	10 032,00	2,00	5 016,00	10 032,00			0,00
			400-S14	Panel SPIROLL PPD537/219 5370/710/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	5 226,00	5 226,00	1,00	5 226,00	5 226,00			0,00
			400-S15	Panel SPIROLL PPD542/219 5420/700/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	5 200,00	5 200,00	1,00	5 200,00	5 200,00			0,00
			400-S16	Panel SPIROLL PPD757/219 7570/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	5 084,00	5 084,00	1,00	5 084,00	5 084,00			0,00
			400-S17	Panel SPIROLL PPD757/219 7570/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	5,00	12 347,00	61 735,00	5,00	12 347,00	61 735,00			0,00
			400-S18	Panel SPIROLL PPD737/219 7370/490/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	4 949,00	4 949,00	1,00	4 949,00	4 949,00			0,00
			400-S19	Panel SPIROLL PPD737/219 7370/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	5,00	12 021,00	60 105,00	5,00	12 021,00	60 105,00			0,00

Změnový list č. 2 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: **SO 02-4 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy**

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Zlinstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7	8	9
			400-S20	Panel SPIROLL PPD649/219 6490/1190/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	10 586,00	10 586,00	1,00	10 586,00	10 586,00			0,00
			400-S21	Panel SPIROLL PPD649/219 6490/710/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	6 315,00	6 315,00	1,00	6 315,00	6 315,00			0,00
			400-S24	Panel SPIROLL PPD739/219 7390/1010/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	10 231,00	10 231,00	1,00	10 231,00	10 231,00			0,00
			400-S25	Panel SPIROLL PPD730/219 7300/1010/200 dodávka, montáž, kompletní řešení dle PD	kus			0,00	1,00	10 106,00	10 106,00	1,00	10 106,00	10 106,00			0,00
			4	Vodorovné konstrukce				316 351,50			58 312,93			0,00			-258 038,56
	86		413321414Y00	Nosníky z betonu železového C 25/30, XC4, XF1 pohledový beton - třída PB2	m3	35,75	2 412,00	86 235,03	0,00	2 412,00	0,00				-35,75	2 412,00	-86 235,03
	87		413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	231,36	315,00	72 879,57	69,63	315,00	21 932,25				-161,74	315,00	-50 947,31
	88		413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	231,36	136,80	31 650,55	69,63	136,80	9 524,86				-161,74	136,80	-22 125,69
	89		413351213R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - zřízení	m2	59,59	249,30	14 855,16	0,00	249,30	0,00				-59,59	249,30	-14 855,16
	90		413351214R00	Podpěrná konstr. nosníků do 10 kPa - odstranění	m2	59,59	79,20	4 719,33	0,00	79,20	0,00				-59,59	79,20	-4 719,33
	91		413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505	t	5,75	18 450,00	106 011,86	1,46	18 450,00	26 855,82				-4,29	18 450,00	-79 156,04
			99	Staveništní přesun hmot				128 133,92			95 356,33			0,00			-32 777,59
	95		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	407,94	314,10	128 133,92	303,59	314,10	95 356,33			0,00	-104,35	314,10	-32 777,59
			767	Konstrukce zámečnické				204 347,56			19 888,08			0,00			-184 459,48
	99		767990010RAA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	171,77	73,80	12 676,26	0,00	73,80	0,00			0,00	-171,77	73,80	-12 676,26
	100		767990010RAE	Atypické ocelové konstrukce 100 - 250 kg/kus	kg	3 435,30	49,50	170 047,35	0,00	49,50	0,00			0,00	-3 435,30	49,50	-170 047,35
	116		998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,90	11 381,03	21 623,95	1,75	11 381,03	19 888,08			0,00	-0,15	11 381,03	-1 735,87
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu													
				Zařízení staveniště 0,5%				8 323,17			11 050,64			10 170,16			-7 442,70
				Kompletační činnost 0,25%				4 161,59			5 525,32			5 085,08			-3 721,35
				Ostatní rozpočtové náklady				**12 484,76**			**16 575,96**			**15 255,24**			**-11 164,05**

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. **3/MT**

KOMU: **Město Třinec** **OD:** **Zlínstav a.s.**

Přeložka horkovodu, náhradní zdroj TUV

Popis a odůvodnění změny:

S ohledem na současnou nedostupnost prefabrikátů stropních dílců mimoúrovňového parkoviště a s tím spojenou úpravou technického řešení konstrukčního systému zastřešení I. nástupiště (viz ZL 02), je nutno upravit trasu horkovodního potrubí, které je podvěšeno pod stávající konstrukcí. Horkovodní potrubí bude zdemontováno v celé délce a zpětně namontováno na nové nosné konzole. Tato změna s sebou přináší i nutnost zajištění náhradního způsobu zásobování teplou užitkovou vodou.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:	Nová cena:	Rozdíl v ceně:
124 963,25	**552 175,07**	**427 211,82**

Vliv na termín dokončení díla:

ANO **Objednatel nesouhlasí s vlivem změny na termín dokončení díla.**

schválil (Dodavatel):	Ing. Zdeněk Morong	***podpis:***	
		datum:	4.8.2015
schválil (Objednatel):	RNDr. Věra Palkovská	***podpis:***	
		datum:	12.8.2015
schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	***podpis:***	
		datum:	
schválil (Projektant):	Jakub Tichý	***podpis:***	
		datum:	

Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, IČO: 28[illegible] DIČ: CZ28[illegible]

DIČ CZ18188711 Kroměříž, Kotojedská 2583 Tel.: [illegible] Fax: 573 342 426

Poznámka:

přílohy: Rozpočet; úprava trasy horkovodu

Změnový list č. 3/MT - Přeložka horkovodu

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	**Přednádraží**	**424 031,58 Kč**
z toho	*SO 02.9.*	*Přeložka horkovodu*	*424 031,58 Kč*
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**424 031,58 Kč**

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
		Zařízení staveniště 0,5%	2 120,16 Kč
		Výluky	
		Kompletační činnost 0,25%	1 060,08 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**3 180,24 Kč**

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	**427 211,82 Kč**

Zhotovitel: Jméno a příjmení

MORONG Z. 4. 8. 2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

FAKO
DIČ CZ13180713
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2580
Tel. 573 330 186, Fax 573 342 436

TDI: Jméno a příjmení

Objednatel: Jméno a příjmení

MĚSTO TŘINEC

RNDr. VĚRA PALKOVSKÁ, 10.8. 2015

Změnový list č. 3/MT - Přeložka horkovodu

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SOD Množství celkem	ROZPOČET DLE SOD Cena jednotková	ROZPOČET DLE SOD Cena celkem	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Množství celkem	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Cena jednotková	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Cena celkem	VÍCEPRÁCE Množství celkem	VÍCEPRÁCE Cena jednotková	VÍCEPRÁCE Cena celkem	MÉNĚPRÁCE Množství celkem	MÉNĚPRÁCE Cena jednotková	MÉNĚPRÁCE Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
				CELKEM				**124 963,25**			**552 175,07**			**424 031,58**			**0,00**
				SO 02.9. Přeložka horkovodu				**124 033,00**			**548 064,59**			**424 031,58**			**0,00**
Díl			**713**	**Izolace tepelné**				**92 983,00**			**203 168,59**			**110 185,58**			**0,00**
1			713400511	Odstranění oplechování potrubí	m2	190,000	50,00	9 500,00	260,57	50,00	13 028,55	70,57	50,00	3 528,55			0,00
2			713411121	Montáž izolace potrubí pásy 1x LSP	m2	190,000	70,00	13 300,00	260,57	70,00	18 239,97	70,57	70,00	4 939,97			0,00
3			631417890	pás izolační tl.100 mm	m2	64,000	290,00	18 560,00	190,00	290,00	55 100,00	126,00	290,00	36 540,00			0,00
4			713491111	Montáž oplechování pevného potrubí	m2	190,000	120,00	22 800,00	260,57	120,00	31 268,52	70,57	120,00	8 468,52			0,00
5			nerezplech055	Nerez. plech tl. 0,55 mm	m2	64,000	450,00	28 800,00	190,00	450,00	85 500,00	126,00	450,00	56 700,00			0,00
6			998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 m	t	0,140	84,30	11,80	0,19	84,30	16,19	0,05	84,30	4,38			0,00
7			998713193	Příplatek k přesunu hmot 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,140	80,00	11,20	0,19	80,00	15,36	0,05	80,00	4,16			0,00
			733	**Ústřední vytápění - potrubí**				**3 150,00**			**6 300,00**			**3 150,00**			**0,00**
8			733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	210,000	15,00	3 150,00	420,00	15,00	6 300,00	210,00	15,00	3 150,00			0,00
			23-M	**Montáže potrubí**				**27 900,00**			**255 870,00**			**227 970,00**			**0,00**
10			230011058	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 89 mm, tl 4,0 mm	m	210,000	90,00	18 900,00	420,00	90,00	37 800,00	210,00	90,00	18 900,00			0,00
13			230082288	Demontáž potrubí další použití do 250 kg D 89 mm, tl 4,0 mm	kus	22,000	300,00	6 600,00	44,00	300,00	13 200,00	22,00	300,00	6 600,00			0,00
14			HZS1	Napojení na stávající rozvod	hod	12,000	200,00	2 400,00	24,00	200,00	4 800,00	12,00	200,00	2 400,00			
			230050014	Dodávka, montáž konzol horkovodu pro potrubí, kotvení na chemické kotvy, včetně nátěru	kg				2 106,00	95,00	200 070,00	2 106,00	95,00	200 070,00			
				Náhradní zdroj TUV				**0,00**			**82 726,00**			**82 726,00**			**0,00**
			72001	Napojení rozvodů na stávající zásobníkový ohřívač včetně: armatur , potrubí, izolace, montáží; elektroinstalace a podružného měření	soubor			0,00	1,00	7 796,00	7 796,00	1,00	7 796,00	7 796,00			0,00
			72002	Dod., mont., demontáž zásobníkového ohřívače 500l včetně: Expanzní nádoba s vakem Refix DD 25/10, pro pitnou vodu; Kohout kulový 3/4" s odvodněním; PPR trubka 32 PN20; Ventil PPR 32; Izolace tubolit DG 20-5; Montáž bojleru vč. zkoušky těsnosti a dopravy; elektroinstalace a podružného měření	soubor			0,00	1,00	74 930,00	74 930,00	1,00	74 930,00	74 930,00			0,00
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu													
				Zařízení staveniště 0,5%				620,17			2 740,32						
				Kompletační činnost 0,25%				310,08			1 370,16						
				Ostatní rozpočtové náklady				**930,25**			**4 110,48**						

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. **4/MT**

KOMU: **Město Třinec** **OD:** **Zlínstav a.s.**

Přípojka splaškové kanalizace

Popis a odůvodnění změny:

Po odkrytí stávající kanalizace a sondy do stávající kanalizační přípojky bylo zjištěno, že navrhovaná gravitační přípojka splaškové kanalizace prostorově koliduje s kanalizací dešťovou. Po provedení monitoringu bylo shledáno, že není možno realizovat napojení přípojky na stávající ležatou kanalizaci pod objektem výpravní budovy, a proto bylo navrženo a odsouhlaseno nové technické řešení spočívající v osazení přečerpávací jednotky a provedení části splaškové kanalizace jako tlakové.

Z těchto důvodů je část splaškové kanalizace, která nebude realizována v rámci objektu SO 02 Přednádraží odečítána.

Tlaková kanalizace a úprava kanalizace pod úrovní 1. PP bude provedena v rámci objektu SO 01 Výpravní budova.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:	Nová cena:	Rozdíl v ceně:
195 525,77	**165 849,85**	**-29 675,92**

Vliv na termín dokončení díla:

ANO **Objednatel nesouhlasí s vlivem změny na termín dokončení díla.**

schválil (Dodavatel):	Ing. Zdeněk Morong	***podpis:***	Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ IČO: 28316819 DIČ: CZ28316819
		datum:	4. 8. 2015
schválil (Objednatel):	RNDr. Věra Palkovská	***podpis:***	
		datum:	10. 8. 2015
schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	***podpis:***	DIČ CZ16188711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588 Tel.: 573 320 186, Fax: 573 342 436
		datum:	
schválil (Projektant):	Jakub Tichý	***podpis:***	
		datum:	

Poznámka:

přílohy: Rozpočet

Změnový list č. 4/MT - Přípojka splaškové kanalizace

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU				
	SO 02	**Přednádraží**	-	**29 455,00 Kč**
z toho		*přípojka splaškové kanalizace*	-	*29 455,00 Kč*
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-	**29 455,00 Kč**

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU				
		Zařízení staveniště 0,5%	-	147,28 Kč
		Výluky		
		Kompletační činnost 0,25%	-	73,64 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			-	**220,92 Kč**

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	-	**29 675,92 Kč**

Zhotovitel: Jméno a příjmení

HORONG Z. 4.8.2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 0
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

TDI: Jméno a příjmení

PAKO
-1-
DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

Objednatel: Jméno a příjmení

PŘEDI. VĚRA PALKOVSKÁ 10.8.2015

MĚSTO TŘINEC

Změnový list č. 4/MT - Přípojka splaškové kanalizace

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MĚNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
				CELKEM				**195 525,77**			**165 849,85**			**0,00**			**-29 455,00**
				SO 02.7. Přípojka splaškové kanalizace				**194 070,24**			**164 615,24**			**0,00**			**-29 455,00**
Díl				**Zemní práce**				**122 880,24**			**111 875,24**			**0,00**			**-11 005,00**
				Hloubení rýh š. do 2,0 m, tř. 3	m3	232,200	200,00	46 440,00	212,20	200,00	42 440,00				-20,00	200,00	-4 000,00
				Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	20,640	300,00	6 192,00	19,14	300,00	5 742,00				-1,50	300,00	-450,00
				Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	5,160	450,00	2 322,00	3,66	450,00	1 647,00				-1,50	450,00	-675,00
				Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	15,480	400,00	6 192,00	13,48	400,00	5 392,00				-2,00	400,00	-800,00
				Zásypy se zhutněním	m3	211,560	54,00	11 424,24	191,56	54,00	10 344,24				-20,00	54,00	-1 080,00
				Odstranění krytu asfaltového vč. podkladu a uložení na skládku	m2	51,600	600,00	30 960,00	46,60	600,00	27 960,00				-5,00	600,00	-3 000,00
				Pažení rýhy příložné - zřízení, odstranění	m2	387,000	50,00	19 350,00	367,00	50,00	18 350,00				-20,00	50,00	-1 000,00
				Potrubí				**71 190,00**			**52 740,00**			**0,00**			**-18 450,00**
				Potrubí z trub plastových kanalizačních - vč. osazení a dodání PVC hladkých DN 150 KG SN 8	m	16,000	340,00	5 440,00	11,00	340,00	3 740,00				-5,00	340,00	-1 700,00
				Šachty kanalizační z bet. dílců hl. 4,0 m , vč. poklopu,stupadel, prstenců, těsnění, skruží	kpl	4,000	15 500,00	62 000,00	3,00	15 500,00	46 500,00				-1,00	15 500,00	-15 500,00
				Napojení na stávající revizní šachty	kpl	3,000	500,00	1 500,00	2,00	500,00	1 000,00				-1,00	500,00	-500,00
				Zkouška těsnosti	kpl	3,000	750,00	2 250,00	2,00	750,00	1 500,00				-1,00	750,00	-750,00
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu													
				Zařízení staveniště 0,5%				970,35			823,07						
				Kompletační činnost 0,25%				485,18			411,54						
				Ostatní rozpočtové náklady				**1 455,53**			**1 234,61**						

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. **5/MT**

KOMU: **Město Třinec** **OD:** **Zlínstav a.s.**

Ocelový plot

Popis a odůvodnění změny:

Zhotovitel upozornil na skutečnost, že ve výkazu výměr schází položka Z 2.07 (ocelový plot). Na žádost objednatele byla dodatečně oceněna.

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:	Nová cena:	Rozdíl v ceně:
21 786,13	**39 513,69**	**17 727,56**

Vliv na termín dokončení díla:

ANO **Objednatel nesouhlasí s vlivem změny na termín dokončení díla.**

schválil (Dodavatel):	Ing. Zdeněk Morong	***podpis:***	
		datum:	4.8.2015
schválil (Objednatel):	RNDr. Věra Palkovská	***podpis:***	
		datum:	10.8.2015
schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	***podpis:***	
		datum:	
schválil (Projektant):	Jakub Tichý	***podpis:***	
		datum:	

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 0
IČO: 28 15 669
DIČ: CZ28 15 669

DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2583
Tel. 573 330 186, Fax 573 342 436

Poznámka:

přílohy: Rozpočet, výpis prvků 2.07- ocelový plot

Změnový list č. 5 -Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	**Přednádraží**	**17 595,59 Kč**
z toho	*SO 02.4.*	*Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy*	*17 595,59 Kč*
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**17 595,59 Kč**

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	Zařízení staveniště 0,5%	87,98 Kč
	Výluky	
	Kompletační činnost 0,25%	43,99 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		**131,97 Kč**

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	**17 727,56 Kč**

Zhotovitel: Jméno a příjmení

MORONG Z. 4.8.2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 0
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

TDI: Jméno a příjmení

FAKO spol. s r.o.
DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 439

Objednatel: Jméno a příjmení

RNDr. VĚRA PALKOVSKÁ 10.8.2015

MĚSTO TŘINEC

Změnový list č. 5 -Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

						ROZPOČET DLE SOD			NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST			VÍCEPRÁCE			MÉNĚPRÁCE		
P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
				CELKEM				**21 786,13**			**39 513,69**			**17 595,59**			**0,00**
				SO 02.4. Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy				**21 623,95**			**39 219,54**			**17 595,59**			**0,00**
			767	**Konstrukce zámečnické**				**21 623,95**			**39 219,54**			**17 595,59**			**0,00**
			767	Ocelový plot 2995/1700, žárově zinkováno kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus			0,00	1,00	17 430,00	17 430,00	1,00	17 430,00	17 430,00			
			998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1,900	11 381,03	21 623,95	1,91	11 381,03	21 789,54	0,01	11 381,03	165,59			
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu													
				Zařízení staveniště 0,5%				108,12			196,10						
				Kompletační činnost 0,25%				54,06			98,05						
				Ostatní rozpočtové náklady				**162,18**			**294,15**						

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka

Přestupní terminál Třinec - SO 02 Přednádraží

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. **6/MT**

KOMU: **Město Třinec** **OD:** **Zlínstav a.s.**

Přeložka kabelu O2

Popis a odůvodnění změny:

V rámci provádění zemních prací a sondování inženýrských sítí bylo zjištěno, že stávající kabel O2 v prostoru staveniště od osy G po zájmové území na severozápadě (v délce 45 mb) je uložen s nedostatečným krytím do 300 mm pod stávajícím povrchem. Z důvodu budoucí realizace krytů nových vozovek je nutné provést uložení kabelu O2 do větší hloubky s krytím do 700 mm . Uvedenou skutečnost nebylo možné v rámci přípravných prací ověřit a jedná se o nepředvídatelnou skutečnost . Změna představuje pro objednatele navýšení finančních prostředků .

jméno zadavatele: **Město Třinec**

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena dle SOD:	Nová cena:	Rozdíl v ceně:
0,00	**17 560,12**	**17 560,12**

Vliv na termín dokončení díla:

ANO **Objednatel nesouhlasí s vlivem změny na termín dokončení díla.**

schválil (Dodavatel):	Ing. Zdeněk Morong	***podpis:***	Zlínstav a.s. Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669
		datum:	4.8.2015
schválil (Objednatel):	RNDr. Věra Palkovská	***podpis:***	
		datum:	10.8.2015
schválil (TDI):	Ing. Petr Kostka	***podpis:***	PAVO spol. s r.o. DIČ CZ18188711 767 01 Kroměříž, Kotojedská 2535 Tel. 573 330 186, Fax 573 342 436
		datum:	
schválil (Projektant):	Jakub Tichý	***podpis:***	
		datum:	

Poznámka:

přílohy: Rozpočet, schéma- řez výkopem

Změnový list č.6 - Přístřešky AN

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.1. Přístřešky AN

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU			
	SO 02	**Přednádraží**	**17 429,40 Kč**
z toho	*SO 02.1.*	*Přístřešky AN*	*17 429,40 Kč*
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			**17 429,40 Kč**

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU		
	Zařízení staveniště 0,5%	87,15 Kč
	Výluky	
	Kompletační činnost 0,25%	43,57 Kč
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		**130,72 Kč**

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	**17 560,12 Kč**

Zhotovitel: Jméno a příjmení MORONG R. 4.8.2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 0
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

TDI: Jméno a příjmení

FAKO spol. s r.o.
DIČ CZ18188711
767 01 Kroměříž, Kotojedská 2588
Tel. 573 330 186; Fax 573 342 436

Objednatel: Jméno a příjmení

RNDr. VĚRA PALKOVSKÁ 10.8.2015

MĚSTO TŘINEC

Změnový list č.6 - Přístřešky AN

Stavba: Přestupní terminál Třinec - část přednádraží

Objekt: SO 02 Přednádraží

Část: SO 02.1. Přístřešky AN

JKSO:

Objednatel: Město Třinec

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	ROZPOČET DLE SOD Množství celkem	ROZPOČET DLE SOD Cena jednotková	ROZPOČET DLE SOD Cena celkem	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Množství celkem	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Cena jednotková	NOVÝ ROZPOČET-SKUTEČNOST Cena celkem	VÍCEPRÁCE Množství celkem	VÍCEPRÁCE Cena jednotková	VÍCEPRÁCE Cena celkem	MÉNĚPRÁCE Množství celkem	MÉNĚPRÁCE Cena jednotková	MÉNĚPRÁCE Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	7	8	9	7,00	8	9
				CELKEM				**0,00**			**17 560,12**			**17 429,40**			**0,00**
				SO 02.1. Přístřešky AN				**0,00**			**17 429,40**			**17 429,40**			**0,00**
	Díl		**M46**	**Zemní práce při montážích**				**0,00**			**17 429,40**			**17 429,40**			**0,00**
SO 02.5.			460010024R00	Vytýčení trati kab. vedení v zastavěném prostoru	km			0,00	0,05	1 520,00	68,40	0,045	1 520,00	68,40			
			460200213U00	Rýha š 50cm hl 30cm ručně hor tř 3	m				45,00	28,00	1 260,00	45,000	28,00	1 260,00			
SO 02.5.			460200253R00	Kabelová rýha 50cm/šir. 70cm/hl. zem. tř. 3	m				45,00	75,00	3 375,00	45,000	75,00	3 375,00			
SO 02.5.			460420022R00	Kabel. lože z kop. písku rýha 65cm tl. 10cm	m				90,00	48,80	4 392,00	90,000	48,80	4 392,00			
SO 02.5.			460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m				45,00	8,40	378,00	45,000	8,40	378,00			
SO 02.5.			460560253R00	Ruč. zához rýhy 50cm šir. 70cm hl. zem. tř.3	m				45,00	27,80	1 251,00	45,000	27,80	1 251,00			
SO 02.6.			460002	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3				11,25	300,00	3 375,00	11,250	300,00	3 375,00			
SO 02.5.			90001	kopaný písek	m3				11,25	296,00	3 330,00	11,250	296,00	3 330,00			
				Ostatní rozpočtové náklady na stavbu													
				Zařízení staveniště 0,5%				0,00			87,15						
				Kompletační činnost 0,25%				0,00			43,57						
				Ostatní rozpočtové náklady				**0,00**			**130,72**						

Jednotkové ceny ze smlouvy o dílo

Jednotkové ceny ÚRS

"R" položka