





- BOURACÍ PRÁCE:**
- V dané části se vybourají určené stávající výplně otvorů, včetně zárubní, rámtů a parapetů
 - Dále se provede demontáž okenních kovových mříží, s opravou náteru a zpětná montáž
 - Provede se částečné oklepní zvětralých omítek v ostění oken a dveří cca 10% z celkové plochy
 - Vybourá se část stávající nášlapné vrstvy u měněných dveří včetně soklů

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající konstrukce objektu
-  Stávající rostlý terén
-  Bourané výplně otvorů

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval :	Přemysl Cieslar, Beskydská 697, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc.č. 245
Název stavby :	
PZŠ Nádražní, Třinec – výměna oken na budově B	
Výkres :	
SVISLÝ ŘEZ A-A – Stávající stav	

	
Datum vypracování :	05 / 2015
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2015-30
Měřítko :	1:100
Číslo výkresu :	D.05