

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY "B1, C1" - SONDA S1, S5**
1. Pokrlové hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás s hrudovým posypem
 2. Vrstva typu TREKO
 3. Betonová mazanina vláky, soudržný
 4. Modifikovaný asfaltový pás celistvý
 5. Betonová mazanina moký, nesoudržný
 6. Odklonný asfaltový pás typu R degradovaný
 7. Betonová mazanina
 8. Násp - dracné lamelno, struska
 9. Nosná železobetonová konstrukce (panelové)



- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY "B2, C2" - SONDA S2**
1. Pokrlové hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás s hrudovým posypem
 2. Písek - vyrovnávací vrstva
 3. Nosná železobetonová konstrukce (panelové)

- STÁVAJÍCÍ SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY "A" - SONDA S3, S4**
1. Pokrlové hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás s hrudovým posypem
 2. Hydrizolace sítka celistvý
 3. Písek - vyrovnávací vrstva
 4. Souvrstí asfaltových pásů celistvý
 5. Betonová mazanina suchý, soudržný
 6. Násp - dracné lamelno, struska
 9. Nosná železobetonová konstrukce (panelové)

Výkres : PŮDORYS STŘECHY – Stávající stav	
Měřítko : D.04	
Datum vypracování : 04 / 2016	
Stupeň dokumentace : DPS	
Číslo zakázky : L2016-30	
Projekt Kancelář lay-out	

- BOURACÍ PRÁCE:**
- Proveďte se demontáž instalace blaskosrodu včetně podkladních patek pro jímání tyče a demontáž VZT potrubí
 - Proveďte se odstranění kompletní skladby všech stávajících plochých střech, včetně všech kempisových doplnků
 - Po odhalení skutečného stavu stávající podkladní nosné stropní KCI bude přizván projektant k odsouhlasení povrchové úpravy (vyrovnaní podkladu betonovou mazaninou)
 - V případě zjištění nevyhovujících výškových zkoušek bude navržen nový způsob kotvení souvrství nové skladby střechy
 - Během realizace nutno zajistit obnovenou stropní konstrukci proti nepřetržitým povětrnostním vlivům tělení s odvozením do stávající dešťové kanalizace objektu!!!
 - Seštně se odstraní stávající odvětrávací komínky až na nosnou stropní KCI
 - Seštně se odstraní stávající korového zábradlí, včetně ukotvení
 - Proveďte se kompletní odstranění korového zábradlí, včetně ukotvení
 - V rámci nové skladby střechy bude nutno provést vybourání francouzského okna, pro dozření parapetu a osazení nového okna
 - Proveďte se důkladné vyčištění stropní konstrukce od všech uvolněných částí a nečistot, prachu např. stáčeným vzduchem

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  stávající konstrukce objektu cihelné
-  Stávající odstraňované konstrukce až na nosnou žb stropní KCI

- POZNÁMKA:**
- Vzhledem k nedochování původní dokumentace jsou všechny konstrukce kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k nesrovnalostem, které budou řešeny přímo na místě.

±0,000 = úroveň stávající podlahy 1. NP