



LEGENDA:

- ▬ Stávající přisazená stropní svítidla
- demontáž a zpětná montáž
+ nová kabeláž napojeno na stávající spínač kabelem CYKY 3×1,5
- ▬ Stávající přisazená stropní svítidla 2ks
- demontáž a zpětná montáž
+ nová kabeláž napojeno na stávající spínač kabelem CYKY 3×1,5

POZNÁMKA:

- Připojovací vodorovná kabeláž svítidel vedena volně v SDK KCI
- Svislá kabeláž vedena v drážce ve zdivu se zpětnou opravou VC omítky a maleb (cca 2,5×8)

Vypracoval : Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 3130/2; 3130/3; 3130/4; 3130/6; 3130/7

Název stavby :

Třinecká obchodní akademie,
Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140
- výměna výplní otvorů – II. etapa

Výkres :

ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 2.NP



Datum vypracování : 03 / 2017

Stupeň dokumentace : DPS

Číslo zakázky : L2017-23

Měřítko : 1:150

Číslo výkresu :

D.23