



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa:	Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno	RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	RNDr. Věra Palkovská, starostka města
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c) reklamací:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXXXXX
fax:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	002 97 313
DIČ:	CZ00297313
bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Třinec
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

2. Ing. Lech Niedoba (Obchodní firma / Jméno / Název)

zastoupena:	Ing. Lechem Niedobou
jednání ve věcech:	
technických – stavbyvedoucí:	Ing. Lech Niedoba
reklamací:	Ing. Lech Niedoba
se sídlem:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	649 58 973
DIČ:	CZ6702162071
telefon:	XXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby s názvem „**Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská č. p. 1140 - výměna výplní otvorů - II. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Projektční kanceláří lay-out s. r. o., nám. Svobody 527, Třinec, IČ 286 40 861, 05/2017, pod č. L2017-23 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - g) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - h) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - j) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - k) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - l) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - m) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - n) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele, technického dozoru investora, budoucího provozovatele,
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,



- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
4. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
 5. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
 6. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.
 7. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
 8. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
 9. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
 10. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
 11. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2).



Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději 03.07.2017. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu od 03.07.2017 do 21.08.2017**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové



klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací v členění na stavební objekty.
8. Místem plnění je Třinec, par. č. 3130/2, 3130/3, 3130/4, 3130/6, 3130/7 v k. ú. Lyžbice.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

2.848.044,- Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatel. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době



realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS.
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a



zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem, 3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.



IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přijímá / nepřijímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců.



Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 2.
2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení subdodavatelského schématu.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.



5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů, kdy měl práce na díle dle této smlouvy zahájit,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.



XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3207 ze dne 05.06.2017.
11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Subdodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram

V Třinci dne 7. 6.2017
za objednatele

V Třinci dne 9. 6. 2017
za zhotovitele

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Lech Niedoba

REKAPITULACE STAVBY

Kód: L2017-23
Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

KSO: 801 34 12
Místo: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Lech Niedoba

IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH					2 848 044,00
DPH	základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
		21,00%	2 848 044,00	598 089,24	
		15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK		3 446 133,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: L2017-23

Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Místo: Obec Třinec

Datum: 25.4.2017

Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč: Ing. Lech Niedoba

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 848 044,00	3 446 133,24	
01	Výměna výplní otvorů II.etapa	2 212 438,01	2 677 049,99	STA
02	SDK podhledy	621 980,99	752 597,00	STA
03	Vedlejší rozpočtové náklady	13 625,00	16 486,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II.etapa

KSO: 801 34 12
Místo: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Lech Niedoba

IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 212 438,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 212 438,01	21,00%	464 611,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 677 049,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

01 - Výměna výplní otvorů II.etapa

Místo:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 212 438,01

HSV - Práce a dodávky HSV 391 399,86

1 - Zemní práce 466,00

5 - Komunikace pozemní 4 125,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 235 491,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 904,38

997 - Přesun sutě 30 309,37

998 - Přesun hmot 17 103,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 818 537,63

712 - Povlakové krytiny 7 978,89

763 - Konstrukce suché výstavby 700,25

764 - Konstrukce klempířské 73 354,60

766 - Konstrukce truhlářské 1 049 677,41

767 - Konstrukce zámečnické 444 537,98

771 - Podlahy z dlaždic 2 276,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 27 295,07

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 117 541,90

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 95 175,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,52

VRN6 - Územní vlivy 2 500,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt: 01 - Výměna výplní otvorů II.etapa

Místo: Obec Třinec
Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Uchazeč: Ing. Lech Niedoba

Datum: 25.4.2017
Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 2 212 438,01

D HSV Práce a dodávky HSV 391 399,86
D 1 Zemní práce 466,00

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překozech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	10,000	46,60	466,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebrání dlažeb při překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva					
VV			10"viz. D.11		10,000			

D 5 Komunikace pozemní 4 125,00

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	10,000	70,70	707,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
3	K	57923131VP	Ručně lité kamenný koberec do pryskyřice 4-8 mm	m2	2,280	350,00	798,00	
PP			Kamenný koberec pro venkovní aplikaci z křemičitých oblázků a pryskyřice 4-8 mm - odstín dle stávající zpevněné pochy					
VV			(5,6+2)*0,3		2,280			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	262,00	2 620,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 235 491,75

5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	149,424	295,00	44 080,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
VV			Ostění*0,3		149,424			
6	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m2	149,424	52,80	7 889,59	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	498,080	138,00	68 735,04	CS ÚRS 2016 01
PP			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
VV			ostění		498,080			
8	K	619996111	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	12,000	349,00	4 188,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízením					
9	K	619996121	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	m2	12,000	90,90	1 090,80	CS ÚRS 2016 01
PP			Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění					
10	K	61221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	7,410	729,00	5 401,89	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm					
11	M	631515400	deska minerální izolační pro storpní podhledy tl. 200 mm	m2	8,892	1 030,00	9 158,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Vláknó minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) desky z orientovaných vláken- izolace stěn deska TF PROFIL, s podélnou orientací vláken pro zateplovací systémy 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 200 mm					
VV			7,41*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		8,892			
12	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	7,410	297,00	2 200,77	CS ÚRS 2016 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů					
13	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	614,600	25,70	15 795,22	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepících (APU lišty)					
VV			omítník/2		614,600			
14	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	645,330	12,00	7 743,96	CS ÚRS 2016 01
PP			Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů profil okenní začíšťovací s tkaninou, 6 mm/2,4 m					
VV			614,6*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		645,330			
15	K	622325108	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	99,616	280,00	27 892,48	CS ÚRS 2016 01
PP			Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%					
VV			(1,5+2,4*2)*(19+20+20)		371,700			
VV			(1,5+1,8*2)*6		30,600			
VV			(1,2+1,8*2)*4		19,200			
VV			2,4+0,6*2		3,600			
VV			5,52+1,5+3,35*2		13,720			
VV			(1,05+2,6*2)*2		12,500			
VV			0,9+2*2		4,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4+1,17*2		4,740			
	VV		(2,4+3,44*2)*4		37,120			
	VV	Ostění	Mezisoučet		498,080			
	VV		498,08*0,2		99,616			
16	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	14,820	15,40	228,23	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně					
	VV		3,8*3,9		14,820			
17	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	21,516	20,80	447,53	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svistých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu					
	VV		5,52*3,35+1,2*2,52		21,516			
18	K	629992111VP	Zatmělení spar u oken š do 10 mm PUR tmelem	m	614,600	45,00	27 657,00	
	PP		Zatmělení styčných spar mezi mostními prefabrikáty a konstrukcemi trvale pružným polyuretanovým tmelem včetně vyčištění spar, provedení penetračního nátěru a vyplnění spar pěnou pro spáry šířky do 10 mm					
	VV		omítník/2		614,600			
19	K	629999030	Příplatek k omítkě vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	18,492	16,00	295,87	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2					
20	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,936	3 210,00	6 214,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	VV		1,5*0,3*(21+22+22)*0,05		1,463			
	VV		1,2*0,3*4*0,05		0,072			
	VV		2,4*0,3*0,05		0,036			
	VV		2,4*0,4*5*0,05		0,240			
	VV		(5,52+1,5)*0,3*0,05+1,05*0,2*0,05+0,95*0,2*0,05		0,125			
	VV		Součet		1,936			
21	K	632681115VP	Vyspravení betonových podlah cementovou mazaninou pod dveřmi tl. do 20 mm	m2	2,716	492,00	1 336,27	
	PP		Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem (BG QUICK) s možností okamžitého zatížení průměr vysrávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 mm					
	VV		(5,52+1,5)*0,3+1,05*0,2*2*0,95*0,2		2,716			
22	K	634663113	Výplň dilatačních spar šířky do 20 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	20,140	255,00	5 135,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						103 904,38		
23	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	20,000	45,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
24	K	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	143,750	34,50	4 959,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 od 300 do 450 kg/m2, výšky do 20 m					
	VV		(11,5*2,5*2,5)*2		143,750			
25	K	943121129	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	143,750	2,49	357,94	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2					
26	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	718,750	1,00	718,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
	VV		143,75*5		718,750			
27	K	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m	m3	143,750	20,80	2 990,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 5 od 300 do 450 kg/m2, výšky do 20 m					
28	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	163,800	37,00	6 060,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		45,5*1,2*3*výměna oken		163,800			
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,600	50,10	480,96	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	VV		2,4*2*2		9,600			
30	K	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	37,500	28,50	1 068,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
	VV		2,5*2,5*3*2		37,500			
31	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	187,500	0,80	150,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		37,5*5		187,500			
32	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	37,500	19,20	720,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčnický nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
33	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 107,100	50,00	55 355,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		41,46+132,07+7,29+38,26+35,3+22,47+8,97+14,54+14,18+35,8+6,52+13,09+6,5+25,14+9,42+3,16+2,97+13,52*1.NP		430,660			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		143,85+57,75+11,52+56,93+11,42+6,59+12,46+37,72.NP		338,220			
	VV		143,85+57,75+11,52+56,93+11,42+6,59+12,46+37,73.NP		338,220			
	VV		Součet		1 107,100			
34	K	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	65,20	652,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvlekové, velikost M 8, délka 75 mm					
	VV		5*2"kotvení L-úhelníku		10,000			
35	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	1,440	111,00	159,84	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		2,4*0,6		1,440			
36	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	235,080	90,60	21 298,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2					
	VV		1,5*2,4*(19+20+20)		212,400			
	VV		1,5*1,8*(2+2+2)		16,200			
	VV		1,2*1,8*(1+1+1)		6,480			
	VV		Součet		235,080			
37	K	974042533	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 100 mm	m	10,150	140,00	1 421,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,6+1,5+1,05*2+0,95		10,150			
38	K	974042539	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	10,150	54,40	552,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 50 mm a šířky Příplatek k ceně -2537 za každých dalších 100 mm šířky, rýhy hl. do 50 mm					
39	K	974082113VP	Vysekání rýh pro parapety v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	67,500	28,40	1 917,00	
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítkě vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
	VV		0,45*75*2"osazení parapetů		67,500			
40	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	20,140	83,40	1 679,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm					
	VV		(5,52+1,5)*2+1,05*2*2+0,95*2		20,140			
41	K	978059541	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	34,740	70,90	2 463,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo o obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		115,8*0,3"osekání vnitřních parapetů		34,740			
D 997			Přesun sutě				30 309,37	
42	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	17,022	856,00	14 570,83	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,022	227,00	3 863,99	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
44	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	340,440	9,88	3 363,55	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		17,022*20 "Přepočtené koeficientem množství		340,440			
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,022	500,00	8 511,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998			Přesun hmot				17 103,36	
46	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	17,506	977,00	17 103,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 818 537,63	
D 712			Povlakové krytiny				7 978,89	
47	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	3,000	424,00	1 272,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
48	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy, délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
49	K	712363314	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy, délky 2 m sténová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC, délka 2 m sténová lišta vyhnutá rš 71 mm					
50	K	712363316	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy, délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	kus	2,000	576,00	1 152,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC, délka 2 m okapnice rš 200 mm					
51	K	712363402	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	5,775	375,00	2 165,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj					
	VV		(2,5+0,5*2)*(0,95+0,2+0,5)		5,775			
52	M	283220120	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	6,641	209,00	1 387,97	CS ÚRS 2016 01
	PP		Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie, mPVC fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá					
	VV		5,775*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,641			
53	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,026	819,00	21,29	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	763		Konstrukce suché výstavy				700,25	
54	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	7,410	94,50	700,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném					
VV			3,8*3,9/2		7,410			
D	764		Konstrukce klempířské				73 354,60	
55	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	114,300	51,00	5 829,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1,5*(21+22+22)+1,2*4+2,4*5		114,300			
56	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	114,300	190,00	21 717,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
57	M	7640001VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,5 m	kus	65,000	600,00	39 000,00	
VV			21+22+22		65,000			
58	M	7640002VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=1,2 m	kus	4,000	490,00	1 960,00	
VV			4		4,000			
59	M	7640003VP	venkovní tažený parapet 40 mm nos L=2,4 m	kus	5,000	925,00	4 625,00	
VV			5		5,000			
60	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,154	1 450,00	223,30	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 049 677,41	
61	K	76622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	242,250	485,00	117 491,25	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			1,5*2,4*(19+20+20)		212,400			
VV			1,5*1,8*(2+2+2)		16,200			
VV			1,2*1,8*(2+1+1)		8,640			
VV			2,4*0,6		1,440			
VV			2,4*1,17		3,570			
VV			Součet		242,250			
62	M	611305701VP	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - P01	kus	59,000	7 844,00	462 796,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
VV			19+20+20*viz. D.21		59,000			
63	M	611305702VP	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - P02	kus	6,000	6 644,00	39 864,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
VV			2+2+2		6,000			
64	M	611305703VP	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - P03	kus	3,000	5 835,00	17 505,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
VV			1+1+1		3,000			
65	M	611305704VP	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - P04	kus	1,000	6 206,00	6 206,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
VV			1		1,000			
66	M	611305901VP	okno dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí - P05	kus	1,000	10 703,00	10 703,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
67	K	76622133	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíracích výšky přes 2,5 m s rámem do zdíva	m2	32,904	485,00	15 958,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíracích nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 2,5 m					
VV			2,4*3,41+2,4*3,43*2+2,4*3,44		32,904			
68	M	611305902VP	sestava scodišťového okna - P06	kus	1,000	48 821,00	48 821,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
69	M	611305903VP	sestava scodišťového okna - P07	kus	1,000	48 935,00	48 935,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
70	M	611305904VP	sestava scodišťového okna - P08	kus	1,000	48 992,00	48 992,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
71	M	611305905VP	sestava scodišťového okna - P09	kus	1,000	48 935,00	48 935,00	
PP			Dodávka a montáž okna dle specifikace D.21					
72	K	76629513	Příplatek k montáži oken rovné ostění pertinka přípojovací spára do 20 mm	m	1 229,200	105,00	129 066,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž oken - Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, tesnicí páskou s pertinkou, přípojovací spára tl. do 20 mm					
VV			(1,5+2,4)*2*(19+20+20)*2		920,400			
VV			(1,5+1,8)*2*(2+2+2)*2		79,200			
VV			(1,2+1,8)*2*(2+1+1)*2		48,000			
VV			(2,4+0,6)*2*2		12,000			
VV			(2,4+1,17)*2*2		14,280			
VV			(2,4+3,44)*2*4*2		93,440			
VV			(5,52+3,35)*2*2		35,480			
VV			(1,05+2,6)*2*2		14,600			
VV			(0,95+2)*2*2		11,800			
VV			omítník		1 229,200			
73	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	75,000	235,00	17 625,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
VV			24+23+23+5		75,000			
74	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	115,800	260,00	30 108,00	CS ÚRS 2016 01
VV			1,5*(22+22+22)+1,2*4+2,4*5		115,800			
75	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		75			75,000			
76	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
77	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,121	807,00	1 711,65	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
78	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	2,121	389,00	825,07	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		767	Konstrukce zámečnické				444 537,98	
79	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	57,984	485,00	28 122,24	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných					
VV			5,52*3,35+1,5*2,52		22,272			
VV			2,4*1,17+2,4*3,41+2,4*3,43		19,224			
VV			2,4*3,44+2,4*3,43		16,488			
VV			Součet		57,984			
80	K	767113150	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2	m2	22,272	1 860,00	41 425,92	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 16 m2					
VV			5,52*3,35+1,5*2,52		22,272			
81	M	553413110VP	sestava hliníkových vchodových dveří - H01	kus	1,000	247 420,00	247 420,00	
PP			Dodávka a montáž dveří dle specifikace D.21					
82	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku					
83	M	553412466VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové - H03	kus	1,000	28 440,00	28 440,00	
PP			Dodávka a montáž dveří dle specifikace D.21					
84	K	767640112	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s nadsvětlikem					
85	M	553412461VP	dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlikem - H02	kus	2,000	36 700,00	73 400,00	
PP			Dodávka a montáž dveří dle specifikace D.21					
86	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	7,360	165,00	1 214,40	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2					
VV			1,05*2,6*2+0,95*2*1.NP		7,360			
87	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2					
88	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	9,000	60,00	540,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2					
VV			9*1.NP		9,000			
89	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2	kus	2,000	62,00	124,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2					
90	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	45,000	70,20	3 159,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
VV			45°zpeřná MTŽ čistících zón		45,000			
91	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	120,000	55,00	6 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
VV			2,4*25*2°L-úhelníky		120,000			
92	M	130105320	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 100 x 10 mm	t	0,132	25 800,00	3 405,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová L úhelníky nerovnostranné 160 x 100 x 10 mm					
VV			2,4*2°25/1000*1,1°rezerva		0,132			
93	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	45,000	32,80	1 476,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg					
VV			15*3°demontáž čistících zón		45,000			
94	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,067	893,00	952,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
95	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,067	373,00	397,99	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		771	Podlahy z dlaždic				2 276,53	
96	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	35,460	64,20	2 276,53	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
VV			(1,5°(22*3)+1,2*4+2,4*6)*0,3		35,460			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				27 295,07	
97	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	2,746	55,70	152,95	CS ÚRS 2016 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým					
VV			((0,16+0,1)*2*1,1)*2,4*2°viz. D.13		2,746			
98	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,746	60,00	164,76	CS ÚRS 2016 01
PP			Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým					
99	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,746	68,00	186,73	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
100	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,746	90,00	247,14	CS ÚRS 2016 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
101	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,492	99,00	543,71	CS ÚRS 2016 01
PP Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
VV 2,746*2					5,492			
102	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	99,616	35,00	3 486,56	CS ÚRS 2016 01
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových								
VV silikátový					99,616			
VV Ostění*0,2					99,616			
103	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	99,616	226,00	22 513,22	CS ÚRS 2016 01
PP Nátěr omítek se schopnosti překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový								
VV Ostění*0,2					99,616			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							117 541,90	
104	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	233,280	35,00	8 164,80	CS ÚRS 2016 01
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah								
VV 45,5*1,5*3+2,4*1,5*5+(5,52+1,5)*1,5					233,280			
105	M	581248500	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby, 210mm x 20 m	m	277,421	25,00	6 935,53	CS ÚRS 2016 01
PP Zeminy jílovinové - hlinky a nátěry malířské nátěry upravené tekuté, pásy a fólie - malířské								
VV potřeby páska do 60° C CQ s papírovou páskou 210mm x 20 m					277,421			
VV 264,21*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					277,421			
106	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod..	m2	1 107,100	40,00	44 284,00	
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah								
107	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	1 162,455	25,00	29 061,38	CS ÚRS 2016 01
PP Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken 300								
VV g/m2, šíře 200 cm					1 162,455			
VV 1107,1*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					1 162,455			
108	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	298,848	28,50	8 517,17	CS ÚRS 2016 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								
VV Ostění*0,5*1,2					298,848			
109	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	593,328	9,50	5 636,62	CS ÚRS 2016 01
PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo								
VV zdvojených					424,800			
VV 1,5*2,4*(19+20+20)*2					32,400			
VV 1,5*1,8*6*2					17,280			
VV 1,2*1,8*4*2					2,880			
VV 2,4*0,6*2					38,448			
VV 2,4*1,17*2+2,4*3,41*2+2,4*3,43*2					32,976			
VV 2,4*3,44*2+2,4*3,43*2					44,544			
VV 5,52*3,35*2+1,5*2,52*2					593,328			
VV Součet					593,328			
110	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	298,848	20,00	5 976,96	CS ÚRS 2016 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné								
VV středně v místnostech výšky do 3,80 m					298,848			
VV Ostění*0,5*1,2					298,848			
111	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	298,848	30,00	8 965,44	CS ÚRS 2016 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné								
VV středně v místnostech výšky do 3,80 m								
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							95 175,00	
112	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	211,500	50,00	10 575,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných								
VV 1,5*2,4*(15+20+20)					198,000			
VV 1,5*1,8*(1+2+2)					13,500			
VV Součet					211,500			
113	M	611243400	žaluzie hliníková interiérová stříbrná	m2	211,500	400,00	84 600,00	CS ÚRS 2016 01
PP žaluzie hliníková interiérová stříbrná 55 x 78 cm								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 500,52	
D VRN6 Územní vlivy							2 500,52	
114	K	06330300VP	Zajištění pracovníků - Práce ve výškách, v hloubkách (úvazy, postroje, apod...)	komplet	1,000	2 500,52	2 500,52	
PP Územní vlivy práce na těžce přístupných místech práce ve výškách, v hloubkách								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

02 - SDK podhledy

KSO: 801 34 12
Místo: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Lech Niedoba

IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

621 980,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 980,99	21,00%	130 616,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

752 597,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

02 - SDK podhledy

Místo:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 621 980,99

HSV - Práce a dodávky HSV 78 095,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 993,04

998 - Přesun hmot 102,46

PSV - Práce a dodávky PSV 399 333,81

763 - Konstrukce suché výstavby 340 746,88

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 58 586,93

M - Práce a dodávky M 123 991,68

21-M - Elektromontáže 118 791,68

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 200,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt: 02 - SDK podhledy

Místo: Obec Třinec
Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Uchazeč: Ing. Lech Niedoba

Datum: 25.4.2017
Projektant:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 621 980,99

D HSV Práce a dodávky HSV 78 095,50
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 993,04

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	702,640	37,00	25 997,68	CS ÚRS 2016 01
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m								
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	702,640	74,00	51 995,36	CS ÚRS 2016 01
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m								
D 998 Přesun hmot 102,46								
3	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,119	861,00	102,46	CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 399 333,81
D 763 Konstrukce suché výstavby 340 746,88

4	K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,700	555,00	1 498,50	CS ÚRS 2016 01
PP Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI								
VV 2,7*0,5*2"čela chodby 2,700								
5	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	671,132	250,00	167 783,00	CS ÚRS 2016 01
PP Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné								
VV 41,46+38,26+22,47+14,54+35,8+6,52+13,09+48,67-1,06*6,8*1.NP 213,602								
VV 143,85+57,75+56,93+51,69+56,93+56,93+57,75-4,5*2,7*2"2.NP 457,530								
VV Součet 671,132								
6	M	590305960	podhled kazetový jemný perforovaný povrch, hrana A, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	805,358	205,00	165 098,39	CS ÚRS 2016 01
PP Stropní kazety z minerální vlny, jílů a škrobů, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvy nebo ražením. Standardní neorientovaný povrch pro běžné použití, prováděný ražením a konečnou úpravou barvou. Vzhledem k akustickým parametrům se využívá především v komerčních objektech s vyšší hlukovým zatížením.								
VV 671,132*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 805,358								
7	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,804	739,00	4 289,16	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
8	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	5,804	358,00	2 077,83	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 586,93

9	K	784171102VP	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí - pracovní koberce, geotextilie apod..	m2	827,290	40,00	33 091,60	
PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah								
VV 41,46+132,07+38,26+35,3+22,47+8,97+14,54+35,8+6,52+13,09+48,67*1.NP 397,150								
VV 143,85+57,75+56,93+56,93+56,93+57,75*2.NP 430,140								
VV Součet 827,290								
10	M	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	868,655	25,00	21 716,38	CS ÚRS 2016 01
PP Geotextilie geotextilie netkané vzráběné technologií vpichování z polyesterových vláken geoNetex M 300 g/m2, šíře 200 cm								
VV 827,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 868,655								
11	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	28,50	1 216,95	CS ÚRS 2016 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								
VV 40*1+2,7 42,700								
12	K	784211021	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	20,00	854,00	CS ÚRS 2016 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m								
13	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za provádění plochy do 5m2	m2	42,700	5,00	213,50	CS ÚRS 2016 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2								
14	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,700	30,00	1 281,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
15	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	42,700	5,00	213,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2					
D M			Práce a dodávky M				123 991,68	
D 21-M			Elektromontáže				118 791,68	
16	K	210201005VP	Demontáž a zpětná montáž školních hodin	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu					
17	K	210201006VP	Demontáž a zpětná montáž dataprojektoru	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez krytu					
18	K	210201025VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	100,000	650,00	65 000,00	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
	VV		6+3+8+2+1+8*1.NP		28,000			
	VV		12*5+12		72,000			
	VV		Součet		100,000			
19	K	210201050VP	Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na táhlech 2 zdroje	kus	10,000	980,00	9 800,00	
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje					
	VV		2*5		10,000			
20	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus	10,000	348,00	3 480,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje					
	VV		6+4		10,000			
21	M	348144451VP	zářivkové svítidlo RSTR 418 PT-EVG-H 4x18 W	kus	10,000	580,00	5 800,00	
	PP		Svítidlo, světlo, osvětlení, mřížkové, vestavné, do, stropu, podhledu, rastru, s, elektronickým, předřadníkem, 600x600, mm, 60x60, cm, MILED0, zářivkové, pro, na, zářivky, zářivku, T8, patice, G13, Kanlux,včetně zářivkových trubic					
22	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	968,000	18,00	17 424,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2					
	VV		8,8*110		968,000			
23	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 161,600	12,30	14 287,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5					
	VV		968*1,2 Přepočtené koeficientem množství		1 161,600			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				5 200,00	
24	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
	VV		2,5*16		40,000			
25	K	460710031	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				20 560,00	
26	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	80,000	230,00	18 400,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář					
27	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - revize	hod	8,000	270,00	2 160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 34 12
Místo: Obec Třinec

CC-CZ:
Datum: 25.4.2017

Zadavatel:
Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing. Lech Niedoba

IČ: 64958973
DIČ: CZ6702162071

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 625,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 625,00	21,00%	2 861,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 486,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	13 625,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 625,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třinecká obchodní akademie - Výměna výplní otvorů II.etapa

Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Obec Třinec

Datum:

25.4.2017

Zadavatel:

Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Projektant:

Uchazeč:

Ing. Lech Niedoba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem

13 625,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					13 625,00
D		VRN3	Zařízení staveniště					12 500,00
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky, sklady, suché WC	%	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na dopravu, umístění a odstranění: stavební buňky, skladu materiálu, suché WC, apod.						
VV		1			1,000			
2	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	%	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zabezpečení staveniště elektrickou energií z objektu č.p. 302 pro zařízení staveniště a stavbu, včetně podružného měření a poplatku za odebranou el. energii						
3	K	034103001	Voda pro zařízení staveniště	%	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP		Zabezpečení staveniště vodou z objektu č.p. 302 s podružným měřením pro staveniště včetně poplatku za vodné						
4	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Zabezpečení staveniště provizorním dopravním značením v areálu včetně projednání značení na odboru dopravy MěÚ Třinec, nájemného a odstranění						
5	K	039203000	Úklid vnějšího prostoru v okolí stavby	m2	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Úprava terénu po zařízení staveniště do původního stavu						
VV		180			180,000			
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit					1 125,00
6	K	081103000	Mimostaveništní doprava - 2,5%	%	2,500	450,00	1 125,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Náklady na mimostaveništní dopravu včetně denní dopravy pracovníků na pracoviště						

Subdodavatelské schéma

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli – věcné vymezení
Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – výměna výplní otvorů – II. etapa			
1.	Název:	R + M stavební s.r.o.	SDK podhledy
	Sídlo/místo podnikání:	Bukovecká 615, 739 91 Jablunkov	
	IČ:	27797376	
	DIČ:	CZ27797376	
2.	Název:	Babilon elektromontáže s.r.o.	Elektromontáže
	Sídlo/místo podnikání:	Bystřice 365	
	IČ:	28617428	
	DIČ:	CZ28617428	



Třinecká obchodní akademie, Třinec, ul. Beskydská čp. 1140 – výměna výplní otvorů – II. etapa

Časový harmonogram realizace zakázky

den od předání staveniště																																																		
oddíl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
demonitáž stávajících oken																																																		
demonitáž parapetů																																																		
montáž nových oken																																																		
montáž nových parapetů																																																		
zhotovení nových omítek																																																		
úklid																																																		
malby																																																		
SDK podhledy																																																		
elektromontáže																																																		
odvoz a likvidace odpadu																																																		

zahájení prací: 3.7.2017 (v den předání staveniště)
ukončení prací: 21.8.2017 (do 50. dnů od předání staveniště)

