



SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka
b) technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
Renata Šedová, referentka oddělení výstavby
c) reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
telefon: 558 306 111
fax: 558 306 143
e-mail: sekretariat@trinecko.cz
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
číslo účtu: 1621-781/0100

(dále jen objednatel)

a

2. 1. realitní kancelář v Třinci s.r.o.

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4176
zastoupena: Ing. Pavel Madeja, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxx
reklamací: Ing. Pavel Madeja, Karel Labaj
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 476 79 646
DIČ: CZ47679646
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Třinec
č. účtu: 34706781/0100

(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „**MŠ Nerudova, Třinec - rekonstrukce terasy nad kuchyní**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností TimedArch DESIGN s.r.o., K Jezeru 732/21a, 700 30 Ostrava – Výškovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, IČ 024 96 810, 08/2016, (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - f) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - g) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - i) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - k) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - l) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - m) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - n) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - q) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - r) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,



- s) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - t) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - v) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list.
4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.
6. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.
9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality,



může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo



provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději **03.07.2017**. Pokud zhotovitel nepřevzme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 21.08.2017**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení prací.
6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
7. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací.
8. Místem plnění je Třinec, pozemky 3297/1, 3295/2, 3295/1, 3297/2 v k. ú. Lyžbice.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH

1 120 004,- Kč



K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej požizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, rozebrání a roztržení demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.
6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
7. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS.
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.



8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury.



Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem,.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen



TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a



datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.



9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatel stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu se poddodavatelským schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatel, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den prodlení.
5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatel označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu



ve výši 1.000,-- Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 3 dnů kdy měl práce na díle dle této smlouvy zahájit.,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatel ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3 dnů“.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.
8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3. stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince. usnesením č. 2017/..... ze dne 05.06.2017
11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram

V Třinci dne 12.06.2017

V Třinci dne 12.06.2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
Ing. Pavel Madeja
jednatel společnosti

Krycí list zadání

Zakázka :	MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :	TIMED20160901		Umístění :	Třinec				
Stavební objekt číslo :			Investor :	Město Třinec - MěÚ odbor ŠKaTv, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec				
Rozpočet číslo :	C:\Program Files\SoftTrio\Or3		Objednal :					
Dodatek číslo :			Projektant :	TimedArch DESIGN Oldřichovice 788				
Archivní číslo :			Zpracoval :					
Datum :	11/09/2016		Soubor :	C:\Program Files\SoftTrio\Or32(v02);TIMED20160901;MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy				
Rozpočtové náklady [Kč]				Ostatní náklady				Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV	20 528,14	674 874,48						
PSV	132 935,02	251 276,36						
MON								
VRN		40 390,00						
OST								
Celkem	153 463,16	966 540,84						
Základní rozpočtové náklady			1 120 004,00 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			1 120 004,00 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)				Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	1 120 004,00 Kč	235 200,84 Kč						
15 %								
0 %								
	1 120 004,00 Kč	235 200,90 Kč						Razítko:
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH				Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
1 355 204,90 Kč				Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
					C:\Program Files\SoftTrio\Or32(v02);TIMED20160901;MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy				1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
001	B				Vlastní práce				1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,493	235 200,84
001	O			HSV	zemní práce				70 517,59 Kč	0,00	70 517,59	0,00	0,00	0,000	14 808,69
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	19,434	m3	890,80	17 311,81 Kč		17 311,81				21 %
									8,200						
									8,9585						
									2,2755						
P	2			132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	38,868	m3	396,20	15 399,50 Kč		15 399,50				21 %
									58,302-19,434						
									38,868						
P	3			161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	58,302	m3	89,30	5 206,37 Kč		5 206,37				21 %
									29,151*2						
P	4			162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	116,604	m3	36,60	4 267,71 Kč		4 267,71				21 %
									58,302						
									zpět pro zásyp						
									58,302						
P	5			167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	58,302	m3	191,50	11 164,83 Kč		11 164,83				21 %
P	6			174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím po vrstvách 200 mm <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	58,302	m3	99,90	5 824,37 Kč		5 824,37				21 %
									58,302						
P	7			181100001	Uvedení plochy staveniště do původního stavu <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	570,000	m2	19,90	11 343,00 Kč		11 343,00				21 %
004	O			HSV	konstrukce stropu				616,00 Kč	0,00	616,00	0,00	0,00	0,040	129,36
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech <i>otvory po ventilačních kom.,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	2,000	kus	308,00	616,00 Kč		616,00			0,020	21 %
005	O			HSV	komunikace				162 835,70 Kč	2 834,41	160 001,29	0,00	0,00	102,442	34 195,50
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			564751113	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel.8-32 mm tl 170 mm <i>Ochranná vrstva šterkodrtě , kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	47,5245	m2	143,50	6 819,77 Kč		6 819,77			0,329	21 %
									pod okapovým chodníkem						
									(20,2+2,45*2)*0,45*1,1						
									pod asfaltem						
									35,1						
P	2			564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-63 mm tl 200 mm <i>podkladní vrstva ,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	35,100	m2	169,50	5 949,45 Kč		5 949,45			0,386	21 %
									35,1						
P	3			565134211	Podklad z obalovaného kameniva OKJ II tl 50 mm š do 3 m <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	35,100	m2	590,00	20 709,00 Kč		20 709,00			0,132	21 %
									26,6						
P	4			573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	35,100	m2	9,90	347,49 Kč		347,49			0,001	21 %
P	5			577133111	Asfaltový beton ACO 8 tl 40 mm š do 3 m <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	35,100	m2	490,00	17 199,00 Kč		17 199,00			0,104	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
P	6	916231213			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	3,000	m	237,50	712,50 Kč		712,50			0,130	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
S	7	59217410			OBRUBNIK CHOD ABO 100/10/25 II A	3,030	kus	112,50	340,88 Kč	340,88				0,058	21 %
P	8	622325103			Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 %	31,967	m2	220,10	7 035,94 Kč		7 035,94			0,046	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
P	9	918101111			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	3,7275	m3	3 015,00	11 238,41 Kč		11 238,41			2,256	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
:obrubníky 3*0,2*0,3 0,180															
:obetonování odvodňovacího žlabu (8,85+11,1+1,55)*1,1*0,3*0,3 2,1285															
(8,85+11,1+1,55)*1,1*0,3*0,3*0,5 1,0643															
(8,85+11,1+1,55)*1,1*0,15*0,1 0,3548															
P	10	935114112			Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu bet. se spádem 200/250 mm	21,500	m	3 565,00	76 647,50 Kč		76 647,50			2,256	21 %
<i>vč.dodávka bet.žlabu a roštu s pojezdovou zátěží 25 t,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek a nopojení na stávající kanalizaci</i>															
P	11	935114112			Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu bet. se spádem 250/250 mm	1,550	m	6 306,94	9 775,76 Kč		9 775,76			2,256	21 %
<i>vč.dodávka bet.žlabu a roštu s pojezdovou zátěží 25 t,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek a nopojení na stávající šachtičky</i>															
P	12	596841120			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	10,890	m2	327,50	3 566,48 Kč		3 566,48			0,140	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
S	13	59245542			DLAŽ BETON 45X45X4	11,009	m2	226,50	2 493,54 Kč	2 493,54				0,085	21 %
:0,9*1,01 11,009															
062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				181 983,39 Kč	17 693,73	164 289,67	0,00	0,00	9,399	38 216,51
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	611421133			Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková	73,560	m2	415,50	30 564,18 Kč		30 564,18			0,051	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
:dle položky č.13-práce bourací 73,560 73,560															
P	2	612473182			Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková	89,498	m2	340,00	30 429,32 Kč		30 429,32			0,035	21 %
<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
:dle položky č.14 - bourací práce 89,498 89,498															
P	3	622252001			Montáž zakládacích soklových lišt	25,100	m	69,20	1 736,92 Kč		1 736,92			0,001	21 %
:20,2+2,45*2 25,100															
S	4	59051416			LISTA ZAKLADACI LO 103 1,0MM A	26,355	m	39,40	1 038,39 Kč	1 038,39				0,000	21 %
:25,10*1,05 26,355															
P	5	622211021			Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek od tl.80- 120 mm	64,278	m2	684,00	43 966,15 Kč		43 966,15			0,008	21 %
<i>zdívo pod i nad terénem (tkanina je ochranná pancéřová)vč.zátek,ETICS-extrudovaný polystyrén(např.Perimetr)tl.80 mm je ve specifikaci , 8 ks hmoždinek na 1 m2,2 ks navíc jsou ve specifikaci,zbývající materiál je v položce montáže- podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>															
:zdívo terasy pod i nad terénem (19,3+0,08*2+2*2)*3,1 72,726															
:odpočet otvorů -1,2*0,88*3 -3,168															

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90

-3*0,88*2

-5,280

S	6	28376371		DESKA POLYS URSA XPS TL80MM B	66,20634	m2	209,00	13 837,13 Kč	13 837,13					0,002	21 %
				64,278*1,03	66,2063										
S	7	59051370		HMOZDINKY PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (šroubované, ocelový trn)	129,000	kus	7,20	928,80 Kč	928,80					0,000	21 %
				64,278*2	128,556										
S	8	59051390		ZÁTKY POLYSTYRÉNOVÉ	129,000	kus	1,75	225,75 Kč	225,75					0,000	21 %
P	9	622252002		Montáž ostatních sténových ,dilatačních apod. lišt	31,000	m	43,70	1 354,70 Kč		1 354,70				0,001	21 %

kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek

;parapetní zacišťovací
1,2*3+3*2 9,600
;zacišťovací okenní
0,88*2*5 8,800
;profil rohový s okapničkou
1,2*3+3*2 9,600
;lišta rohová AL
1,5*2 3,000

S	10	59051512		LISTA ZACISTOVACI PARAPETNI A	10,080	m	36,80	370,94 Kč	370,94					0,000	21 %
				(1,2*3+3*2)*1,05	10,080										
S	11	59051510		LISTA ZACISTOVACI OKENNI A	9,240	m	25,00	231,00 Kč	231,00					0,000	21 %
				0,88*2*5*1,05	9,240										
S	12	59051475		PROFIL ROHOVY S OKAPNICOU	10,080	m	28,60	288,29 Kč	288,29					0,000	21 %
				10,080	10,080										
S	13	59051480		LISTA ROHOVA AL 10MM A	3,150	m	14,50	45,68 Kč	45,68					0,000	21 %
				1,5*2*1,05	3,150										
P	14	622212001		Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží tl.desky do 40 mm	18,400	m	300,00	5 520,00 Kč		5 520,00				0,001	21 %
				<i>tkanina je ochranná pancéřová, vč zátek-okno ostění + nadpraží ETICS-XPS tl.20-40 mm je ve specifikaci, zbývající materiál je v polozece montáže , podrobný popis ETICS viz technická zpráva a PD, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>											
				;ostění a nadpraží (1,2+0,88*2)*3 8,880 (3,0+0,88*2)*2 9,520	8,880 9,520										

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90

S	15	28376365	DESKA POLYS URSA XPS TL40MM B		3,7904	m2	192,00	727,76 Kč	727,76					0,001	21 %
					18,4*0,2*1,03			3,7904							
P	16	622511111	Omítka tenkovrstvá mozaiková stěn vnějších		26,988	m2	570,00	15 383,16 Kč		15 383,16				0,006	21 %
					<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>										
					:nad terémem			27,916							
					(19,3+0,08*2*2*2)*1,4										
					:odpočet otvorů			-3,168							
					-1,2*0,88*3			-5,280							
					-3*0,88*2										
					:připočet ostění			2,496							
					(1,2*2+0,88*2)*0,2*3			3,104							
					(3*2+0,88*2)*0,2*2										
					:parapety oken			0,720							
					1,2*0,2*3			1,200							
					3*0,2*2										
P	17	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím		64,278	m2	45,80	2 943,93 Kč		2 943,93				0,006	21 %
					<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>										
					64,278			64,278							
P	18	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním výplní otvorů a svislých ploch folií		9,2928	m2	38,00	353,13 Kč		353,13				0,000	21 %
					<i>přílepenou lepicí páskou, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>										
					1,2*0,88*3*1,1			3,4848							
					3*0,88*2*1,1			5,808							
P	19	622131101	Hydroizolace - ochranný a vyrovnávací nátěr (penetrace) stěn		64,278	m2	412,60	26 521,10 Kč		26 521,10				0,007	21 %
					<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>										
					64,278			64,278							
P	20	151000001	Bednění z desek OSB /3 (ochrana novopá folie při hutnění kolem fasády)		41,796	m2	132,00	5 517,07 Kč		5 517,07				0,016	21 %
					<i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>										
					41,796			41,796							

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
C:\Program Files\SoftTrio\Or32(v02);TIMED20160901;MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
095	O	HSV			různé dokončovací konstrukce				7 128,00 Kč	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,005	1 496,88
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	952901111			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	118,800	m2	60,00	7 128,00 Kč		7 128,00			0,000	21 %
					72,2 (19,3+2*2)*2				72,200 46,600						
096	O	HSV			bourání a demolice konstrukcí				209 955,87 Kč	0,00	209 955,87	0,00	0,00	0,002	44 090,73
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	113106121			Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	13,005	m2	220,00	2 861,10 Kč		2 861,10				21 %
					:okapový chodník okolo terasy+ 2x šílka výkopu (19,3+2,6*2+2,2*2)*0,45				13,005						
P	2	113107142			Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	37,355	m2	164,50	6 144,90 Kč		6 144,90				21 %
					:pro odkop základů u terasy (19,3+2,4*2)*1,55				37,355						
P	3	113201113			Demontáž žlabu <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	1,550	m	91,90	142,45 Kč		142,45				21 %
P	4	919735112			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	3,000	m	74,00	222,00 Kč		222,00				21 %
					1,5*2				3,000						
P	5	113107123			Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	50,555	m2	462,50	23 381,69 Kč		23 381,69				21 %
					37,55+13,005				50,555						
P	6	965043441			Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	7,7007	m3	2 200,00	16 941,54 Kč		16 941,54				21 %
					:podlaha z betonové mazaniny na terase 19,3*3,8*0,105				7,7007						
P	7	965041341			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	3,667	m3	1 285,00	4 712,10 Kč		4 712,10				21 %
					:škvárbeton na terase 19,3*3,8*0,05				3,667						
P	8	965082933			Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	10,6343	m3	248,00	2 637,31 Kč		2 637,31				21 %
					:podsyp ze strusky na terase 19,3*3,8*0,145				10,6343						
P	9	711131811			Odstranění izolace proti vodě vodorovně <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	73,340	m2	17,10	1 254,11 Kč		1 254,11				21 %
					:dtto pol.č.7 19,3*3,8				73,340						
P	10	713120853			Odstranění tepelných izolací (podlad,střech) z desek heraklit tl.35 mm <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	73,340	m2	65,00	4 767,10 Kč		4 767,10				21 %
					:dtto pol.č.7 73,34				73,340						
P	11	978071221			Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	41,796	m2	117,50	4 911,03 Kč		4 911,03				21 %
					(19,46+1,88*2)*1,8				41,796						
P	12	978036161			Otlučení vnějších omítek březolitových o rozsahu do 50 %	31,967	m2	26,00	831,14 Kč		831,14				21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph		
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						(64,278+18,4*0,2)-35,991										31,967	
P	13	978011191			Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	73,560	m2	77,90	5 730,32 Kč		5 730,32				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						.m.č.0.14 a 0.15										8,400	
						2,8*3										65,160	
						2,7*8+7,2*6,05											
P	14	978013191			Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	89,4975	m2	61,40	5 495,15 Kč		5 495,15				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						.m.č.0.14										30,392	
						(3+2,8)*2*2,62										-5,0085	
						-1,05*2,05+0,9*2-1,2*0,88										1,030	
						(1,05+2,05*2)*0,2										0,740	
						(1,2+0,88*2)*0,25										0,735	
						(0,9+2*2)*0,15										24,327	
						.m.č.0.15										-8,190	
						(8+2,7+1,225)*2*(2,82-1,8)										1,155	
						-0,9*0,2-2,55*0,65-1,65*0,65-3*0,88*2										0,885	
						(2,55+0,65*2)*0,3										3,332	
						(1,65+0,65*2)*0,3										37,630	
						(3+0,88*2)*0,35*2										-3,050	
						(7,2+6,05)*2*(3,22-1,8)										1,440	
						-0,8*0,2*2-2,55*0,65-1,65*0,65										2,310	
						(0,8+0,2*2)*0,6*2										1,770	
						(2,55+0,65*2)*0,6											
						(1,65+0,65*2)*0,6											
P	15	721262809			Demontáž větracích komínků do DN 200	2,000	kus	300,00	600,00 Kč		600,00				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
P	16	771573810			Demontáž podlah z dlaždic keramických na plastové terče na podložkách	73,340	m2	69,10	5 067,79 Kč		5 067,79				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						.terasa										73,340	
						19,3*3,8											
P	17	771411810			Demontáž soklíků pórovinných kladených do malty rovných	24,000	m	22,90	549,60 Kč		549,60				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
P	18	978059641			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček pl přes 1 m2	10,485	m2	99,80	1 046,40 Kč		1 046,40				21 %		
keramický sokl kolem terasy výšky 300-450 mm,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						(19,3+2*2)*0,45										10,485	
P	19	767112812			Demontáž ocelového zábradlí vč svislých sloupků	21,526	m2	320,00	6 888,32 Kč		6 888,32				21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						.zábradlí terasy										21,526	
						(19,3+1,8*2)*0,94											
P	20	764002861			Demontáž oplechování terasy do suti	23,100	m	21,50	496,65 Kč		496,65			0,000	21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						19,3+1,9*2										23,100	
P	21	764004861			Demontáž svodu-odvodnění terasy do suti	3,000	m	32,38	97,14 Kč		97,14			0,000	21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						1,5*2										3,000	
P	22	764004801			Demontáž žlabu do suti	23,100	m	32,50	750,75 Kč		750,75			0,000	21 %		
kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek																	
						23,1										23,100	
U	23	979081111			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	83,96719	t	174,50	14 652,27 Kč		14 652,27				21 %		
U	24	979081121			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1 259,50779	t	14,55	18 325,84 Kč		18 325,84				21 %		
U	25	979082111			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	83,96719	t	222,50	18 682,70 Kč		18 682,70				21 %		

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
U	26	979082121			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	335,86874	t	24,80	8 329,54 Kč		8 329,54				21 %
P	27	979098191			Poplatek za skládku - netříděné	77,2057	t	600,00	46 323,42 Kč		46 323,42				21 %
						83,967-6,7613			77,2057						
P	28	979098155			Poplatek za skládku - s asfaltem	6,76126	t	1 200,00	8 113,51 Kč		8 113,51				21 %
						37,355*0,181			6,7613						
699	O	HSV			přesun hmot HSV				62 366,07 Kč	0,00	62 366,07	0,00	0,00	0,000	13 096,88
Seznam položek pro oddíl :															
U	1	999281111			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	115,49273	t	540,00	62 366,07 Kč		62 366,07				21 %
711	O	PSV			izolace proti vodě				90 067,06 Kč	41 204,43	48 862,62	0,00	0,00	2,178	18 914,08
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	711161312			Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi s nopy D+M	41,796	m2	105,50	4 409,48 Kč		4 409,48			0,001	21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
						41,796			41,796						
P	2	711792620			Izolace proti zemní vlhkosti - krycí,ukončující lišta pro překrytí okraje	23,060	m	121,40	2 799,48 Kč		2 799,48			0,000	21 %
						izolace									
						D+M,kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
						19,46+1,8*2			23,060						
P	3	711142561			Montáž a dodávka geotextilie 330g/m2	41,196	m2	46,43	1 912,73 Kč		1 912,73				21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
P	4	711111001			Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	81,800	m2	33,00	2 699,40 Kč		2 699,40				21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
S	5	11163148			LAK ASFALT PENETRAL ALP SUDY 160KA	0,02454	t	39 490,00	969,08 Kč	969,08				1,000	21 %
						81,8*0,0003			0,0245						
P	6	711141559			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	91,400	m2	85,40	7 805,56 Kč		7 805,56			0,000	21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
						72,2			72,200						
						(18,8+2,6*2)*0,4*2			19,200						
S	7	62833165			Pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou folií kaširovanou skleněnými	105,110	m2	126,94	13 342,66 Kč	13 342,66				0,005	21 %
						vlákný,pás splňuje podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1									
						91,4*1,15			105,110						
P	8	711132101			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vislé AIP nebo tkaninou	206,800	m2	18,60	3 846,48 Kč		3 846,48			0,000	21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
						91,4*2			182,800						
						vytažení v rozích									
						(18,8+2,6*2)*0,5*2			24,000						
S	9	673.01			Netkaná textilie z polypropylénových vláken,zpevněná vpichováním	118,910	m2	27,83	3 309,27 Kč	3 309,27				0,005	21 %
						určímá obvykle prp vytvoření separačních a ochranných vrstev,plošná hmotnost 300 g.m2,materiálové složení 100 % polypropylen									
						206,8/2*1,15			118,910						
S	10	673.02			Netkaná textilie z polypropylénových vláken,zpevněná vpichováním	118,910	m2	45,43	5 402,08 Kč	5 402,08				0,005	21 %
						určímá obvykle prp vytvoření separačních a ochranných vrstev,plošná hmotnost 500 g.m2,materiálové složení 100 % polypropylen									
						118,91			118,910						
P	11	711161312			Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi pro běžné podmínky -folie ve specifikaci	103,400	m2	205,85	21 284,89 Kč		21 284,89			0,001	21 %
						kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek									
						206,8/2			103,400						
S	12	28322028			Folie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou	118,910	m2	152,90	18 181,34 Kč	18 181,34				0,002	21 %
						určená pro přilíženě a vegetační skladby									
						103,4*1,15			118,910						
P	13	711792620			Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	24,000	m	138,40	3 321,60 Kč		3 321,60			0,000	21 %
						18,8+2,6*2			24,000						

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(t)/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
U	14	998711201			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	1,000	%	783,00	783,00 Kč		783,00				21 %
713	O	PSV			izolace tepelné				77 471,46 Kč	54 764,17	22 707,29	0,00	0,00	0,326	16 269,01
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	713111124			Montáž izolace tepelné spádové vrstvy kotvené do stropní konstrukce <i>teleskopickými kotvami 2 ks/m2 - položka obsahuje i dodávku kotev, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	72,200	m2	129,00	9 313,80 Kč		9 313,80			0,000	21 %
S	2	28375909			DESKA EPS 150 S 1000X1000X50 MM B <i>72,2*1,03</i>	74,366	m2	130,27	9 687,66 Kč	9 687,66				0,002	21 %
P	3	713111125			Montáž izolace tepelné stropů lepením rohoží, pásů, dílců, desek <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	72,200	m2	134,00	9 674,80 Kč		9 674,80			0,001	21 %
S	4	28375001			Tepelné izolační deska PIR s povrchovou úpravou z hliníkové sendvičové folie <i>tl. 100 mm</i>	74,366	m2	598,00	44 470,87 Kč	44 470,87				0,002	21 %
P	5	713121211			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	24,000	m	69,90	1 677,60 Kč		1 677,60				21 %
S	6	28375910			DESKA EPS 150 S 1000X1000X60 MM B <i>18,8+2,6*2</i>	4,944	m2	122,50	605,64 Kč	605,64				0,002	21 %
P	7	713141211			Montáž a dodávka izolace tepelné volně položené náběhové klíny <i>24*0,2*1,03</i> <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	24,000	m	69,90	1 677,60 Kč		1 677,60				21 %
U	8	998713201			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	1,000	%	363,49	363,49 Kč		363,49				21 %
764	O	PSV			klempířské práce				13 369,83 Kč	0,00	13 369,83	0,00	0,00	0,003	2 807,66
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	764511413			Zláb podokapní hrnatý z PZ s povrchovou úpravou rš 250 mm <i>K/1-vč. Zlábových háků, čel, rohů a kotlíků, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	23,700	m	390,50	9 254,85 Kč		9 254,85				21 %
P	2	764518621			Svod z PZ s povrchovou úpravou 87 mm <i>K/2 - vč. kolen odsoků, kruhových zděří a napojení na stávající svody, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	4,000	m	375,50	1 502,00 Kč		1 502,00				21 %
P	3	764215603			Přechodová rohová lišta Detail II <i>přechodová lišta, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	2,300	m	149,60	344,08 Kč		344,08				21 %
P	4	721242115			Lapač střešních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 110 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek+DMTZ stávajících</i>	2,000	kus	1 060,00	2 120,00 Kč		2 120,00			0,001	21 %
U	5	998764201			Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	1,000	%	148,90	148,90 Kč		148,90				21 %
767	O	PSV			kovové stavební konstrukce				100 692,72 Kč	0,00	100 692,72	0,00	0,00	0,001	21 145,47
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	767161220			Montáž a dodávka zábradlí rovného vč ukotvení a kotvicích prvků (na mech.kotvu) <i>vč povrchové úpravy, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	23,500	m	3 344,04	78 584,94 Kč		78 584,94			0,000	21 %
P	2	767662110			Montáž a dodávka mříží pevných šroubovaných <i>včetně kotvení ocelovými pracnami na chemickou kotvu, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	8,448	m2	2 312,00	19 531,78 Kč		19 531,78				21 %
U	3	998767201			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	1,000	%	2 576,00	2 576,00 Kč		2 576,00				21 %
771	O	PSV			podlahy z dlaždic				65 168,66 Kč	34 114,50	31 054,16	0,00	0,00	0,857	13 685,42
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	771575113			Montáž podlah z betonové dlažby na plastových podložkách <i>vč podložek plastových, kompletní provedení dle specifikace PD a TZ, detailů, vč. všech souvisejících prací a dodávek</i>	72,200	m2	362,80	26 194,16 Kč		26 194,16			0,006	21 %
S	2	592.01			Vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba <i>72,2*1,05</i>	75,810	m2	450,00	34 114,50 Kč	34 114,50				0,006	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90
	U	3		998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	1,000	%	4 860,00	4 860,00 Kč		4 860,00				21 %
781	O			PSV	obklady keramické				8 650,63 Kč	2 851,92	5 798,71	0,00	0,00	0,068	1 816,63
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		781734112	Montáž obkladů vnějších stěn obkladačky cihelné flexibilní lepidlo do 85 ks/m2 <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	5,825	m2	983,00	5 725,98 Kč		5 725,98			0,005	21 %
	S	2		597.02	Dodávka obkladu <i>(19,3+2*2)*0,25</i> <i>5,825*1,02</i>	5,9415	m2	480,00	2 851,92 Kč	2 851,92				0,005	21 %
	P	3		781739195	Příplatek k montáži obkladů vnějších stěn obkladačky cihelné za spárování bílým cementem	5,825	m2	7,80	45,44 Kč		45,44			0,001	21 %
	U	4		998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	1,000	%	27,30	27,30 Kč		27,30				21 %
784	O			PSV	malby				8 266,03 Kč	0,00	8 266,03	0,00	0,00	0,000	1 735,87
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		784000001	Provedení výmalby bílá dvojnásobná <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	129,969	m2	63,60	8 266,03 Kč		8 266,03				21 %
					<i>3*2,8+8*2,7</i> <i>(3+2,8)*2*2,82</i> <i>(8+2,7+1,225)*2*2,82</i>	30,000 32,712 67,257									
930	O			PSV	hodinové zúčtovací sazby				20 525,00 Kč	0,00	20 525,00	0,00	0,00	0,000	4 310,25
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		930000001	Demontáž klima jednotky a znovu montáž vč napojení vč revize <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	20,000	h	720,00	14 400,00 Kč		14 400,00				21 %
	P	2		930000002	Demontáž krytek v okapovém chodníku <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	10,000	h	175,00	1 750,00 Kč		1 750,00				21 %
	P	3		930000003	Demontáž a znovu montáž ochranné uzamykatelné klece a plstového krytu na fasádě <i>kompletní provedení dle specifikace PD a TZ , detailů,vč.všech souvisejících prací a dodávek</i>	25,000	h	175,00	4 375,00 Kč		4 375,00				21 %
999	O			VRN	přirážky				40 390,00 Kč	0,00	40 390,00	0,00	0,00	0,172	8 481,90
Seznam položek pro oddíl :															
	P	1		1010R VL	Vybudování zařízení staveniště <i>v ceně staveništní výtah,mobilní WC,lávky vnitřní i venkovní,vysokozdvíhací vozík,zakrytí terasy plachtami + ochrana venkovních omeček a opraveného chodníku před povětrnostními vlivy-plachtami,Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energie+zajištění měření odběru energií Vytýčení obvodu staveniště</i>	1,000	ks	8 500,00	8 000,00 Kč		8 000,00				21 %
	P	2		1020R VL	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení zařízení staveniště Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště Náklady na úklid staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem(např.používáním krycích plachet,kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)</i>	1,000	ks	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
	P	3		1030R VL	Odstranění zařízení staveniště <i>Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu</i>	1,000	ks	2 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00				21 %
	P	4		ON-02 VL	Ochrana stávajících inženýrských sítí <i>Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části vedení PVSEK a kab.televizí NeJ TV a.s. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření Zajištění azabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích</i>	1,000	ks	10 000,00	7 900,00 Kč		7 900,00			0,029	21 %
	P	5		ON-03 VL	Dočasná dopravní opatření	1,000	ks	500,00	500,00 Kč		500,00			0,029	21 %

Položkový rozpočet

Zakázka : TIMED20160901 MŠ Nerudova - rekonstrukce terasy

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									1 120 004,00 Kč	153 463,16	966 540,84	0,00	0,00	115,49	235 200,90

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací


P	6	ON-05 VL			Vypracování zhotovitelé Realizační a výrobní projektové dokumentace <i>dle požadavku PD</i>	1,000	ks	4 700,00	4 700,00 Kč		4 700,00			0,029	21 %
P	7	ON-06 VL			Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktury v počtu a formátech dle SoD</i>	1,000	ks	8 800,00	8 800,00 Kč		8 800,00			0,029	21 %
P	8	ON-07 VL			Kompletační činnost zhotovitele <i>kompletní dokladová část SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně kompletního vyzkoušení náklady zhotovitele na tržové zkoušky náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele</i>	1,000	ks	2 500,00	2 500,00 Kč		2 500,00			0,029	21 %
P	9	ON-08 VL			Provedení tržových a výtažných zkoušek	1,000	ks	1 990,00	1 990,00 Kč		1 990,00			0,029	21 %

Poddodavatelské schéma (příloha č. 2 SoD)

- 1. TB MONT Morava s.r.o., Bruzovice 231, 739 36**
Popis činnosti v rámci Díla : izolace, klempířské konstrukce
Předpokládaný podíl na rozsahu Díla (v %) : 13
IČ: 29398941
- 2. Skanska a.s., Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín**
Popis činnosti v rámci Díla : kovové konstrukce
Předpokládaný podíl na rozsahu Díla (v %) : 8,9
IČ: 26271303
- 3. Třinecká klimatizace, a.s., Frýdecká 126, 739 61 Třinec**
Popis činnosti v rámci Díla : práce s klima jednotkou
Předpokládaný podíl na rozsahu Díla (v %) : 1,7
IČ: 26820307

Zhotovitel tímto prohlašuje, že poddodavatelé, jakožto zaměstnavatelé, splňují všechny požadavky a povinnosti, které jim vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

V Třinci dne 07.06.2017



Ing. Pavel Madeja
jédnatel společnosti
1.realitní kancelář v Třinci s.r.o

