



Tabulka místností 1.PP – Návrh							
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
0.01	SCHODIŠTĚ	10,84	22,3	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	
0.02	SKLEP	25,19	22,2	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ	ZATEPLENÍ STROPU MEZI ŽB TRÁMY Z MV TL. 100 MM + VC OMÍTKA ŠTUKOVÁ HLADKÁ + PROTIPLEŠŇOVÁ MALBA	
0.03	SKLEP	25,15	21,5	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ		
0.04	SKLEP	39,78	31,2	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ		
0.05	SKLEP	12,55	14,3	STAVAJÍCÍ	STAVAJÍCÍ		
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1.PP [m ²]		113,5					

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

- Stávající konstrukce obecně
- Stávající rostlý terén

- Kontaktní zateplovací systém
- soklová část bude provedena z polystyrenu XPS tl. 80 mm - cca 68,6 m2
- soklová část bude provedena z polystyrenu XPS tl. 130 mm - cca 23 m2

POZNÁMKA:

- Výpis výplní otvorů, klempířských, zamečnických a doplňkových konstrukcí viz. Specifikace
- Pod vnější parapety bude proveden spádovaný tepelně izolační klín tl. cca 20-30 mm (cca 19,3 m2)
- Pod vnitřní parapety se provede vyrovnávka betonovou mazaninou tl. cca 20-30 mm
- Veškeré konstrukce zakryté a nepřístupné konstrukce jsou kresleny jako domněle dle dobových zvyklostí, při realizaci může dojít k neshodám, které budou řešeny přímo na místě

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ lay-out</div>	
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Konečná, parc.č. st. 525, 2146,	Bytový dům ul. Míru č.p. 14 - oprava střechy - zateplení fasády objektu	
Název stavby :			
Výkres :		Datum vypracování :	02 / 2018
		Stupeň dokumentace :	DPS
		Číslo zakázky :	L2018-01
		Měřítko :	1:100
		Číslo výkresu :	
PŮDORYS 1.PP – Návrh		D.09	