

POHLED NA DOPOJENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ NA HDPE 110x10:



HLAVNÍ UZÁVĚR VODY A OSTATNÍ UZÁVĚRY BUDOU OPATŘENY VISACÍ TABULKOU S POPISEM UZAVÍRANÉ OBLASTI.

LEGENDA:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ PPR TYP3, PN16 vč. izolace proti rosení vč. armatur a tvarovek
- POZINKOVANÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, vč. izolace proti rosení vč. armatur a tvarovek
- PB - PEVNÝ BOD - 2x objímka v místě armatury, kolena, zdiva nebo odbočky
- KU - KLUZNÉ ULOŽENÍ á 2000 mm 1x objímka

POZNÁMKY:

- TRASA JE VOLENA S OHLEDEM NA DÉLKOVOU ROZTAŽNOST POTRUBÍ. JAKÁKOLI ZMĚNA TRASY POTRUBÍ MŮŽE VÉST K DESTRUKCI TRASY, MINIMÁLNĚ VŠAK K NEVIDITELNÝM PRASKLINÁM V POTRUBÍ A ZKRÁCENÍ ŽIVOTNOSTI.
- PRŮRAZY NUTNO ZAZDÍT A PROVÉST POVRCHOVOU ÚPRAVU - OMÍTKA + MALBA
- JE-LI V TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍCH UVEDEN ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL, TECHNOLOGII PŘÍP. NA OBCHODNÍ FIRMU, TAK SE DLE USTANOVENÍ § 44 ODST. 11 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, MÁ ZA TO, ŽE SE JEDNÁ O VYMEZENÍ MINIMÁLNÍCH POŽADOVANÝCH STANDARDŮ VÝROBKU, TECHNOLOGIE ČI MATERIÁLU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE UCHAZEČ OPRÁVNĚN V NABÍDCE UVÉST I JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ SPLŇUJE MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉ STANDARDY A ODPOVÍDÁ UVEDENÝM PARAMETRŮM.

0,000 = 334,30 m n.m. BpV

HAMROZI s.r.o.
www.hamrozi.cz
hamrozi@iol.cz
HAMROZI s.r.o.
sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec
provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín
tel. +420 558 324 154
tel. +420 558 746 838

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT:
ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ	ING. DAVID ŠOTKOVSKÝ	ING. ARCH. ALENA VOJTECHOVSKÁ

MÍSTO STAVBY:	KOPERNIKOVA 696, TŘINEC, parc.č.2565/1, 2566, kat.úz. Lyžbice [771104]
INVESTOR:	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, TŘINEC
NÁZEV PROJEKTU:	**OPRAVA VNITŘNÍHO OBJEKTOVÉHO VODOVODU**
NÁZEV VÝKRESU:	**SUTERÉN KUCHYNĚ**

ČÍSLO PARÉ:	
ZMĚNA:	
RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
ARCHIV. Č.:	282016
POČET A4:	4 x A4
STUPEŇ:	DVZ + DPS
DATUM:	říjen 2016
MĚŘÍTKO:	1:50
OBJEKT:	SO1
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.02

28. listopad 2016 13:01:49