



Tabulka místností 1.NP							
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
1.01	VSTUPNÍ HALA	41,46	26,24				
1.02	ŠATNY	113,66	66,04				
1.03	CHODBA	132,07	126,68				
1.04	DISTRIBUCE TEPLA	7,29	12,94				
1.05	ŘEDITELNA	38,26	25,5				
1.06	SEKRETARIÁT	35,3	32,54				
1.07	KABINET	22,47	19,13				
1.08	CHODBA	8,97	14,73				
1.09	KABINET	14,54	18,7				
1.10	WC ŽENY	3,7	10,03				
1.11	WC MUŽI	4,15	10,64				
1.12	VÝTAH	3,8	7,83				
1.13	ÚKLID	14,18	24,81				
1.14	UČEBNA	35,8	23,91				
1.15	PŘEDSÍŇ	6,52	10,77				
1.16	KABINET	13,09	14,4				
1.17	KOMORA	2,34	7,2				
1.18	ODRŽBA	6,4	11,19				
1.19	DENNÍ MÍSTNOST	8,5	11,7				
1.20	ZUBNÍ ORDINACE	25,14	20,6				
1.21	SKLAD	2,16	6				
1.22	ČEKÁRNA	9,42	12,3				
1.23	WC PERSONÁL	5,86	12,7				
1.24	WC KLIENTI	3,18	7,3				
1.25	ZÁDVEŘÍ	2,97	7				
1.26	KOMORA	3,44	8,33				
1.27	CHODBA	13,52	27,5				
1.28	JUNÁK	29,55	21,9				
1.29	KADEŘNICE	14,98	15,52				
1.30	ŠATNA	10,76	15,49				
1.31	KUCHYŇKA	3,87	9				
1.32	WC ŽENY	2,81	7,84				
1.33	WC MUŽI	1,82	5,49				
1.34	SBOROVNA	48,67	27,98				

BOURACÍ PRÁCE:

- V dané části se vybourají určené stávající výplně otvorů, včetně zárubní, rámu a parapetů
- Provede se částečné oklepaní zvětralých omítek v ostění oken a dveří cca 25% z celkové plochy
- Vybourá se část stávající nášlapné vrstvy u měněných dveří včetně soklů

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT



Stávající konstrukce objektu



Bourané výplně otvorů

Vypracoval : Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil:+420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Investor : Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 3130/2; 3130/3; 3130/4; 3130/6; 3130/7

Název stavby :

Třinecká obchodní akademie,
Třinec, ul. Beskydská č.p. 1140
– výměna výplní otvorů – II. etapa

Výkres :

PŮDORYS 1.NP – Stávající stav



Datum vypracování : 03 / 2017

Stupeň dokumentace : DPS

Číslo zakázky : L2017-23

Měřítko : 1:150

Číslo výkresu : .

D.02