



BOURACÍ PRÁCE VŠEOBECNĚ:

- Vybourají se určené stávající dveře vč. zárubní a prahů
- Oklepání vnitřních vápenocementových omítek stěn 30%
- Oklepání vnitřních vápenocementových omítek stropů 30%
- Provede se osekání keramických obkladů stěna keram. dlažby včetně lepidla
- Bude provedena DMTŽ části elektroinstalace

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

	Stávající zděné konstrukce z CP na MVC
	Bourané konstrukce

Tabulka místností – Stávající stav

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Úprava povrchů			Poznámka
				Podlaha	Stěny	Strop	
2.01	WC UČITELÉ	7,46	14,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=1,5 M + OM VC	OM VC NA RÁKOS. PLETIVU	

Vypracoval : Projekční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
mobil: +420 776 213 159 / cieslar@lay-out.cz

Investor : SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241, p.o.

Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Lyžbice, parc.č. 450/1,

Název stavby :

stavební úpravy
SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, ul. Jablunkovská 241
přebalovací místnost v 2.NP

Výkres :

PŮDORYS 2.NP – Bourací práce



Datum vypracování : 05 / 2017

Stupeň dokumentace : DPS

Číslo zakázky : L2017-43

Měřítko : 1:50

Číslo výkresu :

D.02