



Číslo smlouvy zhotovitele: 11-661-17

Číslo smlouvy objednatele: 2017/02/026/Du/21

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Osoba oprávněná jednat: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 00297313

dále jen „Objednatel“

Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 28618891

DIČ: CZ28618891

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“



II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku na dodatečné stavební práce v rámci předmětné zakázky je demolice staticky nevyhovujících vodorovných nosných konstrukcí a následné vybudování vodorovných nosných konstrukcí (stropů) nových, na objektu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“.

V průběhu realizace této rekonstrukce, přesněji dne 18. 04. 2017, kdy byla zahájena demolice příček a stávajících podlah v sociálních zařízeních, však bylo zjištěno, že vodorovné nosné konstrukce v rekonstruovaném objektu Nebory 360 staticky nevyhovují.

Po odkrytí stávajícího stropu HURDIS byly práce dočasně pozastaveny a za účelem zjištění skutečného stavu stropu byl přivolán statik, který provedením sond vyhodnotil stávající vodorovné nosné konstrukce jako nevyhovující.

Pro zdárné dokončení rekonstrukce, z důvodů kontinuity prací, dodržení legislativního rámce výstavby, bezpečnosti výstavby a rovněž z důvodů ekonomických (konzervování stavby, zařízení staveniště), dle vyjádření projektanta, je nutná demolice těchto staticky nevyhovujících vodorovných nosných konstrukcí a následné vybudování vodorovných nosných konstrukcí (stropů) nových, které jsou předmětem tohoto dodatku na dodatečné práce.

Tyto dodatečné požadavky objednatele nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Jedná se o nové stavební práce, jejichž potřeba vznikla v procesu realizace zakázky, přičemž nyní jsou tyto „vícepožadavky“ objednatele nezbytné pro provedení či doplnění původních stavebních prací a ukončení celého projektu. Bez jejich provedení by nebylo možné udržet požadovanou kvalitu díla. Blíže viz. popis jednotlivých změn dle oceněných výkazů výměr méněprací a víceprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, dále rovněž uvedených ve statických posudcích odhaleného stavu během realizace a v odůvodnění zvoleného postupu zpracovatelem projektové dokumentace.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/026/Du, resp. 11-661-17 na stavbu „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“ ze dne 20. 3. 2017:

1. Článek VI. Termín plnění, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 31.05.2018. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

2. Článek VII. Cena díla, odst. 1. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo a dodatku č. 1 je stanovena na základě výsledků zadávacích řízení „Nízkonákladové bydlení – sociální bydlení Nebory“ a činí:

Původní cena díla bez DPH	15 486 734,58 Kč
Vícepráce dle přílohy dodatku č. 1 bez DPH	5 626 389,20 Kč
Méněpráce dle přílohy dodatku č. 1 bez DPH	- 597 979,01 Kč
Nová cena díla bez DPH	20 515 144,77 Kč
DPH 15 %	3 077 271,72 Kč
Nová cena díla vč. DPH	23 592 416,49 Kč


III.

Závěrečná ustanovení

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3254 ze dne 13. 6. 2017.
4. Přílohy:
 - oceněný rozpočet víceprací
 - oceněný rozpočet méněprací

V Třinci dne: 19. 06. 2017


za Objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města

V Třinci dne: 14. 6. 2017

za Zhotovitele:



Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: neborystropy11

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

JKSO:

Místo: Třinec - Nebory

CC-CZ: 11221

Datum: 6.5.2017

Objednatel:

Město Třinec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing.Arch. Jiří Fiala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 626 389,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 626 389,20
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	5 626 389,20	843 958,38

Cena s DPH	v	CZK	6 470 347,58
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19. 06. 2017 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 14.6.2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: neborystropy11

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Místo: Třinec - Nebory

Datum: 6.5.2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 626 389,20	6 470 347,58
nebory vícepráce	Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360	5 626 389,20	6 470 347,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 626 389,20	6 470 347,58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: **nebory vícepráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360**

JKSO:

Místo: Třinec - Nebory

CC-CZ: 11221

Datum: 6.5.2017

Objednatel:

Město Třinec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing.Arch. Jiří Fiala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 533 503,20
Ostatní náklady	92 886,00

Cena bez DPH	5 626 389,20
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	5 626 389,20	843 958,38

Cena s DPH	v CZK	6 470 347,58
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 19. 06. 2017 Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: 14.6.2017 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360
Objekt: nebory vícepráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360
Místo: Třinec - Nebory Datum: 6.5.2017
Objednatel: Město Třinec Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala
Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: Martin Pniok

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

5 533 503,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 282 060,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 977,52

4 - Vodorovné konstrukce

1 110 569,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

225 679,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 826 273,96

997 - Přesun sutě

40 560,00

2 133 196,35

PSV - Práce a dodávky PSV

314 635,71

713 - Izolace tepelné

10 000,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

171 466,01

762 - Konstrukce tesařské

904 290,97

763 - Konstrukce suché výstavby

49 752,34

767 - Konstrukce zámečnické

425 850,53

771 - Podlahy z dlaždic

96 134,35

776 - Podlahy povlakové

161 066,44

783 - Dokončovací práce - nátěry

118 246,39

VP - Vícepráce

92 886,00

2) Ostatní náklady

43 124,00

Zařízení staveniště

5 870,00

Mimostav. doprava

5 870,00

Územní vlivy

5 870,00

Provozní vlivy

32 152,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 626 389,20

ROZPOČET

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: **nebory vícepráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360**

Místo: Třinec - Nebory Datum: 6.5.2017

Objednatel: Město Třinec Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s. Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 533 503,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 282 060,46

3 - Svislé a kompletní konstrukce

78 977,52

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,094	4 902,99	5 363,87
			"I120" (1,3*2+1,2*2+1,1)*0,15*0,15		0,137		
			"I120" 1,2*2*0,15*0,15		0,054		
			"I120" (1,2+1,2+1,2*2+1,2*2)*0,15*0,15		0,162		
			"I140" 1,9*3*0,15*0,15		0,128		
			"I160" 3,2*0,15*0,15		0,072		
			"I180" (3+3*2)*0,3*0,2		0,540		
			Součet		1,094		
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,563	8 362,22	4 707,93
			"I120" (1,3*3*2+1,2*3*2+1,1*3)*11,1*0,001		0,203		
			"I120" (1,2*7+1,2*3*2)*11,1*0,001		0,173		
			"I120" (1,2*3+1,2*2*2+1,2*2*2+1,2*3)*11,1*0,001		0,186		
			Součet		0,563		
3	M	133806200	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 120	t	0,608	23 023,31	13 998,17
			0,563*1,08		0,608		
			Součet		0,608		
4	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,179	7 910,09	9 326,00
			"I140" 1,9*4*2*14,4*0,001		0,219		
			"I180" (3*4+3*4*2)*21,9*0,001		0,788		
			"I160" 3,2*3*17,9*0,001		0,172		
			Součet		1,179		
5	M	133806300	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 160	t	0,186	22 773,87	4 235,94
			"I160" 3,2*3*17,9*0,001*1,08		0,186		
			Součet		0,186		
6	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,851	22 773,87	19 380,56
			"I180" (3*4+3*4*2)*21,9*0,001*1,08		0,851		
			Součet		0,851		
7	M	130107160	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,236	22 773,87	5 374,63
			"I140" 1,9*4*2*14,4*0,001*1,08		0,236		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,236		
8	K	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	64,000	149,20	9 548,80
"PP" 2*2					4,000		
"np" 2*2					4,000		
"2np" 2*2					4,000		
"po vybourání překladů" 26*2					52,000		
Součet					64,000		
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	9,192	766,06	7 041,62
"I120" (1,3*2+1,2*2+1,1)*0,15*2					1,830		
"I120" 1,2*2*0,15*0,2					0,072		
"I120" (1,2+1,2+1,2*2+1,2*2)*0,15*2					2,160		
"I140" 1,9*0,15*2					0,570		
"I160" 3,2*0,15*2					0,960		
"I180" (3+3*2)*0,2*2					3,600		
Součet					9,192		

1 110 569,37

4 - Vodorovné konstrukce

10	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37	m3	86,263	3 787,60	326 729,74
" strop nad 1.PP D3 viz statika " 23,5*0,085					1,998		
Mezisoučet					1,998		
"strop nad 1NP D3 viz statika" 11*0,085					0,935		
Mezisoučet					0,935		
"strop nad 2np D3 viz statika " 11*0,085					0,935		
Mezisoučet					0,935		
" strop nad 1.PP D1 viz statika " 141*0,09					12,690		
" strop nad 1.PP D2 viz statika " 147*0,09					13,230		
Mezisoučet					25,920		
"strop nad 1NP D1 viz statika" 151*0,09					13,590		
"strop nad 1NP D2 viz statika" 150,5*0,09					13,545		
Mezisoučet					27,135		
"strop nad 2np D1 viz statika " 175,5*0,09					15,795		
"strop nad 2np D2 viz statika " 150,5*0,09					13,545		
Mezisoučet					29,340		
Součet					86,263		
11	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	961,000	494,00	474 734,00
" strop nad 1.PP D1 viz statika " 141					141,000		
" strop nad 1.PP D2 viz statika " 147					147,000		
" strop nad 1.PP D3 viz statika " 23,5					23,500		
Mezisoučet					311,500		
"strop nad 1NP D1 viz statika" 151					151,000		
"strop nad 1NP D2 viz statika" 150,5					150,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"strop nad 1NP D3 viz statika" 11		11,000		
			Mezisoučet		312,500		
			"strop nad 2np D1 viz statika " 175,5		175,500		
			"strop nad 2np D2 viz statika " 150,5		150,500		
			"strop nad 2np D3 viz statika " 11		11,000		
			Mezisoučet		337,000		
			Součet		961,000		

12	M	154841110	profil trapézový 40(S)/160 tl 0,75 mm - zvýšená spotřeba dle specifikace statiky	m2	57,660	274,10	15 804,61
			961*0,06		57,660		
			Součet		57,660		

13	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	5,074	26 438,50	134 148,95
			961*4,4*1,2*0,001		5,074		
			Součet		5,074		

14	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	5,423	7 794,50	42 269,57
			"PP" 2*1,7*21,9 *0,001		0,074		
			"np" 2*3,4*18,8*0,001		0,128		
			"2np" 2*3,4*18,8*0,001		0,128		
			"výměna profilů" 1273,27*4*0,001		5,093		
			Součet		5,423		

15	M	130107200	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	5,175	21 500,00	111 262,50
			"PP" 2*1,7*21,9 *0,001 *1,1		0,082		
			"výměna profilů" 1273,27*4*0,001		5,093		
			Součet		5,175		

16	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,281	20 000,00	5 620,00
			"np" 2*3,4*18,8*0,001*1,1		0,141		
			"2np" 2*3,4*18,8*0,001*1,1		0,141		
			Součet		0,281		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

225 679,61

17	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	32,690	513,00	16 769,97
			"I120" (1,3*2+1,2*2+1,1)*(0,2*2+0,3)		4,270		
			"I120" 1,2*2*(0,2*2+0,3)		1,680		
			"I120" (1,2+1,2+1,2*2+1,2*2)*(0,2*2+0,3)		5,040		
			"I140" 1,9*(0,2*2+0,5)		1,710		
			"I160" 3,2*(0,2*2+0,3)		2,240		
			"I180" (3+3*2)*(0,2*2+0,5)		8,100		
			"hrana schodiště" 3,5*0,5*5+3*0,3		9,650		
			Součet		32,690		

18	K	615481111	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem s postříkem MC	m2	23,040	124,63	2 871,48
			"I120" (1,3*2+1,2*2+1,1)*(0,2*2+0,3)		4,270		
			"I120" 1,2*2*(0,2*2+0,3)		1,680		
			"I120" (1,2+1,2+1,2*2+1,2*2)*(0,2*2+0,3)		5,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1140" 1,9*(0,2*2+0,5)		1,710		
			"1160" 3,2*(0,2*2+0,3)		2,240		
			"1180" (3+3*2)*(0,2*2+0,5)		8,100		
			Součet		23,040		
19	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	147,400	55,30	8 151,22
			"cetin" (3,55*4*2+(3,55*2+4*2)*3)*2		147,400		
			Součet		147,400		
20	K	632451236	Potěr pískocementový tl do 50 mm na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem	m2	698,630	249,26	174 140,51
			"1.np" 338,61-66,1-2,57-11,3		258,640		
			Mezisoučet		258,640		
			"2.np" 335,23-69,21		266,020		
			Mezisoučet		266,020		
			"3.np" 329,42 -69,21		260,210		
			Mezisoučet		260,210		
			" stávající rozpočet " -86,24		-86,240		
			Mezisoučet		-86,240		
			Součet		698,630		
21	K	632481111	Vložka do potěru	m2	698,630	33,99	23 746,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 826 273,96
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížená do 150 kg/m2	m2	1 273,270	104,50	133 056,72
			"stropy" 1273,27		1 273,270		
			Součet		1 273,270		
23	K	953241111	Spražení konstrukce - montáž trnů a kotvení trapézů	kus	4 166,000	15,50	64 573,00
			" šrouby 6,3/25 Din 7504k" (961-23,5-11-11)/0,5		1 831,000		
			"spražení" 795+770+770		2 335,000		
			Součet		4 166,000		
24	M	5530XHVB80	Dodávka trnů X- HVB 80	kus	2 335,000	58,20	135 897,00
			"viz statika " 795+770+770		2 335,000		
			Součet		2 335,000		
25	M	553din7504	Dodávka šroubů Din 7504 K	kus	1 831,000	1,50	2 746,50
			" šrouby 6,3/25 Din 7504k" (961-23,5-11-11)/0,5		1 831,000		
			Součet		1 831,000		
26	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	76,430	86,27	6 593,62
			"3np" 5,35*2,7*5-0,8*2		70,625		
			"3np" 2,15*2,7		5,805		
			Mezisoučet		76,430		
			Součet		76,430		
27	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	213,853	104,98	22 450,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1np"		111,227		
			(3,5+1,55+5,2+5,2+3,6+4+5,2+4+2+1,6+1,6)*2,97				
			-(0,8*2*2+0,6*2*5+0,8*2*2+0,6*2)		-13,600		
			Mezisoučet		97,627		
			"2np" 5,2*2,98-3,4*2,25		7,846		
			"2np" 2,4*2,98-0,8*2		5,552		
			"2np" 4*2,98-0,8*2		10,320		
			"2np" 2*2,98-0,6*2		4,760		
			"2np" 3,1*2,98-0,8*2		7,638		
			"2np" 2*2,98		5,960		
			Mezisoučet		42,076		
			"3np" 2,15*2,7		5,805		
			"3np" 5,35*2,7		14,445		
			"3np" 1,45*2,7*2		7,830		
			"3np" 4,15*2,7-0,6*2		10,005		
			"3np" 2,4*2,7		6,480		
			"3np" 4*2,7*2		21,600		
			"3np" 3,55*2,7-0,8*2		7,985		
			Mezisoučet		74,150		
			Součet		213,853		

28	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,426	604,20	861,59
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"1np" 1,6*2,97*0,3 1,426

Součet 1,426

29	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	205,432	2 603,00	534 739,50
----	---	-----------	------------------------------------	----	---------	----------	------------

" strop nad 1.PP" 5,2*14,45*2*0,16 24,045

" strop nad 1.PP" 4*(10,7+14,45)*0,16 16,096

" strop nad 1.PP" (3,1*4,3+14,7*1,6*2+3,1*3,1-1,5*0,5)*0,16 11,077

Mezisoučet 51,218

"strop nad 1NP" 5,2*14,45*2*0,18 27,050

"strop nad 1NP" 4*(10,7+14,45)*0,18 18,108

"strop nad 1NP" (3,1*4,3+14,7*1,6*2+3,1*2,6)*0,18 12,317

Mezisoučet 57,476

"strop nad 2np " (7,1*14,45*2+3,7*1,6+3,1*1)*0,18 38,558

"strop nad 2np " 32,6*4*0,18 23,472

Mezisoučet 62,030

"strop nad 3.NP" (32,6*7,4 +12*4)*0,12 34,709

Mezisoučet 34,709

Součet 205,432

30	K	964011211	Vybourání ŽB překladů	m3	2,486	4 075,50	10 131,69
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	-----------

"I120" (1,3*2*2+1,2*2*2+1,1*2)*0,15*0,15 0,275

"I120" (1,2*2*7+1,2*2*2)*0,15*0,15 0,486

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"I120" (1,2*2+1,2*2+1,2*2+1,2*2)*0,15*0,15		0,216		
			"I140" (1,9*3*2)*0,15*0,15		0,257		
			"I160" 3,2*2 *0,15*0,25		0,240		
			"I180" (3*3+3*3*2)*0,15*0,25		1,013		
			Součet		2,486		
31	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	5,093	6 901,80	35 150,87
			"výměna profilů" 1273,27*4*0,001		5,093		
			Součet		5,093		
32	K	965043341	bourání podkladu pod stropy betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	59,042	2 128,00	125 641,38
			" strop nad 1.PP" 5,2*14,45*2*0,06		9,017		
			" strop nad 1.PP" 4*(10,7+14,45)*0,06		6,036		
			" strop nad 1.PP" (3,1*4,3+14,7*1,6*2+3,1*3,1-1,5*0,5)*0,06		4,154		
			Mezisoučet		19,207		
			"strop nad 1NP" 5,2*14,45*2*0,06		9,017		
			"strop nad 1NP" 4*(10,7+14,45)*0,06		6,036		
			"strop nad 1NP" (3,1*4,3+14,7*1,6*2+3,1*2,6)*0,06		4,106		
			Mezisoučet		19,159		
			"strop nad 2np "		12,853		
			(7,1*14,45*2+3,7*1,6+3,1*1)*0,06				
			"strop nad 2np " 32,6*4*0,06		7,824		
			Mezisoučet		20,677		
			Součet		59,042		
33	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	174,250	17,80	3 101,65
			"1.C01" 4,3*2+22,2*2+1*2-3,1		51,900		
			"1.C01" -(1,45+0,8*3+0,9*2+0,6+0,7+1,6)		-8,550		
			"1.C02" 1,9*2+1,35*2-0,6-0,8*2		4,300		
			Mezisoučet		47,650		
			"2.C01" 1,6*2+1*2+14,45*2+0,3*2+3,1*2+0,3*2+14,45*2-1,5-0,8*8		62,500		
			Mezisoučet		62,500		
			"3.C01" 1,6*2+1*2+32,6*2-1,5-0,8*6		64,100		
			Mezisoučet		64,100		
			Součet		174,250		
34	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	30,000	97,71	2 931,30
			"bourané příčky a zdivo" 30		30,000		
			Součet		30,000		
35	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	140,10	1 681,20
			"PP" 2*2		4,000		
			"np" 2*2		4,000		
			"2np" 2*2		4,000		
			Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	54,800	133,05	7 291,14
			"I120" 1,3*2*2+1,2*2*2+1,1*2		12,200		
			"I120" 1,2*2*7+1,2*2*2		21,600		
			"I120" 1,2*2+1,2*2+1,2*2+1,2*2		9,600		
			"I140" 1,9*3*2		11,400		
			Součet		54,800		
37	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	33,400	172,55	5 763,17
			"I160" 3,2*2		6,400		
			"I180" 3*3+3*3*2		27,000		
			Součet		33,400		
38	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	35,300	1 593,20	56 239,96
			"I120" 1,3*2+1,2*2+1,1		6,100		
			"I120" 1,2*7+1,2*2		10,800		
			"I120" 1,2+1,2		2,400		
			"I140" 1,9*2		3,800		
			"I160" 3,2		3,200		
			"I180" 3+3*2		9,000		
			Součet		35,300		
39	K	977151118	Provedení sond do stavebních konstrukcí	m	12,300	1 000,00	12 300,00
			"sondy " 41*0,3		12,300		
			Součet		12,300		
40	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	568,147	203,73	115 748,59
41	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	568,147	204,77	116 339,46
42	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 408,882	15,59	53 144,47
43	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	568,147	174,62	99 209,83
44	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 136,294	19,75	22 441,81
45	K	979098191	Poplatek za skládku a recyklaci	t	568,925	363,80	206 974,92
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	328,807	155,91	51 264,30
997 - Přesun sutě							40 560,00
47	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	52,000	120,00	6 240,00
			4*5+4*8		52,000		
			Součet		52,000		
48	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	1 560,000	22,00	34 320,00
			52*30		1 560,000		
			Součet		1 560,000		
PSV - Práce a dodávky PSV							2 133 196,35
713 - Izolace tepelné							314 635,71
49	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 300,010	31,18	40 534,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"PP" 325,57-17,52		308,050		
			Mezisoučet		308,050		
			"1.np" 338,61-11,3		327,310		
			Mezisoučet		327,310		
			"2.np" 335,23		335,230		
			Mezisoučet		335,230		
			"3.np" 329,42		329,420		
			Mezisoučet		329,420		
			Součet		1 300,010		
50	M	631537190	deska izolační hydrofobizovaná tl.40 mm	m2	1 326,010	53,20	70 543,73
			1300,01*1,02		1 326,010		
			Součet		1 326,010		
51	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	744,130	23,91	17 792,15
			"1.np" 338,61-66,1-2,57-11,3		258,640		
			Mezisoučet		258,640		
			"2.np" 335,23-69,21		266,020		
			Mezisoučet		266,020		
			"3.np" 329,42 -69,21		260,210		
			Mezisoučet		260,210		
			" stávající rozpočet " -86,24		-86,240		
			Mezisoučet		-86,240		
			"strop D3" 23,5+11+11		45,500		
			Mezisoučet		45,500		
			Součet		744,130		
52	M	283766310	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 1000x500x20	m2	87,965	22,87	2 011,76
			" stávající rozpočet " 86,24*1,02		87,965		
			Součet		87,965		
53	M	283766330	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku EPS 1000x500x30	m2	712,603	71,30	50 808,59
			698,63*1,02		712,603		
			Součet		712,603		
54	M	283763720	deska z extrudovaného polystyrénu XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	46,410	495,00	22 972,95
			"strop D3" (23,5+11+11)*1,02		46,410		
			Součet		46,410		
55	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	698,630	5,20	3 632,88
			698,63*1		698,630		
			Součet		698,630		
56	M	631402730	pásek okrajový	m	712,603	8,32	5 928,86
			698,63*1,02		712,603		
			Součet		712,603		
57	K	713191121	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí folií	m2	744,130	5,72	4 256,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.np" 338,61-66,1-2,57-11,3		258,640		
			Mezisoučet		258,640		
			"2.np" 335,23-69,21		266,020		
			Mezisoučet		266,020		
			"3.np" 329,42 -69,21		260,210		
			Mezisoučet		260,210		
			" stávající rozpočet " -86,24		-86,240		
			Mezisoučet		-86,240		
			"strop D3" 23,5+11+11		45,500		
			Mezisoučet		45,500		
			Součet		744,130		
58	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	1 300,010	27,60	35 880,28
			1300,01		1 300,010		
			Součet		1 300,010		
59	M	283292820	folie parotěsná Al 170 g/m2 (1,5 x 50 m)	m2	1 430,011	34,90	49 907,38
60	M	283292970	páska spojovací oboustranně lepící 1x15 mm	m	1 430,011	6,41	9 166,37
61	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,618	259,86	1 200,03
741 - Elektroinstalace - silnoproud							10 000,00
62	K	741001	Úprava elektroinstalace v místnosti cetin - přesun zásuvky, osvětlení a čidel	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské							171 466,01
63	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,463	2 037,80	2 981,30
			1,463		1,463		
			Součet		1,463		
64	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	46,000	133,50	6 141,00
			"pp" 4+7*2+2*2		22,000		
			"np" 8*2+4+4		24,000		
			Součet		46,000		
65	M	553091111	Dodávka kotvení M10+P10	kus	46,000	490,00	22 540,00
66	K	762112110	Montáž tesařské stěny z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	25,472	25,99	662,02
			"změna výšky" 417,893/2,625*0,16		25,472		
			Součet		25,472		
67	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,070	6 652,34	465,66
			25,472*0,05*0,05*1,1		0,070		
			Součet		0,070		
68	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,070	887,67	62,14
			0,07		0,070		
			Součet		0,070		
69	K	762431023	Obložení stěn z desek OSB 3 přibíjených na pero a drážku tl desky 15 mm	m2	16,891	292,08	4 933,52
			246,323/2,625*0,18		16,891		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					16,891		
70	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů a stěn	m2	16,891	16,63	280,90
16,891					16,891		
Součet					16,891		
71	K	762810047	Záklop stropů z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	265,460	414,20	109 953,53
"PP Cetin" 3,8*3,4					12,920		
"NP Cetin" 3,55*4-1,45*2					11,300		
"3np" 32,6*7,4					241,240		
Součet					265,460		
72	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	92,700	58,10	5 385,87
"pp 100/120" 3,8*7					26,600		
"pp 120/120" 3,4*2					6,800		
"pp 120/120" 3*2					6,000		
"pp 140/200" 3,4					3,400		
"pp 120/180" 3,4					3,400		
Mezisoučet					46,200		
"1np100/120" 4*5+2,1*3					26,300		
"1np120/120" 3,55*2					7,100		
"1np120/120" 3*2					6,000		
"1np120/180" 3,55*2					7,100		
Mezisoučet					46,500		
Součet					92,700		
73	M	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	1,463	6 652,34	9 732,37
"pp 100/120" 3,8*7 *0,1*0,12*1,1					0,351		
"pp 120/120" 3,4*2*0,12*0,12*1,1					0,108		
"pp 120/120" 3*2*0,12*0,12*1,1					0,095		
"pp 140/200" 3,4*0,14*0,2*1,1					0,105		
"pp 120/180" 3,4*0,12*0,18*1,1					0,081		
Mezisoučet					0,739		
"1np100/120" (4*5+2,1*3)*0,1*0,12*1,1					0,347		
"1np120/120" 3,55*2*0,12*0,12*1,1					0,112		
"1np120/120" 3*2*0,12*0,12*1,1					0,095		
"1np120/180" 3,55*2*0,12*0,18*1,1					0,169		
Mezisoučet					0,723		
Součet					1,463		
74	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	8,100	174,80	1 415,88
1,463					1,463		
265,46*0,025					6,637		
Součet					8,100		
75	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,358	1 290,00	6 911,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

763 - Konstrukce suché výstavby

904 290,97

76	K	763111212	SDK příčka s izolací tl 105 mm jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 15 mm	m2	83,414	696,42	58 091,18
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1np" 1,95*3,085-0,8*2 4,416

"1np" 4*3,085-0,8*2 10,740

"1np" 3*3,085-0,6*2 8,055

Mezisoučet 23,211

"2np" 1,895*3,115*2 11,806

Mezisoučet 11,806

"3np" 5,35*2,62-0,8*2 12,417

"3np" 5,35*2,62-0,8*2 12,417

"3np" 5,35*2,62-0,8*2 12,417

Mezisoučet 37,251

"vyšší výška"
29,879/2,9*0,185+124,642/2,9*0,215 11,147

Mezisoučet 11,147

Součet 83,414

77	K	763111213	SDK příčka s izolací tl 130 mm W111 jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 15 mm	m2	27,362	706,81	19 339,74
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"2.np" 1,895*3,115 5,903

Mezisoučet 5,903

"3np" 5,35*2,62-0,8*2 12,417

"3np" 1,45*2,62*2-0,8*2*2 4,398

"3np" 1,6*2,62-0,8*2 2,592

Mezisoučet 19,407

"vyšší výška" 32,17/2,9*0,185 2,052

Mezisoučet 2,052

Součet 27,362

78	K	763111232	SDK příčka s izolací tl 105 mm jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKB tl 15 mm	m2	43,945	727,60	31 974,38
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1np" (1,7+1,445)*3,085-0,7*2 8,302

"1np" 1,91*3,085 5,892

Mezisoučet 14,195

"3.np" 2,15*2,62*2-0,7*2*2 8,466

Mezisoučet 8,466

"výška" 49,943/2,9*0,185+44,24/2,9*0,215 6,466

Mezisoučet 6,466

"3np" (0,75+2,5+2,3)*2,62 14,541

Mezisoučet 14,541

"1np 0,11,12,21" 0,5*0,185*3 0,278

Mezisoučet 0,278

Součet 43,945

79	K	763112134	SDK příčka s izolací tl 150 mm W112 jednoduchá kce ocel profil desky 2x GKB tl 12,5 mm	m2	0,093	779,57	72,50
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

"1np" 0,5*0,185 0,093

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					0,093		
80	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 62 dB	m2	131,542	1 264,10	166 282,24
			"1np" 5,2*3,085+1,6*3,085*2		25,914		
			"1np" 5,2*3,085		16,042		
			"1np" 2,015*3,085		6,216		
			Mezisoučet		48,172		
			"2np" 5,2*3,115+2*3,115		22,428		
			"2np" 5,2*3,115+2*3,115		22,428		
			Mezisoučet		44,856		
			"3.np" 5,35*2,62*2		28,034		
			"3.np" 4*2,62		10,480		
			Mezisoučet		38,514		
			Součet		131,542		
81	K	763113331	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 54 dB	m2	24,961	1 413,60	35 284,87
			"1np" 2,05*3,085		6,324		
			"1np" 1,6*3,085		4,936		
			"1np" 1,895*3,085-0,7*2		4,446		
			"1np" 3*3,085		9,255		
			Mezisoučet		24,961		
			Součet		24,961		
82	K	763122111	SDK stěna předsazená s izolací tl 65 mm jednoduchá kce UD a CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	47,051	436,56	20 540,58
			"2np" 3,1*3,115*2		19,313		
			Mezisoučet		19,313		
			"3np" 4*2,62*2		20,960		
			Mezisoučet		20,960		
			"vyšší výška 1np+2np" 47,27/2,9*0,185+50,75/2,9*0,215		6,778		
			Mezisoučet		6,778		
			Součet		47,051		
83	K	763132210	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil CD desky GKF tl 12,5 mm	m2	1 170,010	467,74	547 260,48
			"PP viz výpis" 325,57		325,570		
			Mezisoučet		325,570		
			"1np" 338,51		338,510		
			"1np 12,23,33,42,s02,s03" - (4,97+4,75+3,32+3,56+5,51+3,27)		-25,380		
			Mezisoučet		313,130		
			"2np" 335,23		335,230		
			"2np 52,64,73,82,94,102,112,124" - (3,73+4,2+3,43+3,53+3,48+3,29+4,06+3,6)		-29,320		
			Mezisoučet		305,910		
			"3np" 329,42		329,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3np 151,153,154,161,162,163," - (5,45+15,34+22,97+3,62+5,44+23,06)		-75,880		
			"3np 132,144,152,164,172,184" - (3,44+3,98+6,31+6,78+4,09+3,54)		-28,140		
			Mezisoučet		225,400		
			Součet		1 170,010		

84	K	R763114135	SDK příčka s izolací instalační tl 230 mm dvojitá kce ocel profil desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	10,346	1 029,04	10 646,45
			"1np " 1,91*3,085		5,892		
			"3np" 1,7*2,62		4,454		
			Součet		10,346		

85	K	998763302	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	30,292	488,53	14 798,55
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické

49 752,34

86	K	767190117	Montáž oplechování a temování ocelových kcí stěn a střech ocelovým plechem rš do 500 mm	m	199,908	156,10	31 205,64
			"BT3 1np" (1,6*2+5,2+5,2+2,6)*3,085*2/0,5		199,908		
			Součet		199,908		

87	M	138141930	plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 1,00x1000x2000 mm	t	0,880	19 978,50	17 581,08
			"BT3 1np" (1,6*2+5,2+5,2+2,6)*3,085*2*8*1,1*0,001		0,880		
			Součet		0,880		

88	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,880	1 097,30	965,62
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

771 - Podlahy z dlaždic

425 850,53

89	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	93,000	218,90	20 357,70
			"vnitřní schodiště" (18+22+22)*1,5		93,000		
			Součet		93,000		

90	M	597613370.1	schodovka	kus	325,000	150,00	48 750,00
			"vnitřní schodiště" (18+22+22)*1,5/0,3*1,05		325,500		
			Součet		325,500		
			325		325,000		

91	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	93,000	133,90	12 452,70
			"vnitřní schodiště" (18+22+22)*1,5		93,000		
			Součet		93,000		

92	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	174,250	53,01	9 236,99
			"1.C01" 4,3*2+22,2*2+1*2-3,1		51,900		
			"1.C01" -(1,45+0,8*3+0,9*2+0,6+0,7+1,6)		-8,550		
			"1.C02" 1,9*2+1,35*2-0,6-0,8*2		4,300		
			Mezisoučet		47,650		
			"2.C01" 1,6*2+1*2+14,45*2+0,3*2+3,1*2+0,3*2+14,45*2- 1,5-0,8*8		62,500		
			Mezisoučet		62,500		
			"3.C01" 1,6*2+1*2+32,6*2-1,5-0,8*6		64,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Mezisoučet					64,100		
Součet					174,250		
93	M	597613120	sokl - podlahy	kus	610,000	40,40	24 644,00
174,25/0,3*1,05					609,875		
Součet					609,875		
610					610,000		
94	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	45,800	134,00	6 137,20
"vnitřní schodiště" 6,6+2,9					9,500		
"vnitřní schodiště" (4,6+3,1+4,6)*2					24,600		
"vnitřní schodiště" (4,6+3,1+4)*1					11,700		
Součet					45,800		
95	M	597613120	sokl - podlahy	kus	161,000	40,40	6 504,40
45,8/0,3*1,05					160,300		
Součet					160,300		
161					161,000		
96	K	771574113	Montáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	224,390	322,22	72 302,95
"1.C01" 68,1					68,100		
"1.C02" 2,57					2,570		
Mezisoučet					70,670		
"2.C01" 69,21					69,210		
Mezisoučet					69,210		
"2.C01" 69,21					69,210		
Mezisoučet					69,210		
"podesty" (3,1*1,5+1,5*0,3)*3					15,300		
Mezisoučet					15,300		
Součet					224,390		
97	M	597611110	dlaždice keramické viz TZ	m2	270,241	400,00	108 096,40
224,39*1,08					242,341		
"vnitřní schodiště podstupnice" (18+22+22)*1,5*0,3					27,900		
Součet					270,241		
98	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	17,870	10,39	185,67
"1.C02" 2,57					2,570		
"podesty" (3,1*1,5+1,5*0,3)*3					15,300		
Mezisoučet					17,870		
Součet					17,870		
99	K	771579194	Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu	m2	224,390	192,29	43 147,95
100	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování	m2	224,390	10,39	2 331,41
101	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	224,390	192,29	43 147,95
102	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrka pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	1 570,240	15,20	23 867,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			224,32*7		1 570,240		
			Součet		1 570,240		
103	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	12,885	363,80	4 687,56

776 - Podlahy povlakové

96 134,35

104	K	776491113	Lepení plastové lišty soklové řezané	m	83,000	50,93	4 227,19
-----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	-------	----------

"1.M01"	1,6*2+3,655*2	10,510
"1.M03"	1,445*2+1,595*2-0,7	5,380
"1.M04"	1,95*2+1,595*2-0,9-0,7-0,8	4,690
"1.M05"	3,655*2+3,5*2-0,8	13,510
"1.P01,P02"	7,05*2+7,1*2-0,6-0,8-1,4	25,500
"1.P03"	2,49*2+1,6*2	8,180
"1.P04"	1,6*2+3*2-0,6-0,7	7,900
"1.P05"	0,895*4+1,5*2+1,425*2-0,7*3	7,330
Součet		83,000

105	K	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	52,413	5,20	272,55
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

78,62/1,5	52,413
Součet	52,413

106	K	776561110	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního linolea	m2	78,620	197,49	15 526,66
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"1.M01"	5,6	5,600
"1.M03"	2,3	2,300
"1.M04"	3,11	3,110
"1.M05"	12,1	12,100
"1.P01"	17,82	17,820
"1.P02"	26,08	26,080
"1.P03"	3,98	3,980
"1.P04"	4,93	4,930
"1.P05"	2,7	2,700
Součet		78,620

107	M	607561100	krytina podlahová "Marmoleum", šířka 2 m, tl. 2,2 mm	m2	92,467	642,65	59 423,92
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

78,62*1,06	83,337
83*0,1*1,1	9,130
Součet	92,467

108	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	78,620	20,79	1 634,51
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

109	M	611552200	penetrace	kg	11,793	5,20	61,32
-----	---	-----------	-----------	----	--------	------	-------

78,62*0,15	11,793
Součet	11,793

110	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	78,620	145,52	11 440,78
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

111	K	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	78,620	41,58	3 269,02
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

112	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,837	332,62	278,40
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
783 - Dokončovací práce - nátěry							161 066,44
113	K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením ,opálením	m2	796,373	110,18	87 744,38
" nátěr ocelových profilů "					796,373		
1273,27/1,1*(0,18*2+0,082*4)							
Součet					796,373		
114	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	796,373	74,40	59 250,15
115	K	783903812	Odmaštění nátěrů saponáty	m2	796,373	17,67	14 071,91

VP - Vícepráce							118 246,39
	K	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	86,263	279,80	24 136,39
	K	5530ZENP21	Hřebík pro prof. Plech X-ENP-21 HVB, DX nábojka 6,8/12 M10 Bulkčerv.	ks	5 000,000	14,10	70 500,00
	K	635110051	Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku	m2	50,000	67,30	3 365,00
	K	607250361	Deska dřevostělková OSB tl. 25 mm	m2	50,000	247,50	12 375,00
	K	VN	Vedlejší náklady (ZS, MD, ÚV, PV, ostatní)	soub	1,000	7 870,00	7 870,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: neborystropy11

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

JKSO:

Místo: Třinec - Nebory

CC-CZ: 11221

Datum: 1.6.2017

Objednatel:

Město Třinec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

Ing.Arch. Jiří Fiala

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Martin Pniok

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	597 979,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	597 979,01
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	597 979,01	89 696,85

Cena s DPH	v	CZK	687 675,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 19. 06. 2017 Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 14. 6. 2017 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: neborystropy11

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Místo: Třinec - Nebory

Datum: ##

Objednatel: Město Třinec

Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Zpracovatel: Martin Pniok

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		597 979,01	687 675,86
nebory méněpráce	Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360	597 979,01	687 675,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerwa		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		597 979,01	687 675,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360
Objekt: nebory méněpráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory
č. n. 360
JKSO: CC-CZ: 11221
Místo: Třinec - Nebory Datum: 01.06.2017
Objednatel: IČ:
Město Třinec DIČ:
Zhotovitel: IČ: 28618891
Beskydská stavební, a.s., Frýdecká225, 739 61 Třinec DIČ: CZ28618891
Projektant: IČ:
Ing.Arch. Jiří Fiala DIČ:
Zpracovatel: IČ:
Martin Pniok DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	588 505,01
Ostatní náklady	9 474,00
Cena bez DPH	597 979,01
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižená 15,00% ze 597 979,01	89 696,85
Cena s DPH v CZK	687 675,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

19. 06. 2017

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

14. 6. 2017

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: **nebory méněpráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360**

Místo: Třinec - Nebory

Datum:

01.06.2017

Objednatel: Město Třinec

Projektant:

Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká225, 739 61 T Zpracovatel:

Martin Pniok

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	588 505,01
HSV - Práce a dodávky HSV	288 776,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 727,22
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	163 773,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 275,44
PSV - Práce a dodávky PSV	299 728,38
713 - Izolace tepelné	2 068,93
763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádkokartony	112 536,65
771 - Podlahy z dlaždic	2 142,18
773 - Podlahy teracové	159 723,90
784 -Dokončovací práce - malby	23 256,72
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	9 474,00
Zařízení staveniště	3 540,00
Mimostav. doprava	940,00
Územní vlivy	940,00
Provozní vlivy	940,00
Ostatní	2 614,00
Kompletační činnost	500,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	597 979,01

ROZPOČET

Stavba: Nízkonákladové bydlení - sociální bydlení Nebory č.p.360

Objekt: **nebory méněpráce - Nízkonákladové bydlení - Sociální bydlení Nebory č.p.360**

Místo: Třinec - Nebory Datum: 01.06.2017

Objednatel: Město Třinec Projektant: Ing.Arch. Jiří Fiala

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká225, 739 61 T Zpracovatel: Martin Pniok

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **588 505,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **288 776,63**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **20 727,22**

30	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,145	8 362,22	1 212,52
			"1np" 1,1*11,1*0,001		0,012		
			"3np" 1,2*10*11,1*0,001		0,133		
			Součet		0,145		
31	M	133806200	tyč ocelová I , jakost 11375 označení průřezu 120	t	0,157	23 023,31	3 614,66
			0,145*1,08		0,157		
			Součet		0,157		
34	K	340239233	Zazdívká otvorů pl 4 m2 v příčkách z příčkové tl 100 mm	m2	1,600	413,69	661,90
			"3np" 0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		
35	K	340239235	Zazdívká otvorů pl 4 m2 v příčkách z příčkové tl 150 mm	m2	13,900	413,69	5 750,29
			"1np" 0,8*2+0,8*2+0,7*2*2+0,8*2		7,600		
			Mezisoučet		7,600		
			"2np" 0,5*3+0,9*2+0,9*2		5,100		
			Mezisoučet		5,100		
			"3np" 0,6*2		1,200		
			Mezisoučet		1,200		
			Součet		13,900		
36	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkové objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9,860	656,92	6 477,23
			"2np" 3,4*2,9		9,860		
			Mezisoučet		9,860		
			Součet		9,860		
40	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,930	766,06	3 010,62
			"1np" 1,1*2 *0,15		0,330		
			"3np" 1,2*10*2*0,15		3,600		
			Součet		3,930		

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

163 773,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	611421231	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 10 %	m2	1 167,690	80,44	93 928,98
			"pp strop viz výpis místností" 325,57		325,570		
			"np 1.011-1.s03" 294,16 + 4*7,1+4*3,5		336,560		
			"np " -4,97-4,75-3,3-3,56-5,51-3,27		-25,360		
			"2np viz výpis místností" 334,71		334,710		
			"2np" -3,73-4,2-3,43-3,53-3,48-3,29-4,06-3,6		-29,320		
			"3np viz výpis místností" 329,55		329,550		
			"3np" -3,44-3,98-5,45-6,31-15,34-22,97-3,62-5,44-23,06-6,78-4,09-3,54		-104,020		
			Součet		1 167,690		
48	K	611473112	Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	87,577	311,57	27 286,37
			"stropy á 7,5%" 1167,69*0,075		87,577		
			Součet		87,577		
50	K	612421111	Oprava vnitřních omítek hrubých stěn MV v rozsahu do 5 %	m2	383,792	16,99	6 520,63
			"zahození rýh po elektro ,zti - bourání přiček viz méněpráce škrabání maleb" 383,792		383,792		
			Součet		383,792		
51	K	612421231	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 %	m2	383,792	66,85	25 656,50
54	K	615481111	Potážení válcovaných nosníků rabcovým pletivem s postřikem MC	m2	5,895	124,63	734,69
			"1np" 1,1*0,15*3		0,495		
			"3np" 1,2*10*0,15*3		5,400		
			Součet		5,895		
91	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,931	3 291,30	9 646,80
			"1np" (1,4+1,4+0,8+0,8)*0,1*0,1		0,044		
			(2,05+1,4+1,8)*0,1*0,1		0,053		
			(2,8+1,45+1,45+5,2+2,5)*0,1*0,1		0,134		
			Mezisoučet		0,231		
			"2np" 1,6*0,1*0,1		0,016		
			(1,6+1,85+1,4)*0,1*0,1		0,049		
			(1,45+1,75+1,55)*0,1*0,1		0,048		
			Mezisoučet		0,112		
			"3np" 1,6*0,1*0,1		0,016		
			(3,95+1,8)*0,1*0,1		0,058		
			(1,6+3,2+0,8+1,5)*0,1*0,1		0,071		
			(0,6+1,5)*0,1*0,1		0,021		
			"vana" (0,8+1,8)*0,1*0,1		0,026		
			Mezisoučet		0,192		
			"np" (2+1,6)*0,1*0,15		0,054		
			(5,2+3,55+1,5+1+2,2)*0,1*0,15		0,202		
			Mezisoučet		0,256		
			"2np" 2,5*0,1*0,15+2*0,1*0,15+2*0,1*0,15		0,098		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,2*2*0,1*0,15		0,156		
			Mezisoučet		0,254		
			"3np" 3,2*0,1*0,15		0,048		
			Mezisoučet		0,048		
			"3np" 0,9*3*0,1*0,1+0,8*0,1*0,1		0,035		
			Mezisoučet		0,035		
			"np" 0,9*0,1*0,15+0,8*0,1*0,15		0,026		
			"3np" 0,9*6*0,15*0,1+0,8*0,1*0,15		0,093		
			Mezisoučet		0,119		
			"1np" (0,9+1,575+1+0,9*2)*0,3*0,1		0,158		
			Mezisoučet		0,158		
			"2np" 0,9*7*0,3*0,1		0,189		
			Mezisoučet		0,189		
			"3np" 0,9*0,3*0,1		0,027		
			Mezisoučet		0,027		
			"příčky"				
			(186,867+32,17+123,243+15,08+4,94+4,94)/2,8*		1,312		
			0,1*0,1				
			Mezisoučet		1,312		
			Součet		2,931		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 275,44

110	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	86,000	124,73	10 726,78
			" bourání mazanin v soc. zařízeních" 86		86,000		
			Součet		86,000		
127	K	965042131	Bourání podkladů potěrů tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,899	2 020,65	13 940,46
			Mezisoučet		0,000		
			"1.P05" 2,7		2,700		
			"1.012" 4,97		4,970		
			"1.023" 4,75		4,750		
			"1.033" 3,32		3,320		
			"1.042" 3,56		3,560		
			"1.S01,02" 5,51+0,7		6,210		
			"1.S03" 3,27		3,270		
			Mezisoučet		28,780		
			"2.052" 3,73		3,730		
			"2.064" 4,2		4,200		
			"2.073" 3,43		3,430		
			"2.082" 3,53		3,530		
			"2.094" 3,48		3,480		
			"2.102" 3,29		3,290		
			"2.112" 4,06		4,060		
			"2.124" 3,6		3,600		
			Mezisoučet		29,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.132" 3,44		3,440		
			"3.144" 3,98		3,980		
			"3.152" 6,31		6,310		
			"3.164" 6,78		6,780		
			"3.172" 4,09		4,090		
			"3.184" 3,54		3,540		
			Mezisoučet		28,140		
			Součet		86,240		
			86,24*0,08		6,899		
139	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	7,350	76,92	565,36
			"3np" 0,9*2,1*3+0,8*2,1		7,350		
			Součet		7,350		
140	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	9,240	100,82	931,58
			"np" 0,8*2,1		1,680		
			"3np" 0,9*2,1*4		7,560		
			Součet		9,240		
144	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,100	133,05	1 742,96
			"1np" 1,1		1,100		
			"3np" 1,2*10		12,000		
			Součet		13,100		
149	K	978011121	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 10 %	m2	1 167,690	6,24	7 286,39
			"pp strop viz výpis místnosti" 325,57		325,570		
			"np 1.011-1.s03" 294,16 + 4*7,1+4*3,5		336,560		
			"np " -4,97-4,75-3,3-3,56-5,51-3,27		-25,360		
			"2np viz výpis místnosti" 334,71		334,710		
			"2np" -3,73-4,2-3,43-3,53-3,48-3,29-4,06-3,6		-29,320		
			"3np viz výpis místnosti" 329,55		329,550		
			"3np" -3,44-3,98-5,45-6,31-15,34-22,97-3,62-5,44-23,06-6,78-4,09-3,54		-104,020		
			Součet		1 167,690		
150	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	87,577	61,33	5 371,10
			"stropy á 7,5%" 1167,69*0,075		87,577		
			Součet		87,577		
151	K	978013121	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 %	m2	373,792	6,24	2 332,46
			"bourané příčky viz škrabání" 373,792		373,792		
			Součet		373,792		
159	K	R974042554	Vysekání rýh s vyřezáním v podlaze pro nové příčky	m	131,157	155,91	20 448,69
			"příčky" (186,867+32,17+123,243+15,08+4,94+4,94)/2,8		131,157		
			Součet		131,157		
161	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	34,419	203,73	7 012,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,419	204,77	7 047,98
163	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	206,514	15,59	3 219,55
164	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,419	174,62	6 010,25
165	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,838	19,75	1 359,55
167	K	979098191	Poplatek za skládku a recyklaci	t	34,419	363,80	12 521,63
168	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	24,107	155,91	3 758,52

PSV - Práce a dodávky PSV

299 728,38

713 - Izolace tepelné

2 068,93

200	M	631537830	deska izolační podlahová ND(T) 500x1000x20 mm	m2	87,965	22,87	2 011,76
86,240*1,02					87,965		

211	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,220	259,86	57,17
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

763 - Montované konstrukce - dřevostavby, sádrokartony

112 536,65

245	K	763111232	SDK příčka s izolací tl 105 mm jednoduchá kce CW a UW desky 1x GKBI tl 15 mm	m2	8,700	727,60	6 330,12
"1np 1.p05" 3*2,9					8,700		
Mezisoučet					8,700		
Součet					8,700		

247	K	763122111	SDK stěna přesazená s izolací tl 65 mm jednoduchá kce UD a CD desky GKB tl 12,5 mm	m2	168,274	436,56	73 461,70
"1np" 5,2*2,9*2+2*2,9*2					41,760		
Mezisoučet					41,760		
"2np" 2*2,9*2+5,2*2,9*2+3,1*2,9					50,750		
Mezisoučet					50,750		
"3np 174,172,134,142" 5,285*2,6*4					54,964		
"3np 163,165,153" (4+4)*2,6					20,800		
Mezisoučet					75,764		
Součet					168,274		

248	K	763122131	SDK stěna přesazená s izolací tl 65 mm jednoduchá kce UD a CD desky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	28,500	488,53	13 923,11
"1np" 1,91*2,5*2					9,550		
Mezisoučet					9,550		
"2np 2.102,2.094" 1,895*2*2,5*2					18,950		
Mezisoučet					18,950		
Součet					28,500		

254	K	R763113114	SDK příčka s izolací tl 155 mm dvojitá kce ocel profil desky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	20,880	810,76	16 928,67
"2np" 5,2*2,9+2*2,9					20,880		
Součet					20,880		

256	K	998763302	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,875	488,53	1 893,05
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

771 - Podlahy z dlaždic

2 142,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
427	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	20,000	53,01	1 060,20
428	M	597613300	sokl černý - podlahy	m2	3,000	358,60	1 075,80

20*0,15 3,000

Součet 3,000

429	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,017	363,80	6,18
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	------

773 - Podlahy teracové

159 723,90

398	K	R773200999	Oprava teracových dlažeb stávajících schodišť přebroušením a přespárováním	m2	295,785	540,00	159 723,90
-----	---	------------	--	----	---------	--------	------------

"chodby 1.C01" 66,1 66,100

"chodby 1.C02" 2,57 2,570

"chodby 1.P01" 17,82 17,820

"chodby 2.C01" 69,21 69,210

"chodby 3.C01" 69,21 69,210

"vnitřní schodiště" 70,875

5,5*3*3+3,25*1,5*3+3*1,25*2*3*0,3

Součet 295,785

784 - Dokončovací práce - malby

23 256,72

426	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	1 551,482	14,99	23 256,72
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"oprava stropu " 1167,69 1 167,690

"nové SDK konstrukce" (76,43+213,853)*2 - 168,274-28,5 383,792

Součet 1 551,482

VP - Vícepráce

0,00

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00