

Popis	Množství	MJ
Zemní práce		
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	12,500	m2
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	1,000	m2
Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	17,000	m
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	61,800	m3
33,95+27,85		
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	61,800	m3
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	1,750	m3
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	1,750	m3
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	33,350	m3
27,85+5,5		
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	28,450	m3
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	90,000	m2
zahradní substrát pro výsadbu tl. 100 mm	9,000	m3
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	90,000	m2
osivo směs travní parková (3,5kg/ 100m2)	3,150	kg
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	90,000	m2
Zakládání		
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	28,600	m2
geotextilie 250 g/m2	32,890	m2
Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	1,950	m3
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	65,000	m
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	100,000	m2
geotextilie 500 g/m2	115,000	m2
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	74,000	m2
Základové patky z betonu tř. C 25/30 XC2	5,500	m3
Zřízení bednění stěn základových patek	28,200	m2
Odstranění bednění stěn základových patek	28,200	m2
Komunikace pozemní		
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	74,000	m2
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	74,000	m2
Ostatní konstrukce a práce, bourání		
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	3,000	m
obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	3,000	kus
Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku	71,000	m
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	5,000	kus
nástěnná vitrina pro venkovní použití	1,000	kus
zalomený pultový panel	4,000	kus
Montáž odpadkového koše do betonové patky	1,000	kus
koš odpadkový parkový	1,000	kus
Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	2,000	kus
parková lavička s opěradlem	2,000	kus
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	48,000	kus
tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm	15,000	kus
matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 16	50,000	kus
podložka DIN 125-A ZB D 16 mm, otvor 17 mm	50,000	kus
Práce a dodávky PSV		
Konstrukce zámečnické		
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	584,000	kg
tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 150 x 5 mm	0,447	t
tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 12 mm	0,137	t
Vedlejší rozpočtové náklady		
Průzkumné, geodetické a projektové práce		
Geodetické práce při provádění stavby	1,000	kus