



BOURACÍ PRÁCE VŠEOBECNĚ:

- Proveďte se kompletní demontáž stávajícího bleskosvodu, včetně jímáček tyčů a anténového stožáru
- Bude provedena kompletní demontáž stávající plechové střechy včetně podkladního separačního asf. pásu
- Současně bude provedena DMŤŽ okapového žlabu a svodů včetně žabových háků
- Proveďte se lokální opravy celoplošného bednění střechy a případně výměna poškozených nebo narušených nosných prvků krovu
- Při realizaci je nutno počítat s novou vým. zajištěním střechy před nevhodnými povětrnostními vlivy!


LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT



Stávající konstrukce obecně



Bourané konstrukce

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o. nám. Soudců 527 / 739 61 Třinec mobil: 420 776 213 159 / cehus@lay-out.cz
Investor :	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Koneš, parc.č. st. 525, 2146.
Název stavby :	Bytový dům ul. Míru č.p. 14 - oprava střechy - zateplení fasády objektu
Vykras :	
PŮDORYS STŘECHY – Stávající stav	
	
Datum vypracování :	02 / 2018
Stupeň dokumentace :	DPS
Číslo zakázky :	L2018-01
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu :	D.06