

D_{SO} 01

Technická zpráva

MODERNIZACE A BEZBARIEROVOST NA ZŠ A MŠ G.PRZECZKA S POL.JAZ.VYUČ., TŘINEC

Stavebník	MĚSTO TŘINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, STARÉ MĚSTO, 73961 TŘINEC
Místo stavby:	parc. č.249, Třinec 73961
Kat. území:	Třinec [770892]
Charakteristika Stavba:	SO 01 – Modernizace učeben a WC
Vypracoval:	Ing. Barbora Sýkorová
Osoba oprávněná zpracováním PD:	Ing. Jan Beneš
Stupeň dokumentace:	Projekt pro provedení stavby - zpracováno dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.
Datum	12/2016

OBSAH

D.1.1.	Architektonicko – stavební řešení.....	3
a)	Technická zpráva.....	3
-	Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení;	3
-	dispoziční a provozní řešení;	3
-	bezbariérové užívání stavby;	3
-	konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;	4
-	stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk.	5
b)	Výkresová část	6
D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	6
D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení.....	7
D.1.4.	Technika prostředí staveb.....	7
a)	Zdravotně-technické instalace.....	7
b)	Vzduchotechnika a vytápění, chlazení	11
c)	Plynová odběrná zařízení.....	11
d)	Měření a regulace	11
e)	Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika a elektronické komunikace	11

D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

a) Technická zpráva

- Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení;

Stavební objekt se nachází dle platného ÚP v zóně OV – Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury, která umožňuje výstavbu pouze objektů občanské vybavenosti, do které spadá i řešená stavba. Stavební objekt je rozsáhlejší a slouží jako základní škola. Stávající objekt je zastřešen plochou střechou.

Architektonické řešení maximálně zachovává stávající kompozice tvarového řešení. Do vnějšího vzhledu stavby nebude zasahováno. Stavební úpravy nezasahují do obálky budovy ani jejich nosných konstrukcí.

Z hlediska materiálové výtvarného řešení budou nové prostory WC provedeny s keramickým obkladem stěn v bílé barvě a bílým omítnutím. Na podlahu bude provedeno nové souvrství s keramickou dlažbou.

V učebnách bude instalován kazetový podhled a nová PVC podlaha.

- dispoziční a provozní řešení;

Dispozičně je objekt členěn po podlažích.

Na přízemí je za hlavním vstupem komunikační chodba do šaten a schodištěm do 1.NP. Na 1.NP jsou z hlavní chodby přístupny jednotlivé učebny a sklady pomůcek. Na přízemí jsou k dispozici WC a úklid.

Na ostatních podlažích se nacházejí výukové prostory, sklady pomůcek a zázemí zaměstnanců.

Provozně je objekt využíván jako škola. Veškeré výukové prostory jsou přístupny žákům a jejich rodičům. Jednotlivé kabiny, sklady a ostatní zázemí pro fungování budovy školy jsou přístupny zaměstnancům školy.

- bezbariérové užívání stavby;

Jedná se o bezbariérově přístupný objekt dle vyhl. 398/2009 Sb. Jedná se o změnu stávající stavby. Bezbariérovost je zajištěna v celé veřejně přístupné části objektu. Nově navrženou bezbariérovou plošinou je umožněn přístup do 1.NP, které je uzpůsobeno pro užívání osobami s tělesným postižením zařízený v souladu s dle vyhl. 398/2009 Sb. **§6, odst. 2.** Plošina bude provedena dle přílohy č. 1 vyhl. 398/2009 Sb. bod 3 - Výtahy, zdvihací plošiny, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Volná plocha před nástupním místem na plošinu bude zajištěna nejméně 1500x1500mm a nosnost plošiny nejméně 150 kg.

Na 1.NP jsou navrženy stavební úpravy stávajícího WC na bezbariérové. Bude provedeno vybourání stávající dispozice WC a nově vytvořeny samostatné kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměry navržené kabiny jsou 1640 x 2245 (2315)mm. V kabině bude umístěno umyvadlo, WC s madly. Stěny kabiny umožňují kotvení opěrných madel s nosností minimálně 150kg. Povrchová úprava podlahy je navržena z protiskluzné keramické dlažby.

Úpravy jsou také navrženy v učebně jazyků a učebně přírodovědy, kde je navržena instalace nových umyvadel vyhovujících užívání osobami s tělesným postižením. Umyvadla budou umístěna tak, aby jejich horní hrana byla ve výšce 800mm nad podlahou, opatřena budou stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním a po straně umyvadla bude instalováno svislé madlo délky 500mm.

Veškeré hlavní dveře a dveře na bezbariérové WC musejí splňovat podmínky na ně kladené dle vyhl. 398/2009 Sb.

- konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;

Zemní práce

Jedná se o stavební úpravy interiéru budovy. Zemní práce nebudou prováděny.

Základové konstrukce

Jedná se o stavební úpravy interiéru budovy. Základové konstrukce nebudou prováděny.

Bourání konstrukcí

V rámci navržených úprav proběhnou bourací práce v několika místnostech.

Na schodišti bude odbouráno stávající nástěnné madlo.

V prostorách stávajícího WC bude vybourána celá vnitřní dispozice. Odstraněny budou nevyhovující dělicí příčky, keramické obklady, zařízení místností (WC a umyvadla) a nenosné souvrství podlahy – keramická dlažba a podkladní vrstva v tl. 55 mm.

V učebnách bude odstraněno nevyhovující umyvadlo včetně keramického obkladu. Proběhne také odstranění nenosného souvrství podlahy tl. 55 mm skládající se z lina/parket a záklopu. V učebně jazyků bude odstraněna stávající sádkartonová příčka a místnost bude zvětšena.

Svislé a dělicí konstrukce

Nové svislé konstrukce v prostorách WC budou provedeny z pórobetonového zdiva tl. 75mm a dřevěných příčet tl. 25 mm.

Instalační předstěny pro vedení ZTI budou vyzděny z pórobetonových příčkovek tl. 50 mm nebo provedeny z SDK konstrukce.

Vodorovné konstrukce

V učebnách bude proveden nový kazetový podhled ze sádkartonových kazet vložených do kovového roštu v rastru 600x600 mm, včetně instalace nového osvětlení.

Schodiště

Stávající schodiště bude ponecháno beze změn. Na schodiště bude instalována pohyblivá rampa pro umožnění bezbariérového využívání budovy. Na levé straně schodiště bude ze stěny odstraněno stávající madlo a dřevěné obložení a instalován závěsný systém pro rampu.

Poškození omítky po odstranění madla bude vyspraveno novou omítkou a malbou.

Krov

V rámci stavební úpravy se krov nevyskytuje.

Klempířské prvky

V rámci stavební úpravy se klempířské prvky nevyskytují.

Podlahy

Stávající nosná konstrukce podlah bude očištěna a ve všech upravovaných místnostech bude provedeno nové podlahové souvrství. V učebnách bude položen nový záklop z OSB desek v tl. 2x22 mm s novou PVC povrchovou úpravou (PVC krytina tl. 10mm; celoplošně lepená na záklop). Celková tloušťka nové podlahy bude 56mm.

V prostorách WC bude vybetonována nová vrstva anhydritu tl. 35 mm a na ni bude položena keramická dlažba v rastru 200x200mm (lepidlo na dlažbu tl. 7mm a keramické dlaždice tl. 8mm).

Detailní rozpis použitých skladeb podlah je uveden ve výkresech řezů ve výkresové dokumentaci.

Izolace proti vodě

V rámci stavebních úprav není navržena izolace proti vodě.

Izolace tepelné

Nové tepelné izolace nejsou navrhovány.

Výplně otvorů

Vnitřní dveře provedeny jako obložkové s klikou, zámkem FAB nebo WC zámkem (pouze na dveřích do WC kabin).

Úpravy povrchů vnější

Vnější úpravy povrchů nejsou prováděny.

Úpravy povrchů vnitřní

Stávající stěny musejí být nejdříve opatřeny penetrací, lepící stěrkou vyztuženou sklotextilní sítí a vápenocementovou omítkou – celková tloušťka vrstvy je 8mm, na kterou bude provedena bílá malba. V místě přechodu dvou rozlišných podkladních materiálů budou spáry přetaženy 2x vyztužnou síťovinou, aby nedocházelo k praskání omítek. Během realizace je nutno dodržet veškeré technologické postupy dané výrobcem.

Vnitřní obklady a dlažby jsou navrženy keramické kladené do flexibilního tmele, který bude natahován zubatým hladítkem. Rozměr jednotlivých prvků dlažby a obkladů je 600x600mm, vzor a barevné provedení je voleno v bílé barvě. Materiál zakončovací a rohových lišt v učebnách odpovídá použité PVC krytině podlahy s imitací dřeva. Na keramický obklad bude použita bílá barva spárovací hmoty.

Stropy učeben budou opatřeny kazetovými podhledy se sádrokartonovými deskami vloženými do nosného kovového roštu.

Další úpravy

V rámci stavebních úprav budou na WC provedeny nové rozvody ZTI a silnoproudého rozvodu elektro, včetně svítidel.

K nově instalované plošině bude přiveden elektro přívod pro napájení plošiny.

V učebnách budou provedeny nové rozvody silnoproudého elektro včetně instalace svítidel. Budou zde taktéž provedeny rozvody slaboproudého elektrického s dopojením na serverovnu. Po ukončení stavebních úprav budou učebny vybaveny kompletně novým nábytkem.

- stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk.

Tepelná technika

Stavební úpravy není nutné posuzovat z tepelně technického hlediska.

Nebylo provedeno základní komplexní tepelně technické posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí a vyhodnocení jejich výsledků podle kritérií ČSN 73 0540-2/2011.

Stavba je dále provedena v souladu s vyhláškou 20/2012 Sb. z hlediska denního, umělého i sdruženého osvětlení, dále vytápěním, chlazením, větráním; ochranou proti hluku; prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.

Osvětlení

Osvětlení prostor viz samostatný projekt elektro.

Oslunění

Oslunění se u tohoto typu objektu neposuzuje.

Akustika / hluk

Stávající vnitřní prostředí splňuje akustické požadavky dle ČSN 73 0532 (Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky). Jedná se především o hodnoty vážené stavební neprůzvučnosti $R'w$ pro svislé a vodorovné konstrukce a výplně otvorů, dále hodnotu vážené stavební normované hladiny akustického tlaku kročejového hluku $L_{n,w}$.

Teoretické výpočty nebyly prováděny, jedná se o stávající budovu. Stavební úpravy se netýkají konstrukcí, které by mohly ovlivnit akustiku prostor ve vztahu k ostatním prostorům.

Podklady pro zpracování:

- ČSN ISO 717-1 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. ČNI 1998. Změna A1/2007.
- ČSN ISO 717-2 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost. ČNI 1998. Změna A1/2007.
- ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.
- Vaverka, J.: Stavební fyzika I, VUT Brno 1998.

Navržená stavba splňuje platné hygienické předpisy a předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí. Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení. Jedná se především o NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky pro ochranu zdraví při práci a NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu stavební činnosti budou provedena veškerá účinná opatření spojená se snížením prašnosti.

Navržené stavební úpravy nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod. Provedena bude instalace nové zdvihací plošiny na schodišti z šaten do 1.NP. Dále úprava WC pro muže i ženy, tak aby vznikly kabinky pro bezbariérové využití. V učebnách pro výuku hendikepovaných osob budou instalována nová umyvadla.

b) Výkresová část

Viz výkresová dokumentace.

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt je zděný. Do nosných konstrukcí ani obálky budovy nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.

Bude provedeno vybourání nevyhovující dispozice WC a podlahových nenosných konstrukcí. Po demontování sanitárního vybavení budou odstraněny stávající zděné příčky, keramické obklady a keramická dlažba včetně podkladních vrstev. Omítky budou oškrábány.

V učebnách budou demontována umyvadla a následně provedeno odstranění okolního keramického obkladu. Odstraněny budou stávající vrstvy nenosných částí podlah. V učebně jazyků bude vybourána příčka oddělující bibliotéku.

Na schodišti bude demontováno stávající madlo a dřevěné obložení stěny. Následně bude provedena nová omítka a malba a bude instalována pojízdná bezbariérová plošina.

V prostorách WC budou vyžděny nové pórobetonové příčky tl. 75 mm a instalovány dřevěné příčky tl. 25 mm, položeno nové souvrství podlahy s keramickou dlažbou. Stěny budou

obloženy keramickým obkladem do výšky 2200 mm a ostatní plochy stěn a stropu budou omítnuty a vymalovány.

V učebnách bude provedena instalace nového umyvadla, včetně obložení zdí keramických obkladem. Taktéž bude provedeno nové souvrství podlahy na očištěný nosný podklad. Strop bude opatřen kazetovým podhledem.

Použité materiály	
Svislé konstrukce	Příčky – pórobeton tl. 75mm - Dřevěné příčky tl. 25 mm
Úpravy vodorovných konstrukcí	Podlahy Učebny - 2x OSB záklop a PVC krytina WC – anhydrit (samonivelační deska), keramická dlažba Strop Učebny – kazetový podhled WC – vápenocementová omítka
Úpravy svislých konstrukcí	keramický obklad / vápenocementová omítka, malba

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy neovlivňují požárně bezpečnostní řešení budovy. V rámci projektu není řešeno.

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Obsah a rozsah dokumentace techniky prostředí staveb jednotlivých profesí přizpůsobena charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení.

V této projektové dokumentaci je zpracována samostatně pro jednotlivé profese a členy se:

a) Zdravotně-technické instalace

- výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů;

Vnitřní vodovod

Návrh vnitřního vodovodu je navržen a musí být proveden podle:

- Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se změnami č.146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb. a č. 48/2014 Sb.
- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. Praha: Český normalizační institut, 2/2014.
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).
- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2002.
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování. Praha: Český normalizační institut, 2014.
- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

- ČSN EN 806 1-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Praha: Český normalizační institut, 2005.
- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. Praha: Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí. Praha: Český normalizační institut, 2007.
- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Praha: Český normalizační institut, 2010 vč. změny Z1 02/2013.
- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2007.
- ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti, Praha: Český normalizační institut, 2001,
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, Praha: Český normalizační institut, 2010,
- ČSN 73 6005: Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).

Vnitřní kanalizace

Návrh vnitřní kanalizace je navržen a musí být proveden podle:

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. Praha: Český normalizační institut, 2014.
- ČSN EN 12056-1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2001.
- ČSN EN 12056-1 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1 Všeobecné a funkční požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN EN 12056-2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.
- ČSN EN 12056-2 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2 Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN EN 12056-2 OPRAVA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2 Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001.
- ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.
- ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN EN 12056-3 ZMĚNA Z2 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3 Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
- ČSN EN 12056-4 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.
- ČSN EN 12056-4 ZMĚNA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4 Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN EN 12056-5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání. Praha: Český normalizační institut, 2001, vč. změn v platném znění.
- ČSN EN 12056-5 ZMĚNA 1 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5 Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání. Praha: Český normalizační institut, 2003.
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.
- ČSN 75 6101 Oprava 1: Stokové sítě a kanalizační přípojky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1994. Ve znění pozdějších předpisů (Z4 - 7/2003).
- ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov. Praha: Český normalizační institut, 11/2008.

- výchozí podklady a stavební program;

Výchozími podklady byly projektová dokumentace ve stupni studie a výpis výše uvedených norem a předpisů.

- popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému;

Vnitřní a venkovní vodovod

Vodovodní přípojka

Přívod vody do objektu zůstává stávající beze změn.

Vnitřní vodovod

Nově je stavebními úpravami navržena výměna umyvadel v učebnách a přemístění umyvadel a WC v prostoru toalet. Dopojení potrubí SV a TV bude ze stávajícího vnitřního vodovodu z PPR trubek.

Dimenzování

Dimenzování potrubí vnitřního vodovodu bylo provedeno výpočtem zjednodušenou metodou dle ČSN EN 806-3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – zjednodušená metoda.

Měření odběru SV

Jedná se o uzavřený systém rozvodu pitné vody instalace typu A. Měření odběru vody je stávající a zůstane beze změn.

Materiál

Ležaté, stoupací a připojovací potrubí bude zhotoveno z polypropylenového potrubí PP-R, PN 20.

Spojování potrubí bude prováděno pomocí tvarovek polyfúzním svařováním. Kotvení potrubí bude dle montážního návodu dodavatele. Profily potrubí jsou DN 20, viz výkresová část projektové dokumentace.

Tepelná izolace

Tepelnou izolací bude opatřeno potrubí studené vody a teplé vody (vč. cirkulace teplé vody, je-li navržena). Tepelné izolace budou zabraňovat kondenzaci vodních par a tepelným ztrátám. Výpočet minimální tloušťky návlečné tepelné izolace vodovodního potrubí je proveden v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. Izolace potrubí se provede dle výkresové dokumentace.

Tab. 1 - Navržené tloušťky tepelných izolací potrubí studené vody

Průměr potrubí	Tepelná izolace kruhová návlečná	Tloušťka izolace
20 x 3,4	Izolační pouzdro z PE, ($\lambda_{\min} = 0,040 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$)	13 mm

Tab. 2 - Navržené tloušťky tepelných izolací potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody

Průměr potrubí	Tepelná izolace kruhová návlečná	Tloušťka izolace
20 x 3,4	Izolační pouzdro z PE, ($\lambda_{\min} = 0,040 \text{ W.m}^{-1}\text{K}^{-1}$)	25 mm

Vedení potrubí

Dopojení bude začínat odbočením vloženými a navařenými T kusy na stávající polypropylenové potrubí v 1.NP. Potrubí bude vést podél stěny a v příčkách, odkud bude

přivedeno v dutině příčky k místu nových umístění umyvadel a WC. Potrubí bude ukončeno nástěnkami pro našroubování rohových ventilů. Potrubí budou vedena ve sklonu min. 0,3 % ke stoupacímu potrubí nebo k některému kulovému kohoutu s vypouštěním.

Ohřev TV

Ohřev teplé vody není součástí PD. Ohřev TV zůstává stávající beze změn.

Úprava vody

Voda nebude dále chemicky nebo biologicky upravována.

Napojení zařizovacích předmětů

Stojánková baterie bude napojena pomocí flexibilní hadičky na připravené rohové ventily. Jako uzavírací armatury jsou navrženy kulové kohouty s nízkým hydraulickým odporem. Dimenze kulových kohoutů bude odpovídat DN potrubí, na kterých budou nainstalovány. Směšovací baterie na teplou vodu bude umístěna vlevo a na studenou vodu vpravo, aby byl vnitřní vodovod navržen s min. rizikem opáření. Prostupy vedoucí přes svislé a vodorovné konstrukce budou na potrubí opatřeny ocelovou ochrannou trubkou. Ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřním vodovodu a zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem musí být řešeno v souladu s ČSN EN 1717.

Připojovací místa budou osazeny ve výšce nad podlahou dle technických výkresů dodavatele.

Vnitřní kanalizace - splašková

Splašková odpadní voda je od zařizovacích předmětů svedena pomocí připojovacího potrubí napojením na stávající systém vnitřní kanalizace. Návrh vnitřní kanalizace je proveden dle výpisu použitých norem – normových hodnot a předpisů dle současné platné legislativy.

Připojovací potrubí

Dimenzování nevětraného připojovacího potrubí respektuje požadavky na minimální jmenovitou světlost připojovacích potrubí dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-2.

Připojovací potrubí nevětrané je navrženo ze systému OSMA HT-Systém PLUS (PP)®. Spád všech připojovacích potrubí bude proveden ve sklonu 3 %. Přejechod na odpadní potrubí je proveden odbočkami s úhlem odbočení 87°. Zápachové uzávěrky jsou navrženy fy HL. Potrubí je převážně vedeno v instalačních předstěnách a v drážkách, popř. volně. K napojení zařizovacích předmětů s DN 40 se použijí připojovací sifonová kolena DN 50/40. U každého zařizovacího předmětu bude osazena zápachová uzávěrka s výškou vodního sloupce minimálně 50 mm. Největší délka připojovacího potrubí bude max. 4,0 m.

Větrací potrubí

Odvětrání kanalizačního systému je zajištěno stávajícím společným větracím potrubím, které je vyvedeno 500 mm nad střešní konstrukci a ukončeno větrací hlavicí.

Montáž a technologické postupy

Uchycení potrubí bude provedeno dle montážního návodu výrobce pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou (snížení přenosu hluku na konstrukci), vzdálenost mezi objímkami bude rovna nejvíce desetinásobku vnějšího průměru potrubí. Spojování trubek a tvarovek bude zásuvnými hrdly, jejichž těsné spojení s rovnými konci trubek zajišťují jazýčkové těsnící kroužky. U vyskytujících se odskoků budou pevné objímky umístěny vždy pod hrdlem trubky, aby nedošlo k vysunutí hrdlového spoje.

Popis zařizovacích předmětů zajišťující bezbariérové užívání stavby

V učebnách budou instalovány umyvadla pro bezbariérové užívání. Dále budou zařízena oddělená bezbariérová WC pro muže a ženy.

Vnější a vnitřní kanalizace - dešťová

Stavební úpravy se nedotýkají dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace je stávající.

balance energií, médií a potřebných hmot;

Výpočet balance potřeby vody (splaškových vod) nebude stavebními úpravami změněn.

- požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.

Vnitřní vodovod

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno dle ČSN 75 5409 a může být prováděno po částech.

Vnitřní vodovod bude ještě před napojením na vodovod pro veřejnou potřebu prohlédnut a tlakově vyzkoušen. Zkouška se bude skládat z prohlídky potrubí, tlakové zkoušky potrubí a konečné tlakové zkoušky. Při zkoušce nebudou na potrubí osazeny výtokové ani pojistné armatury a vývody budou zaslepeny zátkami. V případě nevyhovující zkoušky se musí netěsnosti odstranit a zkouška opakovat. O výsledcích zkoušek bude proveden protokol. Zkoušení bude provádět kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka.

Vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní splaškové a dešťové kanalizace bude provedeno dle ČSN 75 6760 a bude se skládat z technické prohlídky navrženého systému vnitřní kanalizace, ze zkoušky plynutěsnosti připojovacího potrubí. Do provedení technické prohlídky a zkoušek vodotěsnosti a plynutěsnosti bude veškeré potrubí přístupné a nezakryté s viditelnými spoji. Uvedení do provozu je podmíněno kladnými výsledky zkoušek. Výsledky zkoušek budou zaprotokolovány.

b) Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Vzduchotechnika, vytápění a chlazení nejsou projektem dotčeny a řešeny.

c) Plynová odběrná zařízení

Plynová odběrná zařízení nejsou projektem dotčeny a řešeny.

d) Měření a regulace

Měření a regulace není projektem dotčena a řešena.

e) Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika a elektronické komunikace

V rámci projektu jsou navrženy úpravy stávajících rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.

Pro instalaci pohyblivé plošiny na schodišti bude provedeno přivedení elektro rozvodu pro napájení.

Dispozice WC budou vybaveny novým rozvodem silnoproudého vedení a instalací osvětlení.

V učebnách bude proveden nový rozvod silnoproudého vedení včetně instalace osvětlení a v učebně jazyků prodloužení slaboproudých rozvodů pro připojení PC k stávající serverovně.

Řeší samostatná část projektové dokumentace označené:

D.1.4.E - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE