


LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

Skladba ploché střechy nad schodištěm - Sonda č. 2:

- Souvrství asf. pásů t. cca 45 mm - **Odstranit** (Plocha 15,8 m²)
- Škráňobeton t. cca 55 mm - **Odstranit**
- Škráňový/struskový spádovaný násp. tl. cca 70 mm - **Odstranit**
- Nosná ŽB stropní deska
- VC omítka

BOURACÍ PRÁCE:

- Bude provedeno vybourání balkonových plastových dveří, včetně předtodorového stupně
- Současně se provede DMTŽ ocel. zábradlí plochých střech a odstranění souvrství ploché střechy až na nosnou ŽB konstrukci stropu
- Bude provedena demontáž stávajících odvětrávacích komínků a srňňových zachytávačů
- Provede se kompletní demontáž flacované krytiny a části tabulové plechové střechy typu "DACHIMAN", včetně separační asf. lepenky
- Provede se kompletní demontáž veškerých klempířských prvků (žlabů, svodů až po lapace střechních splavenin)
- Provede se demontáž celoplošného bednění, včetně rozebrání části vazby konstrukce krovu pro napojení nové konstrukce krovu

Vypracoval :	Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil. +420 776 213 159 / cklestar@lay-out.cz		
Investor :	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
Místo stavby :	Obec Třinec, k.ú. Třinec, parc. č. 1245/2, 1247/15,		
Název stavby :	Bytový dům, nám. Míru č.p. 479 – rekonstrukce ploché střechy		
Vykres :	PŮDORYS STŘECHY – Stávající stav		
			
Datum vypracování :	07 / 2020		
Stupeň dokumentace :	DPS		
Číslo zakázky :	L2020-24		
Měřítko :	1:100		
Číslo výkresu :	D.03		