Severozápatní pohled



Jihozápadní pohled



Jihovýchodní pohled



Severovýchodní pohled



Bourané konstrukce:

Při stavebních úpravách dojde k odstranění stávající omítky a tepelné izolace na všech fasádách objektu. Dále budou odstraněny stávající okenní a dveřní výplně otvorů, včetně všech stávajících mříží oken a parapetů. Odstraněny budou také větrací mřížky ze všech otvorů větrání. Dále budou odstraněny stávající výlezové žebříky na střechu objektu kina. Stávající terasa před stávající pizzerií bude taktéž odstraněna a to včetně podlahy, zábradlí a zastřešení včetně nosné konstrukce zastřešení. Stávající schodišťová zábradlí včetně branek budou taktéž při stavebních úpravách objektu odstraněna a nahrazena novými. Dále bude odstraněna stávající čistící zóna a rošty stávajících anglických dvorků. Všechny stávající klempířské prvky jako jsou oplechování atik, žlaby a svody budou taktéž odstraněny. Stávající logo kina včetně jeho stávající nosné ocelové konstrukce bude taktéž odstraněno a nahrazeno novým. Na fasádě objektu se také nachází stávající plastika, která bude před započetím prací odstraněna a předána investorovi. Odstraněny budou i prvky střechy jako jsou odvětrávací komínky, vpusti a chrliče.

Prvky rekonstrukcí

Stávající konstrukce

Bourané konstrukce

Poznámka:

- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírovana černobíle

±0,000=325,22 m n.m.Bpv

petit atelier

AUTOR NÁVRHU
Ing. Jan Beneš

VYPRACOVAL/A
Ing. Noemi Lipusová

KONTROLOVAL
Ing. Jan Beneš

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Jan Beneš

ČÍSLO ZAKÁZKY
2212

INVESTOR
Statutární město Třinec

Jablunkovská 160, 73961 Třinec

STAVBA
Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce venkovního pláště budovy

parc. č. 2486, 2487 ; k.ú. Lyžbice [771104]

PROFESE / KÓD PROFESE
Arch. stav. řešení / D.1.1.

OBJEKT
SO 01

VÝKRES
Pohledy - Bourané konstrukce

ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1.2.5

STUPEŇ PD	DUR + DSP
DATUM	7 / 2023
MĚŘÍTKO	1:150
FORMÁT	A2
ČÍSLO PARÉ	

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

www.petitatelier.cz