



BOURACÍ PRÁCE:

- Provede se kompletní demontáž tabulové plechové střešní krytiny typ "DACHMAN", včetně laťování
- Provede se kompletní demontáž veškerých klempířských prvků (oplech. komínu, okapových žlabů, svodů apod.)

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

-  Stávající konstrukce obecně
 - Zdivo předpoklad z CP na MC
 - Základové KCE z betonu
 - Stropní KCE ze ŽB do válcovaných I-nosníků
-  Bourané konstrukce / DEMONTÁŽ

SANAČNÍ PRÁCE:

- Bude provedena důsledná kontrola a sanace dřevěných prvků krovu:
 - Mechanické odstranění povrchově zkorodované vrstvy dřeva - broušení, tesání - cca 20 m2
 - Ometení, odmaštění a omytí - cca 20 m2
 - Vykližení podlahy po broušení a tesání smetákem (+napytlování dřev. odpadu) - cca 100 m2
 - Předpokládaný odvoz dřev. pilin apod. - cca 0,1 t
 - Celoplošný sanační nátěr proti hnilobě a škůdcům QB profi 15% roztok - 2x 317 m2

Investor : Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice č.p. 275 IČ: 00297313, Oldřichovice 275, 739 61 Třinec		Projekční kancelář LAY-OUT nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Karpentná parc.č. st. 174, st. 363 a 277/5,		Datum vypracování :	04/2024
Název stavby :		Stupeň dokumentace :	DPS
ZŠ a MŠ Karpentná č.p. 91 - Rekonstrukce střechy		Číslo zakázky :	L2024-27
Vykres :		Měřítko :	1:50
SESTAVA KROVU - Stávající stav		Číslo výkresu : D.2.02	