



Bourací práce

- 01 - Podlahy. Keramická dlažba bude odstraněna. Přesný postup úprav se určí podle následného zaměření povrchů podlah.
- 02 - Keramické obklady na stěnách budou odstraněny.
- 03 - Dvevní křídlo do místnosti bude odstraněno. Zárubně ponechat.
- 04 - Otopné těleso š. 2000 mm bude odstraněno.
- 05 - Dvevní křídlo a zárubně budou odstraněny
- 06 - Litinové kanalizační potrubí. Nové potrubí bude napojeno v místě 07 stávajícího svodu ve stěně. Koncovky potrubí (odstraněna podlahová vpust' a odtoky dstraněných dřezů) v 1NP budou zaslepeny. Kanalizační potrubí v podlaze nutno při provádění zaměřit.
- 08 - Elektrické rozvody. Vedeny na stěně, budou odstraněny.
- 09 - Nadpraží. Bude odstraněno. Nad desku se vloží překlad 2x IPE160, dl. 1,33 m.

PÚDORYS 1PP - stávající stav, bourací práce

D.1.1.b.01

název akce: Vnitřní úpravy výdejny a jídelny MŠ Kanská
investor: Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola,
Třinec, příspěvková organizace
místo: Třinec - Kanská 419, 739 61, Třinec

měřítko: 1:50
formát: A4
datum: 10/2015
stupeň: DSP, DVD

zhotovitel: nodum atelier - na, s.r.o.
Nádražní 50, 739 91
IČ: 294 62 525
vypracoval: Ing. arch. Marek Wojnar
kontroloval: Ing. arch. Marek Pyszko

nodum
atelier