

Slepý rozpočet

Rozpočet: Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: Domov Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: Sociální služby města Třinec, p.o.	Náklady na MJ:	
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem		Individuální mimostaveništní doprava
	PSV celkem		Kompletační činnost zhotovitele
	M práce celkem		Provozní vlivy
	M dodávky celkem		Zařízení staveniště
ZRN celkem			_Rezerva
HZS			Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS			Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Lucie Stachová Datum: 30.9.2015 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21 % činí:	0,0 Kč
DPH	21 % činí:	0,0 Kč
Cena za objekt celkem:		0.00 Kč

Popis:

Rekonstrukce venkovní rampy (evakuační rampy) 1NP a 1PP, rekonstrukce přilehlé zpevněné plochy Domova Sosna

Stavba:	Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	Domov Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec	Datum tisku: 30.9.2015	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce					
46 Zpevněné plochy					
62 Upravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
95 Dokončovací kce na pozem.stav.					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
764 Konstrukce klempířské					
783 Nátěry					

Celkem objekt:

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	%		
Kompletační činnost zhotovitele	%		
Provozní vlivy	%		
Zařízení staveniště	%		
_Rezerva	%		

Celkem:

Kč

Stavba:	Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	Domov Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec	Datum tisku: 30.9.2015	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	111,05		
Popis položky: Rampa 1NP, Zpevněná plocha před rampou						
Výkaz výměr:						
2	460620031R00	Vyčištění šterkového lože pod betonovou dlažbou do hl. 70 mm	m2	57,55		
3	460620031R00	Vyčištění šterkového lože do hl. 350 mm	m2	53,50		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	21,99		
Výkaz výměr:						
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	22,75		
Výkaz výměr:						
6	715101811R00	Odstranění izolace nad 1 m2, tmel asfalt.za horka	m2	57,55		
7	113107131R00	Odstranění bet.prostý do tl.15 cm	m2	1,12		
Popis položky: - betonový práh u vstupu do 1PP - srovnání betonu pro bezbariérové napojení na stávající zámkovou dlažbu na konci rampy 1PP						
Výkaz výměr:						
8	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,57		
Výkaz výměr:						
9	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm vč. vysekání drážky pro vyspravení, penetrace	m2	0,10		
Popis položky: Prasklina na podlaze rampy 1PP						
Výkaz výměr:						
10	229870163R00	Demontáž světelné buňky, nefunkční osvětlení	kus	2,00		
Celkem za: 11 Přípravné a přidružené práce						
Díl: 46 Zpevněné plochy						
11	215901101R00	Zhutnění podkladu po odstranění stávajících vrstev	m2	53,50		
12	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	0,24		
Výkaz výměr:						
13	59217310	Obrubník přechodový dl. 500 mm	kus	5,00		
14	916531111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry	m	22,04		
Výkaz výměr:						
15	457531112RK6	kamenná drť 32-63 mm 100 mm	m3	5,35		
Výkaz výměr:						
16	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	53,50		
17	631571003R00	Násyp šterkodrt' 8 - 32, zpevňující 150 mm; vč. rozpostření a dopravy	m3	8,03		
Výkaz výměr:						
18	631571002R00	šterk 4-8 40 mm	m3	2,14		
Výkaz výměr:						
19	59248000	Dlažba zámková tl. 60 mm šedá	m2	50,28		

Stavba:	Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:	Domov Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec	Datum tisku: 30.9.2015	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
20	59248000	Dlažba zámková tl. 60 mm barevná	m2	3,22		
Výkaz výměr:						
Celkem za: 46		Zpevněné plochy				
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
21	622 20-0010.RAA	Očištění omítek očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	207,50		
Popis položky: Rampa 1NP						
Výkaz výměr:						
22	622 20-0010.RAA	Očištění omítek a betonové podlahy očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	53,69		
Popis položky: Rampa 1PP						
Výkaz výměr:						
23	622 20-0010.RAA	Očištění betonové podlahy očištění tlakovou vodou a ruční dočištění kartáči	m2	27,33		
Popis položky: Rampa 1PP						
Výkaz výměr:						
24	622454121R00	Oprava vnějších omítek do 10 % (vyspravení trhlin)	m2	17,90		
Popis položky: Rampa 1NP						
25	622454121R00	Oprava vnějších omítek do 10 % (vyspravení trhlin)	m2	5,37		
Popis položky: Rampa 1PP						
26	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, okapová lišta	m	18,00		
Výkaz výměr:						
27	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	6,00		
Výkaz výměr:						
28	622401971RZ1	Nátěr penetrační akrylátový	m2	261,19		
Výkaz výměr:						
29	622481211R00	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu vč. materiálu	m2	261,19		
Výkaz výměr:						
30	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová stupeň složitosti 2, barvená	m2	261,19		
Výkaz výměr:						
Celkem za: 62		Upravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
31	632 45-0026.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 50mm	m2	57,55		
32	632 45-0024.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 25 - 35 mm	m2	2,34		
33	62852254	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu	m2	92,10		
Výkaz výměr:						
34	622432112R00	Tekutá dlažba, pojízdná, protiskluzná střednězrnná	m2	92,10		

Stavba:	Rekonstrukce venkovní rampy a zpevněné plochy	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:	Domov Sosna, Habrová 302, 739 61 Třinec	Datum tisku: 30.9.2015	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Výkaz výměr:						
35	55340362	Poklop kanálové vpusti DN 250 rampa 1NP	kus	1,00		
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 95						
Dokončovací kce na pozem.stav.						
36	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 vč. úpravy betonového uložení	kus	1,00		
Popis položky: Kanalizační mříž na rampě 1.PP, osazení do úrovně nové podlahy						
Celkem za: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
37	764430850R00	Demontáž oplechování střšky rš. 800	m	2,84		
38	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí do 50 kg/kus (kanalizační kryt)	kg	1,00		
39	978 30-0010.RAA	Otlučení vnějších omítek, nesoudržných předpoklad 15 % plochy	m2	32,43		
Výkaz výměr:						
40	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,92		
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
41	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 100 m	t	2,48		
Výkaz výměr:						
42	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 15 km	t	2,48		
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
43	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm vč. uchycení	m	73,34		
Výkaz výměr:						
44	764311201RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	2,13		
Výkaz výměr:						
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				
Díl: 783						
Nátěry						
45	783401813R00	Odstranění nátěru z kanalizačního poklopu	m	15,00		
Popis položky: Kanalizační mříž na rampě 1.PP						
46	783271001R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 2x email	m2	0,50		
Popis položky: Kanalizační mříž na rampě 1.PP						
Výkaz výměr:						
Celkem za: 783		Nátěry				