

D.1.1.a Technická zpráva

*dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 62/2013 Sb.*

Název stavby: MŠ Habrová č.p. 249 a rekonstrukce dešťové kanalizace

Stupeň PD: Dokumentace bouracích prací

Investor: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412

ředitelka: Mgr. Iveta Hudzietzová

Kaštanová 412, 739 61, Třinec - Dolní Lištná

Vypracoval: Ing. arch. Marek Wojnar

Projektanti: Ing. arch. Marek Pyszko, Ing. arch. Marek Wojnar

HIP: Michal Šotkovský
autorizovaný technik pro pozemní stavby, ev. č. 1103205

a) účel objektu

Jedná se o samostatně stojící objekt MŠ. Konstrukce nosných obvodových zdí je zděná tl. 500 mm v 1.NP i v 1.PP. Konstrukce je zateplená kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 150 mm. Na jižní stěnu objektu je napojena betonová terasa, která bude odstraněna. Kolem obvodových stěn v severní části budovy bude provedeno nové odvodnění základových konstrukcí a rekonstruovaná bude také vodorovná část dešťové kanalizace. Obě budou napojeny do betonové jámy na severozápad od objektu.

b) technické a konstrukční řešení bouracích prací, zvláštní a neobvyklé konstrukce, technologické postupy

Bourací práce – TERASA

- Odstranění ocelového zábradlí
- Odstranění ocelového schodiště
- Odstranění betonové dlažby
- Strojové odbourání konstrukce terasy (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)
- Ruční odbourání konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu (betonová deska, betonové zídky a betonové schodiště)
- Strojové odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy
- Ruční odstranění suti zbylé po odstranění konstrukce terasy v blízkosti stěn objektu

Bourací práce – ODVODNĚNÍ

- Ruční odstranění betonových povrchů kolem objektu v šířce 1 m
- Ruční odstranění betonové dlažby (okapového chodníčku) kolem objektu
- Ruční odstranění betonového anglického dvorku
- Strojové vykopání zeminy do hloubky základové spáry
- Ruční výkop v místě vedení elektrického vedení

Všechny rozměry otvorů pro dveře a rámy nutno ověřit na stavbě před výrobou a montáží, veškerou výrobní dokumentaci nutno konzultovat s investorem.