



Smlouva o dílo

„Arboristické ošetření dřevin v Třinci 2016 - 2017“

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. M ě s t o T Ř I N E C

adresa:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno:	RNDr. Věra Palkovská , starostka města
oprávněný jednat ve věcech technických:	Ing. Silvie Cholewiková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Třinec
IČ:	00297313
DIČ:	CZ00297313
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek, pobočka Třinec, číslo účtu 1621781/0100
telefon:	558 306 328
(dále jen jako „objednatel“)	

1.2. ALL4TREES, s. r. o.

adresa:	Otovice 147, 273 27 Otovice
zastoupena:	Ing. Jiří Skotnica, jednatel
oprávněný jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Skotnica
IČ:	289 98 880
DIČ:	CZ28998880
bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXX
(dále jen jako „zhotovitel“)	



2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je provedení odborných arboristických zásahů u 111 ks dřevin dle předané dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Odborné arboristické práce zahrnují řezy výchovné, zdravotní, bezpečnostní, redukční řezy lokální, odstranění výmladků, obvodové redukce, stabilizace sekundární koruny, instalace statických a dynamických vazeb, detailní revize instalovaných vazeb.
- 2.2. Součástí plnění předmětu smlouvy je zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích, kolem nichž budou tyto práce prováděny, včetně vyřízení případných omezení provozu apod. na příslušném úřadu Policie ČR.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem smlouvy, v souladu s arboristickými standardy SPKK A02 002:2015 Řez stromů.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

3. Místo a doba plnění

- 3.1. Místem plnění je území města Třince.
- 3.2. Termín zahájení prací: 15.10.2016
- 3.3. Termín ukončení prací: 15.02.2017

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena za arboristické ošetření dřevin v Třinci od podzimu roku 2016 do předjaří roku 2017 byla stanovena dohodou smluvních stran v následující výši: **217 895,- Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
Cena díla je sjednaná jako cena maximální.
- 4.2. Platba proběhne v Kč.
- 4.3. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je



zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

- 4.5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 15 dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.6. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelům ve dvou vyhotoveních.
- 4.7. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

5. Předání a převzetí prací

- 5.1. Před započítáním a po dokončení realizace díla bude provedeno protokolární předání místa realizace za účasti zástupců obou smluvních stran.
- 5.2. Objednatel zhotoviteli zřídí přístup do portálu Stromy pod kontrolou, kde jsou jednotlivé dřeviny lokalizovány v mapě.
- 5.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla v portálu Stromy pod kontrolou průběžně předávat ke kontrole již ošetřené dřeviny.
- 5.4. Zhotovitel připraví a předloží předávací protokol obsahující soupis provedených prací dle článku 4 bod 4.4 této smlouvy.
- 5.5. Každý předávací protokol musí být opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.6. Objednatel není povinen převzít práce, které nejsou dodělané či jsou provedené nesprávně.



- 5.7. Je-li objednatel v prodlení s převzetím řádně provedených prací delším 7 pracovních dnů, má se za to, že práce byly provedeny řádně a včas (tzv. náhradní předání) a zhotovitel je oprávněn za tyto práce vystavit objednateli fakturu.
- 5.8. Datum a hodinu předání a převzetí prací určuje po dohodě se zhotovitelem zástupce objednatele.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy, českými státními normami (ČSN) týkajícími se předmětu smlouvy a arboristickými standardy SPKK A02 002:2015 Řez stromů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré vzniklé náklady hradí zhotovitel.
- 6.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace, parkoviště apod.). V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen dohodnout se na dalším postupu s objednatелеm.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude vjíždět na plochy trávníku (nebude-li dohodnuto jinak). Případné škody takto způsobené budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 24 hodin, případně budou na náklady zhotovitele odstraněny objednatелеm.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 6.7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této smlouvy.



- 6.8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění písemně bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele.

7. Záruka za jakost a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje za provedené práce záruku 24 měsíců od data protokolárního předání díla resp. jeho části. Po dobu záruky zhotovitel zodpovídá za to, že jsou práce provedeny po odborné stránce správně a v odpovídající kvalitě, funkčnosti a úplnosti.
- 7.2. V případě zjištění závady v době trvání záruční lhůty je objednatel oprávněn zjištěné nedostatky oznámit zhotoviteli. Objednatel je povinen závady reklamovat písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem či pomocí datové schránky) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejich zjištění. Zjištěné závady musí být popsány a musí být uvedeno, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být odstraněny.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem či pomocí datové schránky) oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, případně z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných závad ve lhůtě 8 dnů od obdržení reklamace, popř. v jiné lhůtě uvedené v reklamaci, vyjma případu, že objednatel na základě zdůvodnění zhotovitele od uplatnění reklamace ustoupí písemným sdělením. Pro účely komunikace si smluvní strany dohodly následující kontaktní údaje:
Za objednatele: Ing. Silvie Cholewiková, MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 4anbqsj
Za zhotovitele: Ing. Jiří Skotnica
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pewgwcw
- 7.5. Zhotovitel je povinen závadu odstranit v technologicky nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 3 dnů, nedohodly-li se smluvní strany jinak.
- 7.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním jiný subjekt. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli.
- 7.7. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím reklamovaná závada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním závady.



- 7.8. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku, které byly prokazatelně způsobené jím či jeho zaměstnancem při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele.
- 7.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, pojištěn proti škodám jím či jeho zaměstnanci způsobeným do výše 2 miliónu Kč.
- 7.10. Zhotovitel nenese zodpovědnost za škody způsobené vandalstvím, zvířaty či extrémními klimatickými podmínkami.

8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 8.1. V případě prodlení s termínem odevzdání díla, které nebude zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9. Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy

- 9.1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě, výslovně za dodatek označených a vzestupně číslovaných.
- 9.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 9.3. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
- 9.4. Objednatel je oprávněn ukončit smlouvu výpovědí bez udání důvodu.
- 9.5. Objednatel je oprávněn ukončit smlouvu odstoupením při opakovaném hrubém porušení povinností zhotovitele minimálně ve dvou případech, přičemž za hrubé porušení povinností



- zhotovitele se považuje nesplnění povinností ve stanoveném termínu či poškozování majetku objednatele nebo třetích osob během provádění prací.
- 9.6. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně doručeno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem.
- 9.7. Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení či popírá jeho existenci, je povinna tuto skutečnost písemně sdělit druhé straně do 10 dnů od obdržení výpovědi. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 9.8. V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti obou stran následující:
- a) Zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení provedených prací a vyzve objednatele k jejich převzetí.
 - b) Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 dnů po obdržení výzvy k převzetí.
 - c) Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Mezi náklady prokazatelně vzniklé objednateli se řadí nárůst ceny prací (rozdíl mezi cenami prací sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem po dobu účinnosti této smlouvy), náhrada z rozdílu cen bude uplatněna do konce roku, ve kterém změna nastala.
 - d) Obě smluvní strany jsou povinny druhé straně vrátit veškeré věci a písemnosti, které druhá strana obdržela v souvislosti s plněním smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.
- 10.2. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 10.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 10.5. Tato smlouva byla schválena na 63. schůzi Rady města Třince dne 10.10.2016 usnesením č. 2016/2396



11. Seznam příloh

11.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet arboristického ošetření dřevin
- b) Příloha č. 2 – Seznam min. 2 osob (arboristů), které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy a které jsou držiteli certifikátu European Tree Worker či srovnatelné kvalifikace
- c) Příloha č. 3 – Seznam subdodavatelů s uvedením seznamu min. 2 osob (arboristů), které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy a které jsou držiteli certifikátu European Tree Worker či srovnatelné kvalifikace

V Třinci dne 15.10.2016

V Otavovicích dne 13.10.2016

.....

za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

.....

za zhotovitele

Ing. Jiří Skotnica

žluté zvýrazněné pasáže vyplňte!											
Pořadové číslo	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena v Kč bez DPH
1	Beskydská	1	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	30	11,0	6	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
2	Beskydská	7	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	29	13,0	7		Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
3									Řez zdravotní		1 346,00
4	Beskydská - Koperníková	106	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	35	13,0	8		Řez zdravotní		1 346,00
5									Úprava průjezdného či průchozího profilu		225,00
6	Beskydská - Koperníková	140	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52	20,0	9	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	Jedno lano. c12	200,00
7									Řez zdravotní		2 012,00
8									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
9	Beskydská - Koperníková	141	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	46	18,0	9	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	Jedno lano. c12	200,00
10									Řez zdravotní		2 012,00
11									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odehčení nestabilních větví.	1,00
12									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
13	Beskydská - Koperníková	142	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58	15,0	9	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba - napnutá nahradit.	Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	1,00
14									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odehčení větve nad komunikací či chodníkem.	1,00
15									Řez zdravotní		1 679,00
16									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	1 300,00
17	Beskydská - Koperníková	185	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	27	13,0	7	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní		1 346,00
18	Dukelská - stromy ve svahu	35	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	32	27,0	6		Řez bezpečnostní		1 359,00
19	Dukelská - Seifertova	60	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	31	12,0	8		Řez zdravotní		1 346,00
20	Dukelská - Seifertova	96	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	38	17,0	7	Defektní větvení. Podezření na infekci kořenů. Sledovat!	Řez zdravotní		1 346,00
21	Dukelská - východní strana I	86	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	24	9,0	7		Řez zdravotní		1 314,00
22	Dukelská - východní strana I	87	<i>Quercus rubra</i>	dub červený	26	8,0	8	Poškození kmene.	Řez zdravotní		1 314,00
23								Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1,00
24	Dvůr Stará pošta	3	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	73	20	9		Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	1 lano	200,00
25									Řez bezpečnostní		1 359,00
26									Redukce obvodová	10%	225,00
27	Dvůr Stará pošta	7	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53	24,0	11	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lano.	3 663,00
28									Řez bezpečnostní		3 900,00
29	Frydecká	61	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	71	19,0	12	Dynamicky prosychá. Poškození	Redukce obvodová	20 procent.	1,00
30									Redukce obvodová		3 254,00
31									Řez výchovný		135,00
32	Frydecká	157	<i>Platanus x hispanica</i>	platan javorolistý	7	4,0	2		Odstranění/oprava kotvení mladého stromu		1,00
33									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
34	Frydecká - vedlejší odbočka	12	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	91	22,0	14	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odehčení nestabilních větví.	1,00
35									Řez zdravotní		3 204,00
36									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lano.	3 900,00
37									Redukce obvodová	20 procent.	4 545,00
38	garážoviště za tratí	40	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	106	24,0	15	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Tlaková vidlice v koruně.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lano.	3 900,00

Pořadové číslo	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena v Kč bez DPH
39	u Beránka							Částečně zahrnutá báze - odhrnout.	Řez bezpečnostní		1,00
40	garážoviště za tratí - u Beránka	41	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	47	24,0	10	Částečně zahrnutá báze - odhrnout.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	20 procent. Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	1,00
41								Tlaková vidlice v koruně.	Řez bezpečnostní		2 507,00
42									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lana.	3 900,00
43	Chopinova	4	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	21	5,0	6	Infekce kosterního větvení.	Řez popouštěcí		1 139,00
44	Chopinova	5	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	21	4,0	6		Řez popouštěcí		1 139,00
45	Chopinova	12	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	25	5,0	6	Infekce kosterního větvení. Infekce báze kmene.	Řez popouštěcí		1 139,00
46	Chopinova	13	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	25	5,0	6		Řez popouštěcí		1 139,00
47	Chopinova	19	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	19	5,0	5		Řez popouštěcí		1 139,00
48	Chopinova	21	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	16	5,0	5		Řez popouštěcí		1 139,00
49	Chopinova	22	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	19	4,0	4		Řez popouštěcí		1 139,00
50	Chopinova - Janáčkova	19	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	32	15,0	8	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
51	Jablunkovská	33	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	17,0	10	Sekundární koruna.	Stabilizace sekundární koruny		2 448,00
52								Zavěšená větev v	Řez bezpečnostní		1,00
53									Řez bezpečnostní		1,00
54									Redukce obvodová	10 procent.	4 905,00
55	Jablunkovská	164	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	103	24,0	16	Infekce kosterního větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Doplnit do trojúhelníku.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lana.	3 900,00
56									Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru k nadzemnímu vedení.	1,00
57	Jablunkovská	175	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61	21,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	1,00
58									Řez zdravotní		2 192,00
59									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	1 300,00
60	Jablunkovská	193	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	33	18,0	7	Defektní větvení. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1,00
61	Jablunkovská	197	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	57	21,0	11	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	1,00
62									Řez zdravotní		2 507,00
63									Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
64	Jablunkovská	232	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	64	20,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	1 300,00
65	Jablunkovská - u pomníku	5	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	třešeň pilovitá 'Kanzan'	6	3,0	1		Řez výchovný		148,00
66	Jablunkovská - u pomníku	6	<i>Cerasus serrulata 'Kanzan'</i>	třešeň pilovitá 'Kanzan'	6	3,0	1		Řez výchovný		148,00
67	Janáčkova	12	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	25	5,0	6		Řez popouštěcí		1 139,00
68	Janáčkova	15	<i>Acer platanoides 'Globosum'</i>	javor mléčný 'Globosum'	27	4,0	5		Řez popouštěcí		1 139,00
69	Janáčkova - Boženy Němcové	43	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	33	16,0	8		Řez zdravotní		1 679,00
70									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
71	Janáčkova - Boženy Němcové	53	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	18,0	8	Tlaková vidlice vyvíjející se. Dynamicky	Řez bezpečnostní		1 130,00
72									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Symetrizovat. Potlačit tlakové větvení. 10	1,00
73	Janáčkova - Boženy Němcové	81	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	30	17,0	7		Řez zdravotní		1 346,00
74									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
75	Janáčkova - Boženy Němcové	82	<i>Tilia platyphyllos</i>	lípa velkolistá	30	16,0	8		Řez zdravotní		1 679,00
76									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00

Pořadové číslo	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena v Kč bez DPH
77	Janáčkova - Boženy Němcové	117	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38	13,0	7	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
78	Komenského - sídliště - levá strana	36	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	5	4,0	2		Řez výchovný		149,00
79	Koperníkova - Tyršova	1	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	47	23,0	11	Dvojkmen od báze.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Jedno lano.	1 300,00
80	Lidická - garáže	22	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	44	18,0	11	Tlaková vidlice od báze.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	10 procent.	1,00
81	Lidická - stromy ve svahu	2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	36	22,0	8	Defektní větvení.	Řez zdravotní		2 012,00
82	Lidická - stromy ve svahu	48	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	79	23,0	12	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Řez bezpečnostní		1,00
83	Lidická - stromy ve svahu	48	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	79	23,0	12	Defektní větvení. Dynamicky prosychá.	Redukce obvodová	20 procent.	4 073,00
84	Lidická - stromy ve svahu	95	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	88	25,0	11	Prosychá. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1,00
85	Lidická - stromy ve svahu	95	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	88	25,0	11	Prosychá. Silné suché větve v koruně.	Redukce obvodová	20 procent.	4 073,00
86	Lidická - Tyršova	78	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	24,0	8	Potlačit slabší kmen vyvíjející se tlakové vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	1,00
87	Lidická - Tyršova	78	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	24,0	8	Potlačit slabší kmen vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez bezpečnostní		1 530,00
88	Lidická - Tyršova	78	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	24,0	8	Potlačit slabší kmen vyvíjející se tlakové vidlice.	Řez bezpečnostní		2 507,00
89	Lidická - Tyršova	83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	34	24,0	10	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	20 procent. Potlačit tlakové větvení.	1,00
90	Lidická - u čerpací stanice	35	<i>Populus tremula</i>	topol osika	6	5,0	2	Dynamicky prosychá.	Řez výchovný		283,00
91	Lidická - u čerpací stanice	39	<i>Populus tremula</i>	topol osika	6	5,0	3	Suchý vrchol.	Řez výchovný		283,00
92	Lidická - u čerpací stanice	40	<i>Populus tremula</i>	topol osika	6	4,0	3		Řez výchovný		149,00
93	Náměstí Míru I	21	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54	19,0	12	Defektní kosterní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
94	Náměstí Míru I	21	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54	19,0	12	Defektní kosterní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Řez zdravotní		2 507,00
95	Náměstí Míru I	21	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	54	19,0	12	Defektní kosterní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Redukce obvodová	10 procent.	3 254,00
96	Nerudova	8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	66	24,0	11	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Redukce obvodová	10 procent.	3 663,00
97	Nerudova	8	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	66	24,0	11	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice v kosterním větvení.			1 967,00
98	Okružní	2	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41	26,0	10	Trojkmenný od báze s křížícími se kmeny - sledovat. Doplnit.	Řez bezpečnostní		
99	Okružní	2	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	41	26,0	10	Trojkmenný od báze s křížícími se kmeny - sledovat. Doplnit.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	Tři lano.	3 900,00
99	park Lidická	97	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	35	19,0	9	Obrůstá břečtanem. Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1 359,00
100	park u hvězdárny	79	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	19	9,0	7		Řez zdravotní		1 314,00
101	Palackého	94	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	19,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
102	Palackého	94	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	19,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní		2 192,00
103	Palackého	94	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	19,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit jednu z větví tlakového větvení.	1,00
104	Palackého	94	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	42	19,0	10	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Úprava průchozího profilu		1,00
105	Palackého	101	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	52	23,0	15	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
106	Palackého	101	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	52	23,0	15	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	1,00
107	Palackého	101	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	52	23,0	15	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez bezpečnostní		2 448,00
108	Palackého strouha - vpravo	97	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	38	18,0	8	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 679,00
109	Palackého strouha - vpravo	97	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	38	18,0	8	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	1,00
110	Palackého strouha - vpravo	123	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44	21,0	12	Tlaková vidlice od báze. Asymetrická	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Symetrizovat. Odlehčení nestabilních větví.	1,00
111	Palackého strouha - vpravo	123	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	44	21,0	12	Tlaková vidlice od báze. Asymetrická	Řez bezpečnostní		1 967,00
112	Promenádní chodník	35	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	16,0	9	Infekce kmene.	Odstranění výmladků		1,00
113	Promenádní chodník	35	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	16,0	9	Infekce kmene.	Redukce obvodová	10 procent.	2 178,00
114	Promenádní chodník	35	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	16,0	9	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní		1,00
115	Promenádní chodník	36	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52	17,0	10	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Odstranění výmladků		1,00
116	Promenádní chodník	36	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52	17,0	10	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Redukce obvodová	20 procent.	2 448,00
117	Promenádní chodník	36	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52	17,0	10	Tlaková vidlice v koruně. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní		1,00
118	Promenádní chodník	37	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54	19,0	10		Odstranění výmladků		1,00
119	Promenádní chodník	37	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54	19,0	10		Úprava průchozího profilu		1,00
120	Promenádní chodník	37	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	54	19,0	10		Řez zdravotní		2 192,00
121	Promenádní chodník	64	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61	20,0	10	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Redukce obvodová	10 procent.	2 849,00
122	Promenádní chodník	64	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61	20,0	10	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Řez zdravotní		2 192,00
123	Promenádní chodník	64	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	61	20,0	10	Pukající tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00

Pořadové číslo	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena v Kč bez DPH
124	Promenádní chodník	67	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	53	19,0	9	Infekce kmene.	Řez bezpečnostní		1 359,00
125	Promenádní chodník	69	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	58	19,0	10	Puklá tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kosterního	Redukce obvodová	10 procent.	2 849,00
126									Řez zdravotní		2 192,00
127									Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
128	Promenádní chodník	107	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	52	17,0	10	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
129									Řez zdravotní		2 012,00
130									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
131	Promenádní chodník	108	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	70	17,0	12	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
132									Řez zdravotní		2 192,00
133									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
134	Promenádní chodník	113	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	56	17,0	11	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky		200,00
135									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	1,00
136									Řez zdravotní		2 192,00
137	Promenádní chodník	165	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>	slivoň třešňová 'Nigra'	28	7,0	6	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Řez zdravotní		873,00
138									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
139											
139	Růžová a Polní ulice	3	<i>Pyrus communis</i>	hrušeň obecná	16	8,0	5	Tlaková vidlice vyvíjející se. Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	Řez zdravotní	Potlačit tlakové větvení.	873,00
140	sidl. Erbenova	10	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	72	19,0	9	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1,00
141	sidl. Erbenova	253	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	29	18,0	6	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
142	Seifertova	10	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	44	18,0	9		Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
143	Seifertova	27	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	32	15,0	9	Silné suché větve v koruně.	Řez bezpečnostní		1 130,00
144	Seifertova	34	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	75	22,0	16	Tlaková vidlice. V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce kmene.	Řez bezpečnostní		2 448,00
145									Detailní revize již instalované vazby s využitím lezecké techniky	Tři lana. gl13	200,00
146									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
147	Seifertova - Lidická	154	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	29	14,0	7	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
148	Seifertova - Lidická	158	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	32	14,0	8	Defektní větvení.	Řez zdravotní		1 346,00
149	Seifertova - Lidická	185	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	29	15,0	5	Poškození kořenů.	Řez zdravotní		1 314,00
150	Seifertova - Lidická	193	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	30	17,0	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	1,00
151									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
152									Řez zdravotní		2 192,00
153	Slezská	8	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	17,0	12	Sekundární koruna. Tlaková vidlice v kosterním větvení.	Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1 lano	1 300,00
154									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	1,00
155	Slezská	19	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	22	13,0	6	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní		1 314,00
156	Slezská	22	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	26	13,0	9	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní		1 346,00
157	Slezská	36	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	24	15,0	8		Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	1,00
158									Řez zdravotní		1 346,00
159									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
160	Slezská - Dukelská	14	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	46	15,0	10	Silné suché větve v koruně. Asymetrická	Řez bezpečnostní		1 130,00
161									Lokální redukce z důvodu stabilizace	Symetrizovat. 10 procent.	1,00
162	Slezská - Horní	128	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	39	17,0	9		Řez zdravotní		2 012,00

Pořadové číslo	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene	Výška	Průměr koruny	Poznámka	Technologie	Poznámka k práci	Cena v Kč bez DPH
163	Slezská - Horní	129	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	26	16,0	5	Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	1 314,00
164	Slezská - Horní	135	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	41	17,0	10		Řez zdravotní		2 012,00
165	Slezská - Horní	137	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	32	14,0	9		Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
166									Řez zdravotní		1 679,00
167									Řez bezpečnostní		1,00
168	Slezská - Horní	148	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor horský	38	14,0	10	Infekce báze kmene. Defektní větvení.	Redukce obvodová	10 procent.	2 178,00
169									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
170									Řez zdravotní		1 679,00
171	Slezská - Horní	180	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	35	17,0	8	Roste blízko budově. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 10 procent.	1,00
172									Lokální redukce směrem k překážce	Redukce ve směru objektu.	1,00
173	Slezská - Horní	191	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	29	13,0	8	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Řez zdravotní		1 346,00
174	Slezská - Horní	192	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	29	14,0	8		Řez zdravotní		1 346,00
175	Slezská - Horní	222	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	37	24,0	7	Vyvíjející se tlaková vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	2 012,00
176	Slezská - Kopernikova	140	<i>Juglans nigra</i>	ořešák černý	36	10,0	9	Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhlina.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení.	1 314,00
177	SNP - Chopinova	20	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	27	15,0	6		Řez zdravotní		1 314,00
178	SNP - Chopinova	31	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	16	12,0	6	Dynamicky prosychá. Při dalším poklesu vitality pokácet.	Řez bezpečnostní		905,00
179	SNP - Chopinova	32	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	26	19,0	7	Tlaková vidlice vyvíjející se.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Potlačit tlakové větvení. 20 procent.	1 679,00
180	Starý bazén	1	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	8	5,0	3		Řez výchovný		149,00
181	T.G.Masaryka - SNP	36	<i>Gleditsia triacanthos</i>	dřezovec trojtrnný	22	14,0	7		Řez zdravotní		284,00
182	T.G.Masaryka - SNP	62	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27	15,0	7		Řez zdravotní	Potlačit konkurenční výhon.	1 346,00
183											2 507,00
184	T.G.Masaryka - SNP	63	<i>Ulmus laevis</i>	jilm vaz	67	21,0	11	Infekce kosterního větvení. Tlaková vidlice vyvíjející se. Silné suché větve v koruně.	Lokální redukce z důvodu stabilizace	Odlehčení nestabilních větví.	1,00
185									Instalace dynamické vazby v horní úrovni	1 lano	1 300,00
186	B. Němcové - potok	24	<i>Acer platanooides</i>	javor mléčný	51	14	11	Roste blízko budově. Defektní větvení.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		2 012,00
187									Lokální redukce směrem k překážce		1,00
188	Seifertova - Lidická	128	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	33	15	5	Potlačit slabší větev vyvíjející se tlakové vidlice.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1,00
189									Řez zdravotní		1 314,00
190									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
191	sídl. Erbenova	67	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	33	17	7	Roste blízko domu.	Lokální redukce směrem k překážce		1 346,00
192									Úprava průjezdného či průchozího profilu		1,00
193	Janáčkova - Boženy Němcové	47	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	30	18	8		Lokální redukce směrem k překážce		1,00
194									Řez zdravotní		1 679,00
195	Jablunkovská	35	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	39	17	8	Strom v minulosti sesazen, nyní jeho korunu tvoří velké sekundární výhony.	Lokální redukce z důvodu stabilizace		1,00
196									Řez zdravotní		1 679,00
197	Jablunkovská	54	<i>Tilia cordata</i>	lípa malolistá	38	14	13		Stabilizace sekundární koruny		2 849,00
Celková cena - cena hodnocená											217 895,00

žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
„ARBORISTICKÉ OŠETŘENÍ DŘEVIN V TŘINCI 2016 - 2017“**

Jakožto jednatel ALL4TREES, s.r.o. čestně prohlašuji:

- že osoby, jejichž certifikáty uchazeč prokázal kvalifikaci, jsou zaměstnanci firmy a budou se podílet na plnění veřejné zakázky.

V Otavici dne 12.10.2016

*Ing. Jiří Skotnica
Jednatel ALL4TREES, s.r.o.*

Jmenný seznam certifikovaných pracovníků

Jméno technika	Typ certifikátu	Číslo (ID)	Platnost do
Ing. Jiří Skotnica	European Tree Worker	000200	prosinec 2017
Ing. Šárka Weberová	Český certifikovaný arborista	0104	17. 9. 2018
Lukáš Stibůrek	Český certifikovaný arborista	105	17. 9. 2018