



**M ě s t o T ř i n e c**

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2017/01/030/LiH

## Smlouva o dílo

### „Celoroční péče o mobilní zeleň v Třinci 2017“

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. M ě s t o T Ř I N E C

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: **RNDr. Věra Palkovská**, starostka města  
oprávněný jednat  
ve věcech technických: Ing. Halina Lisztwan, referent Odboru životního prostředí  
a zemědělství Městského úřadu Třinec  
IČ: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek,  
pobočka Třinec,  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen jako „objednatel“)

##### 1.2. Koňářík Zeleň, s. r. o.

adresa: Bezručova 822, 739 61 Třinec  
zastoupeno: Martinem Koňářikem, jednatelem  
oprávněný jednat  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 040 31 598  
DIČ: CZ04031598  
bankovní spojení: ČSOB, expozitura Třinec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen jako „zhotovitel“)



## **2. Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat dle požadavků objednatele služby týkající se péče o zeleň v mobilních nádobách (dále jen „mobilní zeleň“) na území města Třince v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce spojené s péčí o mobilní zeleň v souladu se standardním technologickým předpisem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

## **3. Místo a doba plnění**

- 3.1. Místem plnění je území města Třince. Přesné rozmístění prvků mobilní zeleně je specifikováno v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.2. Termín zahájení prací: 01.04.2017
- 3.3. Termín ukončení prací: 30.11.2017

## **4. Cena a platební podmínky**

- 4.1. Cena za celoroční péči o mobilní zeleň v Třinci v roce 2017 byla stanovena dohodou smluvních stran v následující výši:  
Cena v Kč bez DPH: **282.822,90**  
K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.  
Cena díla je sjednaná jako cena maximální.
- 4.2. Platby budou probíhat v Kč.
- 4.3. Objednatel bude hradit skutečně provedené práce, které jsou předmětem této smlouvy, dle daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, na základě objednatelem odsouhlaseného předávacího protokolu prací. Formulář předávacího protokolu tvoří přílohu č. 4 smlouvy.
- 4.4. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 4.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.



### **5. Předání a převzetí prací**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje do 2 pracovních dnů po uplynutí každého měsíce připravit a předložit předávací protokol obsahující soupis provedených prací a na požádání objednatele daňové nebo účetní doklady (dodací listy, faktury) prokazující výši nákladů za použitý materiál.
- 5.2. Každý předávací protokol musí být opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 5.3. Objednatel není povinen převzít práce, které nejsou dodělané či jsou provedené nesprávně.
- 5.4. Je-li objednatel v prodlení s převzetím řádně provedených prací delším 7 pracovních dnů, má se za to, že práce byly provedeny řádně a včas (tzv. náhradní předání) a zhotovitel je oprávněn za tyto práce vystavit objednateli fakturu.
- 5.5. Datum a hodinu předání a převzetí prací určuje po dohodě se zhotovitelem zástupce objednatele.

### **6. Práva a povinnosti smluvních stran**

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy a českými státními normami (ČSN) týkajícími se předmětu smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.
- 6.3. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly prvků mobilní zeleně (v minimálním počtu dvakrát týdně) tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu z důvodu proschnutí či přílišného zamokření. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhého období sucha či deště, přívalových dešťů apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude vjíždět na plochy trávníku (nebude-li dohodnuto jinak). Případné škody takto způsobené budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 24 hodin, případně budou na náklady zhotovitele odstraněny objednatelem.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace, parkoviště apod.). V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 24 hodin. Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně.



- 6.6. Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod.).
- 6.7. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této smlouvy.
- 6.8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění písemně bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele.

### **7. Záruka za jakost a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s požadavky vyplývajícími z této smlouvy a přílohy č. 2 smlouvy. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, bezvadný zdravotní stav a kondici vysazeného rostlinného materiálu v daném vegetačním období a za provedené práce, které jsou předmětem této smlouvy.
- 7.2. V případě nedodržení závazků vyplývajících z ustanovení 7.1. smlouvy je objednatel oprávněn zjištěné nedostatky oznámit zhotoviteli. Objednatel je povinen závady reklamovat písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem či pomocí datové schránky) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejich zjištění. Zjištěné závady musí být popsány a musí být uvedeno, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají být odstraněny.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně (popř. elektronicky podepsaným e-mailem či pomocí datové schránky) oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, případně z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných závad ve lhůtě 8 dnů od obdržení reklamace, popř. v jiné lhůtě uvedené v reklamaci, vyjma případu, že objednatel na základě zdůvodnění zhotovitele od uplatnění reklamace ustoupí písemným sdělením. Pro účely komunikace si smluvní strany dohodly následující kontaktní údaje:

Za objednatele: Ing. Halina Lisztwan, MěÚ Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxx

Za zhotovitele: Koňářík Zeleň s. r. o.

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- 7.5. Zhotovitel je povinen závadu odstranit v technologicky nejkratší možné lhůtě, nejpozději do 3 dnů, nedohodly-li se smluvní strany jinak.



- 7.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním jiný subjekt. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli.
- 7.7. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím reklamovaná závada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním závady.
- 7.8. Způsobí-li zhotovitel poškození nebo ztrátu prvků mobilní zeleně či jejich komponentů, je povinen tuto škodu nahlásit objednateli a v dohodnutém termínu dohodnutým způsobem sjednat nápravu.
- 7.9. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku, které byly prokazatelně způsobené jím či jeho zaměstnancem při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, pojištěn proti škodám jím či jeho zaměstnanci způsobeným do výše 1 miliónu Kč.
- 7.11. Zhotovitel nenes zodpovědnost za škody způsobené vandalstvím, zvířaty či extrémními klimatickými podmínkami.

#### **8. Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

- 8.1. V případě prodlení s termíny plnění stanovenými v příloze č. 2 smlouvy, které nebude zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení standardního technologického předpisu (příloha č. 2 smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 8.3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných zástupcem objednatele při předávání a přebírání provedených prací dle smluvních podmínek, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.



- 8.6. V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

### **9. Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy**

- 9.1. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě, výslovně za dodatek označených a vzestupně číslovaných.
- 9.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 9.3. Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
- 9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při opakovaném hrubém porušení povinností zhotovitele minimálně ve dvou jednotlivých a vzájemně nesouvisejících případech, přičemž za hrubé porušení povinností zhotovitele se považuje nesplnění povinností ve stanoveném termínu či poškozování majetku objednatele nebo třetích osob během provádění prací.
- 9.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy při opakovaném nedodržení splatnosti faktur přinejmenším za období tří po sobě jdoucích měsíců.
- 9.6. Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně doručeno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem.
- 9.7. Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení či popírá jeho existenci, je povinna tuto skutečnost písemně sdělit druhé straně do 10 dnů od obdržení výpovědi. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 9.8. V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti obou stran následující:
- a) Zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení provedených prací a vyzve objednatele k jejich převzetí.
  - b) Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 dnů po obdržení výzvy k převzetí.
  - c) Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Mezi náklady prokazatelně vzniklé objednateli se řadí nárůst ceny prací (rozdíl mezi cenami prací sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem po dobu účinnosti této smlouvy), náhrada z rozdílu cen bude uplatněna do konce roku, ve kterém změna nastala.
  - d) Obě smluvní strany jsou povinny druhé straně vrátit veškeré věci a písemnosti, které druhá strana obdržela v souvislosti s plněním smlouvy.



### **10. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.
- 10.2. Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 10.4. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
- 10.5. Tato smlouva byla schválena na 75. schůzi Rady města Třince dne 06.03.2017 usnesením č. 2017/2926.

### **11. Seznam příloh**

- 11.1. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet péče o mobilní zeleň
  - b) Příloha č. 2 – Standardní technologický předpis péče o mobilní zeleň
  - c) Příloha č. 3 – Mapové podklady se zákresem umístění nádob
  - d) Příloha č. 4 – Formulář předávacího protokolu

V Třinci dne 13.03.2017

V Třinci dne 13.03.2017

.....

za objednatele

RNDr. Věra Palkovská

.....

za zhotovitele

Koňářik Martin

## Položkový rozpočet péče o mobilní zeleň

<b>G - Garsy - systém mobilní zeleně</b>					
Květinová věž - typ RM 160S, váha konstrukce 90 kg, objem substrátu 1m <sup>3</sup> , výška 185 cm, průměrný počet rostlin 130 ks		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-1	převoz zapěstovaného systému na místo určení, naložení a složení (včetně poskytnutí potřebné techniky)	operace	1	201	201
M-2	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-3	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-4	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	2	120	240
M-5	provádění zálievek včetně dodávky a dovozu vody (cca 70 l/1 zálivka)	operace	50	65	3250
M-6	demontáž systému včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následný převoz demontovaného systému na místo určení včetně naložení a složení	operace	1	99	99
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		3832
<b>Celkem za všechny nádoby (2 ks)</b>		ks	2		<b>7664</b>

<b>D1 - Závěsné nádoby DEMI - 1. typ</b>					
Závěsná sestava LA0107 složená ze dvou půlkruhových mís, celkový objem substrátu 76 l, průměrný počet rostlin 12 ks do jedné sestavy (6 ks do jedné půlkruhové mísy)		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-7	převoz zapěstovaného systému na místo určení, naložení a složení (včetně poskytnutí potřebné techniky)	operace	1	201	201
M-8	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-9	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-10	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	1	69	69
M-11	provádění zálievek včetně dodávky a dovozu vody (dle potřeby 14 - 34 l/1 zálivka)	operace	50	55	2750
M-12	demontáž sestavy včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následný převoz demontované sestavy na místo určení včetně naložení a složení	operace	1	99	99
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		3161
<b>Celkem za všechny nádoby (11 ks)</b>		ks	11		<b>34771</b>



<b>D2 - Závěsné nádoby DEMI - 2. typ</b>					
Závěsná sestava LA0107 složená ze dvou půlkruhových mís, celkový objem substrátu 76 l, průměrný počet rostlin 12 ks do jedné sestavy (6 ks do jedné půlkruhové mísy)		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-13	převoz zapěstovaného systému na místo určení, naložení a složení (včetně poskytnutí potřebné techniky)	operace	1	201	201
M-14	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-15	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-16	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	1	69	69
M-17	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (dle potřeby 14 - 34 l/1 zálivka)	operace	50	55	2750
M-18	demontáž sestavy včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následný převoz demontované sestavy na místo určení včetně naložení a složení	operace	1	99	99
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		3161
<b>Celkem za všechny nádoby (17 ks)</b>		ks	17		<b>53737</b>

<b>T1 - Samozavlažovací truhlíky - 1. typ</b>					
Samozavlažovací truhlíky, délka 70 cm, objem substrátu 12 l, průměrný počet rostlin 7 ks		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-19	převoz a umístění zapěstovaných truhlíků na místo určení včetně naložení a složení, vyzvednutí háků u objednatele a jejich instalace	operace	1	201	201
M-20	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-21	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-22	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	2	44	88
M-23	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (dle potřeby 4 - 6 l/1 zálivka)	operace	50	37	1850
M-24	demontáž truhlíků včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění a následný převoz truhlíků na místo určení včetně naložení a složení, odinstalování háků a předání zpět objednateli	operace	1	99	99
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		2280
<b>Celkem za všechny nádoby (9 ks)</b>		ks	9		<b>20520</b>

<b>T2 - Samozavlažovací truhlíky - 2. typ</b>					
Samozavlažovací truhlíky, délka 50 cm, objem substrátu 9 l, průměrný počet rostlin 5 ks		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-25	převoz a umístění zapěstovaných truhlíků na místo určení včetně naložení a složení, vyzvednutí háků u objednatele a jejich instalace	operace	1	178	178
M-26	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-27	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	12,5	12,5
M-28	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	2	44	88
M-29	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (dle potřeby 3 - 5 l/1 zálivka)	operace	50	38	1900
M-30	demontáž truhlíků včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění a následný převoz truhlíků na místo určení včetně naložení a složení, odinstalování háků a předání zpět objednateli	operace	1	178	178
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		2390,5
<b>Celkem za všechny nádoby (17 ks)</b>		ks	17		<b>40638,5</b>

<b>MB - Mobilní berušky</b>					
drátěná konstrukce opatřená ve spodní části kovovým plátem s dírkami pro odtok vody, objem substrátu 400 l, průměrný počet rostlin 135 ks		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-31	převoz a umístění zapěstovaných mobilních berušek na místo určení včetně naložení a složení	operace	1	372	372
M-32	převoz, uložení a údržba rostlinného materiálu pro případné dosadby (10% výsadbového množství)	operace	1	34	34
M-33	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-34	vypletí nádoby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	2	188	376
M-35	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 40 l/1 zálivka)	operace	50	65	3250
M-36	demontáž mobilních berušek včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění a následný převoz nádob na místo určení včetně naložení a složení	operace	1	374	374
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		4414
<b>Celkem za všechny nádoby (3 ks)</b>		ks	3		<b>13242</b>

<b>K - Kontejnery se zelení na náměstí TGM</b>
--

kontejner o rozměrech 2 x 2 m a výšce 0,8 m		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-37	zrušení zimní ochrany výsadby před mrazem (chvojí)	operace	1	48	48
M-38	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu (směs cca 250 ks)	operace	1	142	142
M-39	doplnění substrátu včetně pomalu rozpustného hnojiva do substrátu (0,002 kg/l) a hydrogelu (0,001 kg/l)	m3	0,4	468	187,2
M-40	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Dahlia</i> (krémové, jednoduché, do 60 cm)	ks	5	44	220
M-41	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Dahlia</i> (žluté, jednoduché, do 60 cm)	ks	5	44	220
M-42	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Dahlia</i> (lososově růžové, jednoduché, do 60 cm)	ks	5	44	220
M-43	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Crocasmia x crocosmiiflora</i>	ks	5	68	340
M-44	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Gaura lindheimeri</i> (bílá)	ks	10	44	440
M-45	Rostlinný materiál pro podzimní výsadbu - <i>Myosotis alpestris</i> (bílá)	ks	70	35	2450
M-46	Rostlinný materiál pro případné dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% z výsadbového množství z každého druhu ) včetně jeho uložení a údržby	ks	10	12,5	125
M-47	výsadba rostlinného materiálu - jarní výsadba	ks	30	12,5	375
M-48	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-49	vypleť nádob včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby, odstranění odkvetlých květenství, případné odstranění odpadků	operace	8	44	352
M-50	provádění zálievek včetně dodávky a dovozu vody (cca 40 l/1 zálievka)	operace	35	65	2275
M-51	zrušení jarní výsadby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby	operace	1	154	154
M-52	podzimní výsadba uskladněných cibulovin (směs cibulovin - cca 250 ks)	operace	1	312	312
M-53	výsadba rostlinného materiálu - podzimní výsadba	ks	70	14	980
M-54	ochrana výsadby před mrazem včetně použitého vhodného materiálu, např. chvojí	operace	1	43	43
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		8891,2
<b>Celkem za všechny nádoby (4 ks)</b>		ks	4		<b>35564,8</b>

<b>Z - Žardiniéry před MÚ</b>					
žardiniéra o rozměrech 1,4 x 0,7 m a výšce 73 cm		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-55	zrušení zimní ochrany výsadby před mrazem (chvojí)	operace	1	48	48

M-56	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu (cca 60 ks <i>Eranthis hyemalis</i> , cca 60 ks <i>Tulipa batalinii</i> , cca 25 ks <i>Camassia leichtlinii</i> )	operace	1	142	142
M-57	vypletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	8	67	536
M-58	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 30 l/1 zálivka)	operace	35	57	1995
M-59	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob	operace	1	8	8
M-60	podzimní výsadba uskladněných cibulovin (cca 60 ks <i>Eranthis hyemalis</i> , cca 60 ks <i>Tulipa batalinii</i> , cca 25 ks <i>Camassia leichtlinii</i> )	operace	1	328	328
M-61	ochrana výsadby před mrazem včetně použitého vhodného materiálu, např. chvojí	operace	1	61	61
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		3118
<b>Celkem za všechny nádoby (4 ks)</b>		ks	4		<b>12472</b>

<b>BU - Betonové nádoby za MÚ</b>					
klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-62	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu (cca 50 ks <i>Tulipa sp.</i> )	operace	1	37,5	37,5
M-63	vypletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-64	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	35	38	1330
M-65	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob	operace	1	8	8
M-66	podzimní výsadba uskladněných cibulovin (cca 50 ks <i>Tulipa sp.</i> )	operace	1	75	75
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		1858,5
<b>Celkem za všechny nádoby (2 ks)</b>		ks	2		<b>3717</b>

<b>BL - Betonové nádoby na konečné zastávce MHD na ul. Lidické</b>					
klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-67	zrušení zimní ochrany výsadby před mrazem (chvojí)	operace	1	48	48
M-68	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu na jiném stanovišti (cca 250 ks)	operace	1	37,5	37,5
M-69	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Gaura lindheimeri</i> 'Summer breeze'	ks	3	44	132
M-70	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Gaura lindheimeri</i> 'Pink Dwarf'	ks	3	44	132

M-71	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Anemone hupehensis</i> 'Pink Saucer'	ks	3	52	156
M-72	Rostlinný materiál pro případné dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% z výsadbového množství) včetně jeho uložení a údržby	ks	2	12,5	25
M-73	výsadba rostlinného materiálu	ks	9	25	225
M-74	vypeletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-75	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	35	42	1470
M-76	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-77	podzimní výsadba cibulovin (cca 250 ks)	operace	1	60	60
M-78	ochrana výsadby před mrazem včetně použitého vhodného materiálu, např. chvojí	operace	1	61	61
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		2762,5
<b>Celkem za všechny nádoby (7 ks)</b>		ks	7		<b>19337,5</b>

<b>BA1 - Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 1. typ</b>					
klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-79	zrušení stávající výsadby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby	operace	1	196	196
M-80	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu na jiném stanovišti (cca 50 ks)	operace	1	16,6	16,6
M-81	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>sullivantii</i> 'Goldsturm'	ks	7	58	406
M-82	Rostlinný materiál pro případné dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% z výsadbového množství) včetně jeho uložení a údržby	ks	1	12,5	12,5
M-83	výsadba rostlinného materiálu	ks	7	25	175
M-84	vypeletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-85	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	35	42	1470
M-86	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-87	podzimní výsadba cibulovin (cca 50 ks)	operace	1	124	124
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		2816,1
<b>Celkem za všechny nádoby (3 ks)</b>		ks	3		<b>8448,3</b>

<b>BA2 - Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 2. typ</b>				
---	--	--	--	--

klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-88	vypletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-89	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	35	42	1470
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		1878
<b>Celkem za všechny nádoby (8 ks)</b>		ks	8		<b>15024</b>

**BF1 - Betonové nádoby na ulici Frýdecké - 1. typ**

klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-90	zrušení stávající výsadby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby	operace	1	196	196
M-91	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu na jiném stanovišti (cca 50 ks)	operace	1	16,6	16,6
M-92	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Caryopteris x cladonensis</i> 'Ferndown'	ks	2	54	108
M-93	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Euphorbia polychroma</i>	ks	2	64	128
M-94	Rostlinný materiál pro jarní výsadbu - <i>Crocsmia x crocosmiiflora</i>	ks	3	62	186
M-95	výsadba rostlinného materiálu	ks	7	25	175
M-96	vypletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-97	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	40	42	1680
M-98	podzimní výsadba cibulovin (cca 50 ks)	operace	1	124	124
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		3021,6
<b>Celkem za všechny nádoby (3 ks)</b>		ks	3		<b>9064,8</b>

**BF2 - Betonové nádoby na ulici Frýdecké - 2. typ**

klasická stabilně umístěná betonová nádoba		MJ	Počet	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
M-99	zrušení stávající výsadby včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem nádoby	operace	1	196	196
M-100	vyjmutí stávající výsadby cibulovin, zasušení a uskladnění ve vhodných podmínkách pro podzimní výsadbu na jiném stanovišti (cca 50 ks)	operace	1	50	50
M-101	Rostlinný materiál pro výsadbu - <i>Caryopteris x cladonensis</i> 'Ferndown'	ks	4	78	312
M-102	výsadba rostlinného materiálu	ks	4	25	100
M-103	vypletí nádoby s nakypřením včetně naložení a odvozu rostlinného odpadu a úklidu kolem truhlíku, případné odstranění suchých částí a odpadků	operace	6	68	408
M-104	provádění zálivek včetně dodávky a dovozu vody (cca 15 l/1 zálivka)	operace	40	42	1680

M-105	dosadba rostlinného materiálu v případě úhynu, poškození či odcizení rostlinného materiálu z nádob (10% výsadbového množství)	operace	1	8	8
M-106	podzimní výsadba cibulovin (cca 50 ks)	operace	1	140	140
<b>Celkem za jednu nádobu</b>		ks	1		2894
<b>Celkem za všechny nádoby (3 ks)</b>		ks	3		<b>8682</b>

Rekapitulace nákladů za péči o mobilní zeleň			
typ nádoby		počet nádob	cena za celkový počet nádob v Kč bez DPH
G	Garsy - systém mobilní zeleně	2	7664
D1	Závěsné nádoby DEMI - 1. typ	11	34771
D2	Závěsné nádoby DEMI - 2. typ	17	53737
T1	Samozavlažovací truhlíky - 1. typ	9	20520
T2	Samozavlažovací truhlíky - 2. typ	17	40638,5
MB	Mobilní berušky	3	13242
K	Kontejnery se zelení na náměstí TGM	4	35564,8
Ž	Žardiniéry před MÚ	4	12472
BÚ	Betonové nádoby za MÚ	2	3717
BL	Betonové nádoby na konečné zastávce MHD na ul. Lidické	7	19337,5
BA1	Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 1. typ	3	8448,3
BA2	Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 2. typ	8	15024
BF1	Betonové nádoby na ulici Frýdecké - 1. typ	3	9064,8
BF2	Betonové nádoby na ulici Frýdecké - 2. typ	3	8682
<b>Celkem za všechny nádoby</b>		93	<b>282882,9</b>

Pozn:

1. Zapěstované nádoby budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Kanská-Podlesí, 739 62 Třinec 2.
2. Demontované nádoby budou převezeny na Podlesí na pozemek parc. č. 272, k. ú. Kanská.
3. Na autobusovém stanovišti je pro zavěšení nádob nutné použití vysokozdvizné plošiny.

## Standardní technologický předpis péče o mobilní zeleň

### **G – Garsy - systém mobilní zeleně**

Jedná se o stavebnicový systém nádob z pozinkovaného plechu, které jsou sestaveny okolo středového sloupku a jsou k němu připevněny. Systém je ve spodní části opatřen stabilní zesílenou základnou a nahoře hákem pro snadný transport konstrukce.

#### Poznámka k údržbě:

- Zapěstované systémy budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Kanská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž systémů včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných systémů na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

### **D1, D2 – Závěsné nádoby DEMI – 1. a 2. typ**

Jedná se o sestavy tvořené z 2 ks půlkruhových nádob určených pro zavěšení na sloupy veřejného osvětlení. Háky pro zavěšení nádob jsou na sloupech upevněny celoročně a není s nimi manipulováno.

#### Poznámka k údržbě:

- Zapěstované sestavy budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Kanská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových



podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.

- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž sestav včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných sestav na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

## **T1, T2 – Samozavlažovací truhlíky – 1. a 2. typ**

Jedná se o plastové truhlíky o délce 50 a 70 cm opatřené rozebíratelným dnem a demontovatelným nalévacím otvorem. Háky pro upevnění truhlíků si zhotovitel vyzvedne u objednatele. Truhlíky 1. typu budou umístěny na zábradlí před budovou městského úřadu a na zábradlí na jeho balkóně. Truhlíky 2. typu budou umístěny na balkóně městského úřadu.

### Poznámka k údržbě:

- Zapěstované truhlíky budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Demontáž truhlíků včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných truhlíků na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

## **MB – Mobilní berušky**

Jedná se o drátěnou konstrukci opatřenou ve spodní části kovovým plátem s otvory pro odtok vody. Konstrukce stojí na kovových nohou a je tedy možno ji podebrat a manipulovat s ní.

### Poznámka k údržbě:

- Zapěstované mobilní berušky budou převezeny z adresy Pasič zahradnictví, Konská-Podlesí, 739 62 Třinec 2 na místo určení specifikované v příloze č. 3 smlouvy v průběhu 21. týdne kalendářního roku, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. V případě nevyhovujících odtokových podmínek v nádobách bude přebytečná voda odstraněna tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu.
- Současně bude z výše uvedené adresy převezen rostlinný materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu. Materiál bude uložen a udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 26. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Demontáž mobilních berušek včetně odvozu substrátu a rostlinného odpadu, vyčištění, rozebrání a následného převozu demontovaných berušek na místo určené objednatelem proběhne po prvních podzimních mrazících, případně v termínu dohodnutém s objednatelem.

## **K – Kontejnery se zelení na náměstí TGM**

Jedná se o stabilně umístěné velké nádoby opatřené sedacími prvky, které se nacházejí na náměstí TGM.

### Poznámka k údržbě:

- Stávající zimní ochranná vrstva výsadby před mrazem (chvojí) bude zrušena na začátku rašení cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.

- Do nově připraveného substrátu budou vysazeny jiřiny (*Dahlia sp.*), gaury (*Gaura lindheimeri*) a montbrécie (*Crococsmia x crocosmiiflora*) v náhodném rozmístění se zřetelem na velikost rostliny, ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.
- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Po skončení působení vysazené kompozice bude jarní výsadba zrušena (vytažené hlízy budou dodány objednateli), termín bude dohodnut s objednatelem.
- Po zrušení jarní výsadby proběhne podzimní výsadba dvouletek a cibulovin, ihned po výsadbě budou rostliny (dvouletky) zality dostatečným množstvím vody.
- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

## **Ž – Žardiniéry před městským úřadem**

Jedná se o nádoby zhotovené ze zinkované oceli s polypropylenovou vložkou opláštěné dubovým dřevem, umístěné před hlavním vchodem do budovy městského úřadu.

### Poznámka k údržbě:

- Stávající zimní ochranná vrstva výsadby před mrazem (chvojí) bude zrušena na začátku rašení cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem.
- Stávající výsadba cibulovin (*Eranthis hyemalis*, *Tulipa batalinii*, *Camassia leichtlinii*) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (termín bude objednatelem upřesněn v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající trvalková výsadba v nádobách bude ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (výsadbový materiál dodá objednatel).
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.

- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou mezi trvalky vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.
- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou trvalky ostříhány (případně zbaveny odkvetlých částí) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.
- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

## **BÚ – Betonové nádoby za městským úřadem**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby před zadním vchodem do budovy městského úřadu.

### Poznámka k údržbě:

- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající trvalková výsadba v nádobách bude ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (výsadbový materiál dodá objednatel).
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou mezi trvalky vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně jiné cibuloviny dodané objednatelem.
- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou trvalky ostříhány (případně zbaveny odkvetlých částí) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.

## **BL – Betonové nádoby na konečné zastávce MHD na ul. Lidické**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na konečné zastávce autobusů MHD na ul. Lidické.

- Stávající výsadba cibulovin (*Tulipa* sp. a *Anemone blanda*) bude zrušena po jejich odkvětu v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát v nádobách bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a jeho 20cm horní vrstva bude promíchána s novým substrátem obsahujícím pomalu rozpustné hnojivo a hydrogel.
- Do nově připraveného substrátu budou vysazeny gaury (*Gaura lindheimeri* 'Summer breeze' a *Gaura lindheimeri* 'Pink Dwarf') a sasanky (*Anemone hupehensis* 'Pink Saucer') v náhodném rozmístění se zřetelem na velikost rostliny, ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.
- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržením bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Po skončení působení vysazené kompozice bude výsadba zrušena, termín bude dohodnut s objednatelem.
- Po zrušení výsadby proběhne podzimní výsadba cibulovin (cibuloviny budou dodány objednatelem).
- V termínu dohodnutém s objednatelem bude zhotovena ochranná vrstva výsadby před mrazem (např. překrytí chvojím).

## **BA1 – Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 1. typ**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Třinci.

- Stávající výsadba dřevin a cibulovin bude zrušena po odkvětu tulipánů v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).

- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a do připraveného substrátu budou vysazeny třapatky (*Rudbeckia fulgida* var. *sullivantii* 'Goldsturm'), ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.
- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda bude výsadba ostříhána.

## **BA2 – Betonové nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Městě - 2. typ**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na autobusovém stanovišti ve Starém Třinci.

- Stávající výsadba cibulovin bude zrušena po odkvětu tulipánů v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající výsadba dřevin, travin a trvalek bude v nádobách ponechána, v případě úhynu rostlinného materiálu budou odumřelé rostliny nahrazeny novými (rostliny dodá objednatel).
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přivalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou mezi traviny a trvalky vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty.

- Na základě domluvy s objednatelem v souvislosti s aktuálním stavem a estetickým působením výsadby bude dohodnuto, zda budou traviny a trvalky ostříhány (případně zbaveny odkvetlých částí) nebo zda tyto budou ponechány až do jara.

### **BF1 – Betonové nádoby na ulici Frýdecké – 1. typ**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na zaslepeném konci ulice Frýdecké.

- Stávající výsadba bude zrušena po odkvětu cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.
- Stávající substrát bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a do připraveného substrátu budou vysazeny ořechoplodce (*Caryopteris x cladonensis* 'Ferndown'), pryšce (*Euphorbia polychroma*) a montbrécie (*Crococsmia x crocosmiiflora*), ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- Po skončení působení vysazené kompozice bude výsadba zrušena (v nádobě budou ponechány ořechoplodce, vytažené hlízy montbrécie budou dodány objednateli), termín bude dohodnut s objednatelem.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou ke dřevinám vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně cibuloviny dodané objednatelem.

### **BF2 – Betonové nádoby na ulici Frýdecké – 2. typ**

Jedná se o klasické betonové stabilně umístěné nádoby na zaslepeném konci ulice Frýdecké.

- Stávající výsadba bude zrušena po odkvětu cibulovin v termínu dohodnutém s objednatelem (předpokládaný termín je konec května, ale konečný termín bude možno upřesnit v souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami).
- Cibuloviny budou vytaženy před úplným odumřením nadzemní části, přičemž nesmí dojít k jejich mechanickému poškození a budou uskladněny v suché, větrané místnosti.

- Stávající substrát bude zbaven všech rostlinných a jiných zbytků a do připraveného substrátu budou vysazeny ořechoplodce (*Caryopteris x cladonensis* 'Ferndown'), ihned po výsadbě budou rostliny zality dostatečným množstvím vody.
- Materiál určený pro dosadby v případě úhynu, poškození či odcizení části rostlinného materiálu bude udržován ve vyhovujícím stavu od 21. týdne do 34. týdne kalendářního roku a v případě potřeby dosazen.
- Dvakrát týdně proběhne kontrola nádob, v případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhé období sucha, dlouhé období deště, přívalové deště apod.) proběhne každodenní kontrola nádob.
- Zálivky budou prováděny dle potřeby v průběhu celého vegetačního období.
- Pletí nádoby s případným odstraněním odpadků bude probíhat dle potřeby v průběhu celého vegetačního období, přičemž udržení bezplevelného stavu se rozumí odstranění všech plevelnatých rostlin včetně jejich podzemních částí.
- V podzimním termínu (od 38. týdne kalendářního roku) budou k dřevinám vysazeny cibuloviny, které byly z nádob vyjmuty, případně cibuloviny dodané objednatelem.























